REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO	REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ	FECHA:	FEBRERO 2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**REPOSICION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO**				
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	329,00	$ 4.678,45	$ 1.539.210,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLE. INCLUYE CORTE ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM.	M2	443,90	$ 18.216,00	$ 8.086.082,00
1,3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO SIN RETIRO, INCLUYE PERFILADO MANUAL	M3	420,28	$ 33.674,00	$ 14.152.509,00
1,4	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO SIN RETIRO	M3	261	$ 58.498,00	$ 15.267.978,00
1,5	PROTECCION DE TALUDES (ENTIBADO EN MADERA)	M2	177,10	$ 50.370,00	$ 8.920.527,00
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA DE APOYO DE TUBERÍA	M3	34,55	$ 182.492,00	$ 6.305.099,00
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	M	329,00	$ 93.415,00	$ 30.733.535,00
1,8	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA SANITARIA 8" X 6"	UND	61,00	$ 768.624,00	$ 46.886.064,00
1,9	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	61,00	$ 543.904,00	$ 33.178.144,00
1,10	DEMOLICION ANDEN E=0.10	M2	128,10	$ 20.891,00	$ 2.676.137,00
1,11	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	128,10	$ 123.244,00	$ 15.787.556,00
1,12	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 M.	UND	6,00	$ 3.866.130,28	$ 23.196.782,00
1,13	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	327,01	$ 40.060,00	$ 13.100.021,00
1,14	RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO DE RIO	M3	92,12	$ 216.160,00	$ 19.912.659,00
1,15	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	158,81	$ 43.110,00	$ 6.846.299,00
	SUBTOTAL CAP. 1 REPOSICION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO:				**$ 246.588.602,00**

	VALOR COSTOS DIRECTOS		**$ 246.588.602,00**
COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL			
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION		27,0%	$ 66.578.923,00
IMPREVISTOS		1,0%	$ 2.465.886,00
UTILIDAD		4,0%	$ 9.863.544,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 78.908.353,00**
	VALOR TOTAL ITEM		**$ 325.496.955,00**

SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA- MUNICIPIO DE VALPARAISO

Firma

Nombre: YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO

INGENIERO CIVIL CONTRATISTA SPDI- MUNICIPIO DE VALPARAISO

Firma

Nombre: BRANDON BRAVO SERNA