	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 14,751	$ 738
				SUBTOTAL	$ 738

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
931	BOQUILLA LATEX	KG	0.70	$ 17,800	$ 12,460
955	CERAMICA BLANCA 20X20.	M2	1.00	$ 27,581	$ 27,581
1104	PEGACOR GRIS CON LATEX	KG	8.00	$ 6,200	$ 49,600
				SUBTOTAL	$ 89,640.70

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.098	$ 13,188
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 14,751
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 105,410.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 30,716.47
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 136,126.47
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 136,126.47

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS							
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT							
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25							

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 14,053	$ 703
				SUBTOTAL	$ 703

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
931	BOQUILLA LATEX	KG	0.70	$ 17,800	$ 12,460
956	CERAMICA BLANCA 25X35.	M2	1.00	$ 40,923	$ 40,923
1104	PEGACOR GRIS CON LATEX	KG	8.00	$ 6,200	$ 49,600
				SUBTOTAL	$ 102,983.15

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.093	$ 12,491
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 14,053
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 118,020.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 34,391.03
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 152,411.03
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 152,411.03

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 33,599	$ 1,680
				SUBTOTAL	$ 1,680

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
945	CANAL BASE 9 X 2.44 CAL. 26	UN	0.45	$ 9,200	$ 4,158
771	CARGA SUELTA VERDE	UN	2.00	$ 400	$ 800
973	CINTA MALLA 91 IMP	ROLLO	0.04	$ 14,542	$ 509
622	LIJA 120	UN	0.11	$ 2,300	$ 253
1079	MASILLA SUPERMASTICO	CUÑETE	0.12	$ 67,000	$ 7,772
1101	PARAL BASE 9 X 2.44 CAL. 26	UN	0.70	$ 9,200	$ 6,440
774	PERNO 1508 1"	UN	2.00	$ 80	$ 160
1122	PLACA SUPERBOARD 2440X1220*10MM	UN	0.68	$ 72,000	$ 49,173
1172	RODILLO	UN	0.01	$ 12,870	$ 129
1184	SELLADOR SIKADUR PANEL 2 KGS	UN	0.07	$ 72,000	$ 5,328
1216	TORNILLO AUROPERFORANTE AVELLAN 6X1	UN	21.00	$ 70	$ 1,470
776	TORNILLO AUTOPERFORANTE 7X7/16 (ESTRUCTURA)	UN	12.72	$ 80	$ 1,018
1247	VINILO T-2 (X CANECA)	GAL	0.03	$ 84,000	$ 2,772
373	ANDAMIOS CERTIFICADOS	SECCIÓN/MES	0.10	$ 87,000	$ 8,700
				SUBTOTAL	$ 88,681.61

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.238	$ 32,037
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 33,599
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 124,242.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 36,204.12
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 160,446.12
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 160,446.12

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINERO PLÁSTICO	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 2,031	$ 102
				SUBTOTAL	$ 102

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1079	MASILLA SUPERMASTICO	CUÑETE	0.04	$ 67,000	$ 2,680
1014	ESQUINERO PLÁSTICO	ML	1.00	$ 2,100	$ 2,100
				SUBTOTAL	$ 4,780.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.003	$ 469
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 2,031
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 7,194.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 2,096.33
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 9,290.33
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 9,290.33

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 39,454	$ 1,973
				SUBTOTAL	$ 1,973

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1079	MASILLA SUPERMASTICO	CUÑETE	0.10	$ 67,000	$ 6,700
1013	ESQUINERO EN ESPUMAS	ML	1.00	$ 19,195	$ 19,195
				SUBTOTAL	$ 25,895.11

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.281	$ 37,892
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 39,454
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 67,603.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 19,699.51
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 87,302.51
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 87,302.51

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 97,971	$ 4,899
				SUBTOTAL	$ 4,899

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
945	CANAL BASE 9 X 2.44 CAL. 26	UN	0.45	$ 9,200	$ 4,158
771	CARGA SUELTA VERDE	UN	2.00	$ 400	$ 800
973	CINTA MALLA 91 IMP	ROLLO	0.04	$ 14,542	$ 509
622	LIJA 120	UN	0.11	$ 2,300	$ 253
1079	MASILLA SUPERMASTICO	CUÑETE	0.12	$ 67,000	$ 7,772
1101	PARAL BASE 9 X 2.44 CAL. 26	UN	0.70	$ 9,200	$ 6,440
774	PERNO 1508 1"	UN	2.00	$ 80	$ 160
1125	PLACA SUPERBOARD 2440X1220X8MM	UN	0.78	$ 72,000	$ 56,160
1172	RODILLO	UN	0.01	$ 12,870	$ 129
1184	SELLADOR SIKADUR PANEL 2 KGS	UN	0.07	$ 72,000	$ 5,328
1216	TORNILLO AUROPERFORANTE AVELLAN 6X1	UN	21.00	$ 70	$ 1,470
776	TORNILLO AUTOPERFORANTE 7X7/16 (ESTRUCTURA)	UN	12.72	$ 80	$ 1,018
1247	VINILO T-2 (X CANECA)	GAL	0.03	$ 84,000	$ 2,772
				SUBTOTAL	$ 86,968.66

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.716	$ 96,409
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 97,971
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 190,120.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 55,400.97
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 245,520.97
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 245,520.97

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
8.7	ZÓCALO EN DUROPISO 33,8 X 33,8	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 40,388	$ 2,019
				SUBTOTAL	$ 2,019

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
930	BOQUILLA CON COLOR	KG	0.70	$ 4,318	$ 3,023
1001	DUROPISO 33.8X33.8 - BLANCO/NEGRO.	M2	1.00	$ 33,252	$ 33,252
1106	PEGACOR PORCELANICO GRIS	KG	7.00	$ 2,116	$ 14,812
				SUBTOTAL	$ 51,087.02

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.288	$ 38,826
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 40,388
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 93,776.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 27,326.33
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 121,102.33
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 121,102.33

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor