	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27		
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.								
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25								

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 124,408	$ 6,220
				SUBTOTAL	$ 6,220

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1162	REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 59,631	$ 59,631
949	CANDADO CON PROTECTOR	UN	1.00	$ 19,000	$ 19,000
				SUBTOTAL	$ 78,631.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.912	$ 122,846
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 124,408
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 209,541.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 61,060.25
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 270,601.25
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 270,601.25

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, A MEDIA ALTURA (1,20 M), BISAGRAS, MARCO, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 60,410	$ 3,021
				SUBTOTAL	$ 3,021

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1161	REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, A MEDIA ALTURA (1,20 M), BISAGRAS, MARCO, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 82,450	$ 82,450
				SUBTOTAL	$ 82,450.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.437	$ 58,848
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 60,410
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 146,162.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 42,591.61
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 188,753.61
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 188,753.61

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 121,935	$ 6,097
				SUBTOTAL	$ 6,097

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1147	PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 188,910	$ 188,910
				SUBTOTAL	$ 188,910.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.893	$ 120,373
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 121,935
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 317,223.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 92,438.78
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 409,661.78
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 409,661.78

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 177,840	$ 8,892
				SUBTOTAL	$ 8,892

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1150	PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 276,800	$ 276,800
962	CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE	UN	1.00	$ 29,600	$ 29,600
				SUBTOTAL	$ 306,400.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	1.308	$ 176,278
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 177,840
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 493,413.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 143,780.55
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 637,193.55
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 637,193.55

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original

Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: FOR-GIF-029
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Versión: 0
		Fecha: Memo
		Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 138,431	$ 6,922
				SUBTOTAL	$ 6,922

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1149	PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 276,800	$ 276,800
962	CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE	UN	1.00	$ 29,600	$ 29,600
				SUBTOTAL	$ 306,400.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	1.016	$ 136,869
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 138,431
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 452,034.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 131,722.71
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 583,756.71
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 583,756.71

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 113,236	$ 5,662
				SUBTOTAL	$ 5,662

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1153	PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 306,561	$ 306,561
				SUBTOTAL	$ 306,561.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.829	$ 111,674
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 113,236
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 425,740.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 124,060.64
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 549,800.64
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	$ 549,800.64

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27		
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS								
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25								

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	-$ 1,537,499	-$ 76,875
				SUBTOTAL	-$ 76,875

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1151	PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 156,461	$ 156,461
965	CERRADURA LLAVE MULTIPUNTO	UN	13.10	$ 150,000	$ 1,965,000
				SUBTOTAL	$ 2,121,461.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	-11.423	-$ 1,539,061
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	-$ 1,537,499
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 507,368.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 147,847.04
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 655,215.04
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 655,215.04

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 191,072	$ 9,554
				SUBTOTAL	$ 9,554

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1146	PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRA, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 156,461	$ 156,461
965	CERRADURA LLAVE MULTIPUNTO	UN	1.00	$ 150,000	$ 150,000
				SUBTOTAL	$ 306,461.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	1.407	$ 189,510
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 191,072
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 507,368.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 147,847.04
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 655,215.04
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 655,215.04

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 33,771	$ 1,689
				SUBTOTAL	$ 1,689

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1148	PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 306,661	$ 306,661
				SUBTOTAL	$ 306,661.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.239	$ 32,209
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 33,771
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 342,402.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 99,775.94
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 442,177.94
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 442,177.94

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE POMO METÁLICA, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS..	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 167,908	$ 8,395
				SUBTOTAL	$ 8,395

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1152	PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS..	UN	1.00	$ 272,661	$ 272,661
961	CERRADURA DE POMO METÁLICA,	UN	2.00	$ 16,900	$ 33,800
				SUBTOTAL	$ 306,461.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	1.235	$ 166,346
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 167,908
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 483,046.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 140,759.60
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 623,805.60
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 623,805.60

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA SIN MARCO EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 9,085	$ 454
				SUBTOTAL	$ 454

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1164	REJA METÁLICA SIN MARCO EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 158,205	$ 158,205
948	CANDADO	UN	1.00	$ 28,000	$ 28,000
				SUBTOTAL	$ 186,205.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.056	$ 7,522
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 9,085
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 196,025.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 57,121.69
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 253,146.69
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 253,146.69

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original

Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 86,172	$ 4,309
				SUBTOTAL	$ 4,309

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1044	HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 226,461	$ 226,461
				SUBTOTAL	$ 226,461.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.628	$ 84,610
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 86,172
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 317,223.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 92,438.78
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 409,661.78
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 409,661.78

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 347,115	$ 17,356
				SUBTOTAL	$ 17,356

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1048	HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 206,561	$ 206,561
968	CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE CILINDRO	UN	1.00	$ 59,900	$ 59,900
				SUBTOTAL	$ 266,461.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	2.565	$ 345,553
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 347,115
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 631,213.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 183,935.47
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 815,148.47
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 815,148.47

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 407,308	$ 20,365
				SUBTOTAL	$ 20,365

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1047	HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 206,561	$ 206,561
962	CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE	UN	1.00	$ 29,600	$ 29,600
				SUBTOTAL	$ 236,161.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	3.012	$ 405,746
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 407,308
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 664,116.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 193,523.40
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 857,639.40
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 857,639.40

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA PERSIANA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 29,268	$ 1,463
				SUBTOTAL	$ 1,463

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1050	HOJA PARA PUERTA PERSIANA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 226,461	$ 226,461
				SUBTOTAL	$ 226,461.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.206	$ 27,706
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 29,268
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 257,474.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 75,027.92
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 332,501.92
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 332,501.92

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 131,807	$ 6,590
				SUBTOTAL	$ 6,590

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1046	HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 206,561	$ 206,561
964	CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO	UN	1.00	$ 59,900	$ 59,900
				SUBTOTAL	$ 266,461.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.967	$ 130,245
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 131,807
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 405,140.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 118,057.80
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 523,197.80
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 523,197.80

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 29,268	$ 1,463
				SUBTOTAL	$ 1,463

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1045	HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 226,461	$ 226,461
				SUBTOTAL	$ 226,461.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.206	$ 27,706
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 29,268
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 257,474.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 75,027.92
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 332,501.92
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 332,501.92

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE POMO METÁLICA, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 39,516	$ 1,976
				SUBTOTAL	$ 1,976

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1049	HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 272,661	$ 272,661
960	CERRADURA DE POMO METÁLICA	UN	2.00	$ 16,900	$ 33,800
				SUBTOTAL	$ 306,461.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.282	$ 37,954
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 39,516
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 348,234.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 101,475.39
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 449,709.39
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 449,709.39

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZA EN ALUMINIO Y ACRÍLICO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS Y PASADOR) VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 87,024	$ 4,351
				SUBTOTAL	$ 4,351

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1154	PUERTAS CORREDIZA EN ALUMINIO Y ACRÍLICO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS Y PASADOR) VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN	1.00	$ 306,461	$ 306,461
				SUBTOTAL	$ 306,461.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.634	$ 85,461
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 87,024
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 398,117.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 116,011.29
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 514,128.29
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 514,128.29

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1 ¼" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 6,946	$ 347
				SUBTOTAL	$ 347

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1103	PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1 ¼" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	UN	1.00	$ 71,500	$ 71,500
				SUBTOTAL	$ 71,500.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.040	$ 5,384
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 6,946
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 79,075.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 23,042.46
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 102,117.46
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 102,117.46

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENTES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 169,749	$ 8,487
				SUBTOTAL	$ 8,487

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1238	VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENTES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	UN	1.00	$ 172,090	$ 172,090
				SUBTOTAL	$ 172,090.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	1.248	$ 168,187
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 169,749
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 350,608.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 102,167.17
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 452,775.17
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 452,775.17

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 198,343	$ 9,917
				SUBTOTAL	$ 9,917

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1237	VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	UN	1.00	$ 142,067	$ 142,067
				SUBTOTAL	$ 142,067.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	1.461	$ 196,780
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 198,343
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 350,608.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 102,167.17
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 452,775.17
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 452,775.17

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 47,865	$ 2,393
				SUBTOTAL	$ 2,393

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1239	VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.	UN	1.00	$ 142,067	$ 142,067
				SUBTOTAL	$ 142,067.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.344	$ 46,303
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 47,865
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 192,607.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 56,125.68
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 248,732.68
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 248,732.68

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN TUBO METALICO CON MALLA, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA. MEDIDAS 1,20 X 1,50 M	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 29,806	$ 1,490
				SUBTOTAL	$ 1,490

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1093	MUEBLE EN TUBO METALICO CON MALLA, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 COLD ROLLED, MEDIDAS 1,20 X 1,50 M	UN	1.00	$ 116,405	$ 116,405
				SUBTOTAL	$ 116,405.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.210	$ 28,244
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 29,806
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 147,983.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 43,122.25
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 191,105.25
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 191,105.25

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.25	MANTENIMIENTO DE AVISOS ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO 3/4 COLDS ROLL CALIBRE 18, PINTADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. IMPRESIÓN A 1440 DPI SOBRE LONA TRANSLUCIDA(PANAFLEX 13 ONZAS) ILUMINADAS CON TUBOS T8. INSTALADO ANCALDO A MURO CON L METÁLICA. INSTALACIÓN EN LOS CENTROS DEFINIDOS POR LA SDIS	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 197,771	$ 9,889
				SUBTOTAL	$ 9,889

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1076	MANTENIMIENTO DE AVISOS ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO 3/4 COLDS ROLL CALIBRE 18, IMPRESIÓN A 1440 DPI SOBRE LONA TRANSLUCIDA(PANAFLEX 13 ONZAS) ILUMINADAS CON TUBOS T8. INSTALADO ANCALDO A MURO CON L METÁLICA. INSTALACIÓN EN LOS CENTROS DEFINIDOS POR LA SDIS	UN	1.00	$ 76,117	$ 76,117
				SUBTOTAL	$ 76,117.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	1.456	$ 196,209
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 197,771
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 284,058.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 82,774.50
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 366,832.50
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 366,832.50

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original

Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 38,818	$ 1,941
				SUBTOTAL	$ 1,941

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1197	VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UN	1.00	$ 151,567	$ 151,567
				SUBTOTAL	$ 151,567.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.277	$ 37,256
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 38,818
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 192,607.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 56,125.68
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 248,732.68
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 248,732.68

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 36,914	$ 1,846
				SUBTOTAL	$ 1,846

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1235	VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UN	1.00	$ 311,567	$ 311,567
				SUBTOTAL	$ 311,567.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.262	$ 35,352
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 36,914
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 350,608.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 102,167.17
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 452,775.17
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 452,775.17

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 47,865	$ 2,393
				SUBTOTAL	$ 2,393

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1236	VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UN	1.00	$ 142,067	$ 142,067
				SUBTOTAL	$ 142,067.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.344	$ 46,303
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 47,865
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 192,607.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 56,125.68
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 248,732.68
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 248,732.68

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 20,665	$ 1,033
				SUBTOTAL	$ 1,033

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1234	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UN	1.00	$ 172,090	$ 172,090
				SUBTOTAL	$ 172,090.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.142	$ 19,103
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 20,665
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 194,070.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 56,552.00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 250,622.00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 250,622.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 348,851	$ 17,443
				SUBTOTAL	$ 17,443

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1138	PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UN	1.00	$ 213,213	$ 213,213
				SUBTOTAL	$ 213,213.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	2.578	$ 347,289
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 348,851
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 579,788.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 168,950.22
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 748,738.22
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 748,738.22

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 348,851	$ 17,443
				SUBTOTAL	$ 17,443

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1137	PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UN	1.00	$ 213,213	$ 213,213
				SUBTOTAL	$ 213,213.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	2.578	$ 347,289
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 348,851
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 579,788.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 168,950.22
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 748,738.22
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 748,738.22

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 12,851	$ 643
				SUBTOTAL	$ 643

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1163	REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	UN	1.00	$ 188,393	$ 188,393
				SUBTOTAL	$ 188,393.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.084	$ 11,289
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 12,851
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 202,168.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 58,911.76
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 261,079.76
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 261,079.76

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 16,844	$ 842
				SUBTOTAL	$ 842

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1167	REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	1.00	$ 20,318	$ 20,318
				SUBTOTAL	$ 20,318.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.113	$ 15,281
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 16,844
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 38,285.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 11,156.25
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 49,441.25
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 49,441.25

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 11,478	$ 574
				SUBTOTAL	$ 574

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1072	MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	UN	1.00	$ 127,411	$ 127,411
				SUBTOTAL	$ 127,411.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.074	$ 9,916
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 11,478
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 139,744.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 40,721.40
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 180,465.40
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 180,465.40

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 60 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 16,370	$ 819
				SUBTOTAL	$ 819

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
997	DIVISIONES DE BAÑO EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 60 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO	UN	1.00	$ 413,456	$ 413,456
				SUBTOTAL	$ 413,456.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.110	$ 14,808
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 16,370
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 430,926.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 125,571.84
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 556,497.84
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 556,497.84

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.3.3	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 40,395	$ 2,020
				SUBTOTAL	$ 2,020

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
				SUBTOTAL	$ -

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.288	$ 38,833
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 40,395
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 42,696.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 12,441.61
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 55,137.61
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 55,137.61

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 80 X 80 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 85,237	$ 4,262
				SUBTOTAL	$ 4,262

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1005	ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 80 X 80 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	1.00	$ 123,064	$ 123,064
				SUBTOTAL	$ 123,064.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.621	$ 83,675
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 85,237
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 212,844.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 62,022.74
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 274,866.74
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 274,866.74

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE ORNAMENTAL 2" X 3 M FLANCHE 25 X 25 CM + FAROL BOMBLILLA LED 10V	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 10,491	$ 525
				SUBTOTAL	$ 525

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1135	POSTE ORNAMENTAL 2" X 3 M FLANCHE 25 X 25 CM + FAROL BOMBLILLA LED 10V	UN	1.00	$ 273,372	$ 273,372
				SUBTOTAL	$ 273,372.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.066	$ 8,929
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 10,491
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 284,669.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 82,952.55
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 367,621.55
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 367,621.55

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GIF-029 Versión: 0 Fecha: Memo Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	10674	DE	2025	FECHA INICIO	18-nov-25	FECHA TERMINACIÓN	30-nov-27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25						

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
9.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UN	1

1. Equipo

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MQ4	HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	$ 31,408	$ 1,570
				SUBTOTAL	$ 1,570

2. Materiales

	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
1169	REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UN	1.00	$ 124,900	$ 124,900
				SUBTOTAL	$ 124,900.00

3. Transportes

	Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
FTN	TRANSPORTE EN VEHICULO ESTÁNDAR DE MATERIAL	HR	$ 46,877.50	0.01	$ 281
				SUBTOTAL	$ 281

4. Mano de Obra

	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
PRS2	OFICIAL DE OBRA	JORNAL	$ 134,728.33	0.222	$ 29,846
PRS3	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 104,145.00	0.015	$ 1,562
				SUBTOTAL	$ 31,408
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 158,160.00
AIU CONTRACTUAL	32.00%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 46,087.82
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 204,247.82
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 204,247.82

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en BOGOTA, D.C., a los 26 días, del mes diciembre del año 2026.

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. CARLOS PINZON CAJAMARCA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FELIPE CORREA

Original
Copias: Contratista, Interventor