

CONTRATO N°:	CONTRATO LP-028-2024 LOTES 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA EDEBARR S.A
INTERVENIOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SUPERVISOR:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA CERA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULOS I, II, III, IV, V Y VI MODULO V
OBJETO:	
VALOR INICIAL:	\$ 32.317.808.833,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE RENUNCIO:	N/A

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES										ACTA MODIFICATORIA No 1										MEMORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES										MODIFICATORIA 2									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL																								
1	Capítulo 1. PRELIMINARES																																						
1.1	INTELACION REBANTADO Y SEÑALIZACION VAS	M2	114476.74	\$ 3.791.00	\$ 433.861.321.00	123.963.59	\$ 462.345.521.69	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	123.963.59	\$ 462.345.521.69																								
1.2	IDENTIFICACION DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	400.00	\$ 5.906.00	\$ 2.362.400.00	1.00	\$ 5.906.00	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	1.00	\$ 5.906.00																								
2	Capítulo 2. DEMOLICIONES																																						
2.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	6660.74	\$ 53.943.00	\$ 358.613.102.00	7.467.26	\$ 403.053.653.18	6.317.34	\$ 340.460.405.00	-	\$ -	\$	\$	13.814.60	\$ 744.510.738.00																								
2.2	DEMOLICION DE ANCHEN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	780.18	\$ 36.311.00	\$ 28.325.651.00	2.246.18	\$ 79.420.784.96	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	2.246.18	\$ 79.420.784.96																								
2.3	DEMOLICION DE BOQUILLO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	117.44	\$ 40.528.00	\$ 4.756.000.00	2.246.18	\$ 91.154.767.04	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	2.246.18	\$ 91.154.767.04																								
2.4	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MANOSTERIA	M2	1.00	\$ 51.966.00	\$ 51.966.00	1.00	\$ 51.966.00	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	1.00	\$ 51.966.00																								
3	Capítulo 3. OBRAS DE CONSTRUCCION Y RELEVOS																																						
3.1	EXCAVACION NAVAL INCLUIE RETIRO	M3	1000.00	\$ 53.230.00	\$ 53.230.000.00	1.000.00	\$ 53.230.000.00	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	1.000.00	\$ 53.230.000.00																								
3.2	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	46367.06	\$ 69.176.00	\$ 3.209.927.461.00	46267.06	\$ 3.209.927.461.00	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	14.761.06	\$ 1.027.535.461.00																								
3.3	RELEVO CON MATERIAL DEL SITIO INCLUIE CORTE TRASLADO, EXTENSION, HILACETACION Y COMPACTACION	M3	123.86	\$ 59.133.00	\$ 7.314.780.00	731.83	\$ 43.291.216.89	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	731.83	\$ 43.291.216.89																								
3.4	RELEVO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	15886.67	\$ 141.024.00	\$ 2.242.040.027.00	11551.10	\$ 1.620.932.339.19	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	11426.02	\$ 1.619.324.362.00																								
3.5	RELEVO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	6967.96	\$ 161.352.00	\$ 1.122.440.000.00	1.989.06	\$ 323.255.056.12	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	1.200.00	\$ 228.622.400.00																								
3.6	RELEVO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2700.00	\$ 286.388.00	\$ 773.346.000.00	13563.99	\$ 3.600.030.789.82	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	12.993.96	\$ 3.603.661.786.00																								
3.7	RELEVO EXTENSION Y COMPACTACION DE AREIA	M3	1.00	\$ 162.200.00	\$ 162.200.00	1.990.66	\$ 321.659.462.00	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	1.990.66	\$ 321.659.462.00																								
3.8	RELEVO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	460.00	\$ 83.298.00	\$ 38.516.000.00	1.000.00	\$ 83.298.000.00	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	1.000.00	\$ 83.298.000.00																								
4	Capítulo 4. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO																																						
4.1	P B O BASE EN SUELO CEMENTO PROPORCION 1:20 E=0.20 METROS	M2	62.96.41	\$ 56.356.00	\$ 3.548.506.147.00	66.302.00	\$ 3.175.151.290.00	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	32.500.00	\$ 1.832.837.500.00																								
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.15	M2	6866.00	\$ 105.966.00	\$ 728.280.010.00	7.660.96	\$ 807.059.967.10	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	6.660.96	\$ 701.966.967.00																								
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.10	M2	1.00	\$ 75.186.00	\$ 75.186.00	200.00	\$ 15.037.200.00	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	65.190	\$ 48.673.846.00																								
4.4	P B O SUBMINISTRO E INSTALACION DE PASTO CORTADO NEGRO	M2	1.00	\$ 4.548.00	\$ 4.548.00	63.983.84	\$ 290.637.998.16	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	63.983.84	\$ 290.637.998.16																								
4.5	P B O PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M8=4% ESPESOR 18 METROS, METALADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS INCLUIE PASADORES DE 347 LBS A 6.30 METROS Y DE 112 CORRIENTES A 1.00 METRO DE SEPARACION, CANTALILLA DE SOPORTE PARA DOSELES, JUNTA EN SILICONA, CORRIENDELA DE PAVIMENTO Y REFINO OBRADOR DE SUPERFICIE	M2	52414.47	\$ 216.420.00	\$ 11.342.895.127.00	46.500.00	\$ 10.063.290.000.00	-	\$ -	-	\$ -	\$	\$	46.500.00	\$ 10.063.290.000.00																								



CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENIOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA EDUBAS S.A
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCUL VERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA E/FA X, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORRECCIONES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULOS I, II, III, IV, V Y VI MODULO V
VALOR INICIAL:	\$ 22.317.801.833,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 0,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	18 MESES
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE RENUNCIO:	N/A

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 1						ACTA MODIFICATORIA No 2						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA 2			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OPRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
46	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39 A LA FLEXION, ESPESOR=0,2 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D=17, LONGITUD 0,85 METROS A CADA 0,30 METROS Y 66", LONGITUD 0,85 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	\$ 278.675,00	\$ 278.675,00	5.000,00	\$ 1.393.375.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			5.000,00	\$ 1.393.375.000,00				
47	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39 A LA FLEXION, ESPESOR=0,15 METROS, ACELERADO A 3 DIAS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D=34", LONGITUD 0,85 METROS A CADA 0,30 METROS Y 66", LONGITUD 0,85 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	\$ 283.082,00	\$ 283.082,00	1,00	\$ 283.082,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 283.082,00				
48	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS, ESPESOR=0,2 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D=17", LONGITUD 0,85 METROS A CADA 0,30 METROS Y 66", LONGITUD 0,85 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	\$ 309.388,00	\$ 309.388,00	300,00	\$ 92.807.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			300,00	\$ 92.807.400,00				
49	P.B.O PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, ACELERADO A 7 DIAS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" USO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUBADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORRODORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1,00	\$ 255.457,00	\$ 255.457,00	1,00	\$ 255.457,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 255.457,00				
410	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D=17" USO A CADA 0,30 METROS Y 66", CORRUBADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORRODORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1600,00	\$ 300.259,00	\$ 480.397.000,00	1.500,00	\$ 450.387.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			1.500,00	\$ 450.387.000,00				
411	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS, ESPESOR=0,20 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D=17", LONGITUD 0,85 METROS A CADA 0,30 METROS Y 66", LONGITUD 0,85 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	6966,00	\$ 326.677,00	\$ 2.263.962.262,00	7.990,94	\$ 2.489.228.598,88	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			7.990,94	\$ 2.489.228.598,88				
412	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS, ESPESOR=0,20 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D=17", LONGITUD 0,85 METROS A CADA 0,30 METROS Y 66", LONGITUD 0,85 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	\$ 343.417,00	\$ 343.417,00	1,00	\$ 343.417,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 343.417,00				

 65.

1000

三

CONTRATO No:	CONTRATO LP-028-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENIOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	ARMANDO MOLINA NAVARRO
OBJETO:	OBRA DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAL URBANAS, CARRETERAS, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORRECCIONES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULOS I, II, III, IV, V Y VI MODULO V
VALOR INICIAL:	\$ 52.317.808.833,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 52.317.808.833,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	18 MESES
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE MEMORIO:	N/A

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					ACTA MODIFICATORIA No 1					ACTA MODIFICATORIA No 2					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA 2				
										MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
67	Urbal Para 40x40x40 Mm De Espesor Cidar Gris Claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Enchaves Con Camarotes Transversales, Colocados Sobre Cidar De Madera 3x3 Cm, Cidar De Cortejo De 3000 Psi E= 10 Cms Y Cidar De Subbase Granular E= 10cms	M2	1,00	\$ 336.839,00	\$ 336.839,00	1,00	\$ 336.839,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 336.839,00				
68	Urbal Arena 20x20x40 Mm De Espesor Cidar anillo, Usada En La Franja De Alcantarillado Para Infiltracion, Y Lateral Guila Colocada Sobre Cidar De Madera 3x3 Cm, Cidar De Cortejo De 3000 Psi E= 10 Cms Y Cidar De Subbase Granular E= 10cms	M2	1,00	\$ 339.451,00	\$ 339.451,00	1,00	\$ 339.451,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 339.451,00				
69	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CONCRETO	M2	200,00	\$ 346.245,00	\$ 69.249.000,00	200,00	\$ 69.249.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	200,00	\$ 69.249.000,00				
7	Capitulo 7 OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 598.818.238,00		\$ 598.818.238,00		\$ -		\$ 2.251.320,00		\$ -		\$ 2.251.320,00				
71	P B O CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 15 + 0,30 - 0,6 M E = 0,10 M INCLUIVE ACERO DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	1,00	\$ 171.648,00	\$ 171.648,00	1,00	\$ 171.648,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 171.648,00				
72	P B O CONSTRUCCION DE FILTROS GEOTEXTIL NT-1000 TRITURADO 0,40 X 0,60 M TUBERIA DE 4" PVC, INCLUIVE EXCAVACION Y SELADO EN ARENA GRUESA	ML	390,01	\$ 154.200,00	\$ 59.937.542,00	1,00	\$ 154.200,00	14,60	\$ 2.251.320,00	-	\$ -	-	\$ -	15,60	\$ 2.405.520,00				
73	P B O CONCRETO DE FCS = 4000 PSI, PARA BOXCULVERT, BARRIJAS, PASOS PEATONALES Y MUEBLES, INCLUIVE ANCLAJE, CINTA SNA PVC DE LAMPA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, NO INCLUIVE ACERO	M3	125,00	\$ 1.750.346,00	\$ 218.793.250,00	125,00	\$ 218.793.250,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	125,00	\$ 218.793.250,00				
74	P B O ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO PARA BOXCULVERT BARRIJAS, PASOS PEATONALES Y MUEBLES	KG	1400,00	\$ 10.250,00	\$ 14.354.000,00	15.000,00	\$ 153.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	16.000,00	\$ 163.900.000,00				
75	REGISTRO EN CONCRETO 6080 CM	UN	21,00	\$ 964.690,00	\$ 20.266.390,00	282,00	\$ 272.014.360,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	282,00	\$ 272.014.360,00				
76	P B O SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	95,00	\$ 62.351,00	\$ 5.927.145,00	553,00	\$ 35.126.133,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	553,00	\$ 35.126.133,00				
77	P B O CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA NEWPORT LONGITUD HASTA 6 M, INCLUIVE EXCAVACION Y REBLANDO	UN	455,00	\$ 559.076,00	\$ 253.159.590,00	282,00	\$ 143.559.432,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	282,00	\$ 143.559.432,00				
78	P B O SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANCHILLO TP 24	UN	19,00	\$ 1.292.075,00	\$ 24.495.201,00	35,00	\$ 45.051.081,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	35,00	\$ 45.051.081,00				
79	P B O REPARACION DE FUGAS AGUA ROTABLE TAPA DE CORRIENTE DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0,15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUIVE MANCO EN PERIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 34,71° MANILA EN ACERO LISO DE 1/2" CONTRAMARCO EN PERIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1 X 1/2" INSTALADO SOBRE LISA Y SELLO CON GOMA NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON AUTOCORRECTIVO Y ACABADO EN ESMALE	UN	63,00	\$ 103.953,00	\$ 6.552.023,00	63,00	\$ 6.552.023,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	63,00	\$ 6.552.023,00				
8	Capitulo 8 REHABILITACION INSTITUCIONAL				\$ 364.839.245,00		\$ 364.839.245,00		\$ -		\$ 80.375.170,00		\$ -		\$ 214.434.175,00				
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA DE 6 X 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2 X 1/8 CUATRO (4) CERRCHAS DE 8 METROS PINTADAS CON AUTOCORRECTIVO NIEVE B1 MODULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 LONA IMPRESA A FULL COLOR SOBRE BANNER DE 13 ONZ SEGUN DISEÑO	UND	10,00	\$ 10.944.945,00	\$ 109.449.400,00	10,00	\$ 109.449.400,00	-	\$ -	5,00	\$ 54.724.730,00	-	\$ -	5,00	\$ 54.724.730,00				

05.

STRATO[illegible]



CONTRATO No.	CONTRATO LP-008-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNICA TEMPERAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENIOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA EDOBRO S.A
SUPERVISOR:	ARMANDO MONTELLANO NAVARRO
OBJETO:	OPERA DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OPERAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA X EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORRECCIONES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO I, II, III, IV, V Y VI MODULO V
VALOR INICIAL:	\$ 52.317.802.823,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE RENUNCIO:	N/A

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 1						ACTA MODIFICATORIA No. 2						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA 2					
												MENORES Y MENORES CANTIDADES ADICIONALES											
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL								
11.16	SUMINISTRO E INSTALACION GEOREIN FERMACORIN TUBULAR 0.6m INCLUSIVE TUBERIA	ML	1203.30	\$ 165.464,00	\$ 199.102.693,00	1,00	\$ 165.464,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 165.464,00								
11.17	SUMINISTRO E INSTALACION GEOREIN FERMACORIN TUBULAR 1.0m INCLUSIVE TUBERIA	ML	1203.30	\$ 184.742,00	\$ 222.300.048,00	1,00	\$ 184.742,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 184.742,00								
11.18	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL N° 200	M2	1203.30	\$ 23.304,00	\$ 28.041.703,00	1,00	\$ 23.304,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 23.304,00								
11.19	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOLLO 1P 24"	UN	16,00	\$ 1.232.079,00	\$ 19.481.166,00	29,00	\$ 36.720.291,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	29,00	\$ 36.720.291,00								
11.20	CONSTRUCCION REGISTRO DE UNION DOMICILIARIA 30 X 0.30	UN	16,00	\$ 360.981,00	\$ 5.773.866,00	16,00	\$ 5.773.866,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	16,00	\$ 5.773.866,00								
11.21	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA REDO PE 100	ML	1,00	\$ 74.481,00	\$ 74.481,00	2.252,06	\$ 167.737.170,46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2.252,06	\$ 167.737.170,00								
11.22	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILETA	UN	1,00	\$ 247.099,00	\$ 247.099,00	270,00	\$ 66.716.460,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	270,00	\$ 66.716.460,00								
11.23	RECONSTRUCCION / RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LAGRILLO 1H-1m x-20 cm	UNO	1,00	\$ 770.726,00	\$ 770.726,00	220,00	\$ 169.561.820,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	220,00	\$ 169.561.820,00								
11.24	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLETIENO PE 400 PN 10 DE 300MM	UN	1,00	\$ 216.901,00	\$ 216.901,00	1,00	\$ 216.901,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 216.901,00								
11.25	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLETIENO PE 100 PN 10 DE 80 X 63	UN	1,00	\$ 186.054,00	\$ 186.054,00	1,00	\$ 186.054,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 186.054,00								
11.26	P.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BRL 4"	UN	1,00	\$ 304.230,00	\$ 304.230,00	1,00	\$ 304.230,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 304.230,00								
11.27	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BRL 2"	UN	1,00	\$ 304.230,00	\$ 304.230,00	1,00	\$ 304.230,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 304.230,00								
11.28	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLETIENO PE 100 PN 10 DE 83	UN	1,00	\$ 183.756,00	\$ 183.756,00	1,00	\$ 183.756,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 183.756,00								
11.29	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLETIENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1,00	\$ 182.666,00	\$ 182.666,00	46,00	\$ 8.669.520,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	46,00	\$ 8.669.520,00								
11.30	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLETIENO PE 100 PN 10 DE 110	UN	1,00	\$ 217.281,00	\$ 217.281,00	169,00	\$ 34.330.380,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	169,00	\$ 34.330.380,00								
11.31	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LAGRILLO 0.70 X 0.70 H-1m INCLUSIVE TAPA	UN	1,00	\$ 1.017.320,00	\$ 1.017.320,00	1,00	\$ 1.017.320,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 1.017.320,00								
11.32	P.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN PE DE 80mm (21) NORMA ISO PN 10	UN	1,00	\$ 376.516,00	\$ 376.516,00	1,00	\$ 376.516,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 376.516,00								

15.06.2024

CONTRATO No:	CONTRATO LP-028-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARBAQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARBAQUILLA
INTERVENIOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARBAQUILLA EUBAR S.A
SUPERVISOR:	ARMANDO MOLYLLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS ALTA OBRERA EN LAS LOCALIDADES Y CORRENTOS DEL DISTRITO DE BARBAQUILLA MODULOS I, II, III, IV, V Y VI MODULO V
VALOR INICIAL:	\$ 52.317.808.833,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 0,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	18 MESES
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE RENUNCIO:	N/A

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No.1				ACTA MODIFICATORIA No.2				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA 2			
						MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES											
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MEYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
11.33	P.B.O SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LLOCA HO 2"	UN	1,00	\$ 213.955,00	\$ 213.955,00	1,00	\$ 213.955,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 213.955,00		
11.34	P.B.O SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LLOCA EN HO 90	UN	1,00	\$ 213.010,00	\$ 213.010,00	45,00	\$ 9.585.450,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	45,00	\$ 9.585.450,00		
11.35	P.B.O SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LLOCA EN HO 110	UN	1,00	\$ 234.688,00	\$ 234.688,00	159,00	\$ 37.077.544,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	159,00	\$ 37.077.544,00		
11.36	P.B.O SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 3" X 45"	UN	1,00	\$ 148.773,00	\$ 148.773,00	1,00	\$ 148.773,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 148.773,00		
11.37	P.B.O SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUESTA DE 3" + 1/4 VALVULA ISO FWD	UN	1,00	\$ 2.151.014,00	\$ 2.151.014,00	23,00	\$ 49.473.822,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	23,00	\$ 49.473.822,00		
11.38	P.B.O SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 3" + 1/4 VALVULA ISO FWD	UN	1,00	\$ 201.952,00	\$ 201.952,00	4,00	\$ 807.808,00	2,00	\$ 403.904,00	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 1.211.712,00		
11.39	P.OLETOLENO 4" X 3"	UN	1,00	\$ 328.654,00	\$ 328.654,00	1,00	\$ 328.654,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 328.654,00		
11.40	P.B.O SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 2" X 90"	UN	1,00	\$ 271.751,00	\$ 271.751,00	3,00	\$ 815.253,00	14,00	\$ 3.804.654,00	-	\$ -	-	\$ -	17,00	\$ 4.619.907,00		
11.41	P.B.O SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA MOVACORT 200MM X 180MM	UN	1,00	\$ 221.650,00	\$ 221.650,00	1,00	\$ 221.650,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 221.650,00		
CAPITULO - NO PREVISTOS							\$ 7.214.888.880,00		\$ 2.150.326.725,00		\$ 9.380.215.605,00		\$ -		\$ 9.380.215.605,00		
NP1	PAVIMENTO ASFALTICO M.O. - 18 ACTIVADO AL 1%	M3	0,00	\$ 2.024.424,00	\$ -	3.420,00	\$ 6.923.110.080,00	11.070,13	\$ 2.185.326.725,00	-	\$ -	-	\$ -	4.450,13	\$ 9.056.248.045,00		
NP2	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	0,00	\$ 481.298,00	\$ -	630,00	\$ 294.779.600,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	630,00	\$ 294.779.600,00		
COSTO DIRECTO					\$ 40.244.488.333,00		\$ 40.244.488.333,00		\$ 40.244.488.333,00		\$ 40.244.488.333,00		\$ 40.244.488.333,00		\$ 40.244.488.333,00		
ALU					\$ 12.073.340.500,00		\$ 12.073.340.500,00		\$ 12.073.340.500,00		\$ 12.073.340.500,00		\$ 12.073.340.500,00		\$ 12.073.340.500,00		
COSTO TOTAL OBRA					\$ 52.317.808.833,00		\$ 52.317.808.833,00		\$ 52.317.808.833,00		\$ 52.317.808.833,00		\$ 52.317.808.833,00		\$ 52.317.808.833,00		

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Balance en Barbaquilla, Atlixco a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Carlos Maldonado
CARLOS MALDONADO GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARBAQUILLA
CONTRATISTA DE OBRA

Angel G. Morales
ANGEL G. MORALES ANBAL
REPRESENTANTE LEGAL EUBAR S.A.
INTERVENIORIA

Armando Molylla
ARMANDO MOLYLLA NAVARRO
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

Juan Sebastian Samper
JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENIORIA EUBAR S.A.
INTERVENIORIA