DLA CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROPUESTA ECONOMICA

FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO:	26 DE AGOSTO DE 2020
OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE UNIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS Y EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PUERTA Y BAJANTE DEL DEPÓSITO DE RESIDUOS ORDINARIOS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATISTA	DLA CONSTRUCCIONES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	DAVID RICARDO LEAL OSPINA
NIT	900.814.893-9
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	$ 16.693.788,75
VALOR DEL ANTICIPO (50 %)	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	(1) MES

ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS (TABLERO PERSIANA); MARCOS METALICOS CAL 18. DOS HOJAS. MEDIDAS DE 1 X 2 MTS. CERRADURA DE SOBREPONER (YALEj 987 1/4. Y ANJEO METALICO INTERNO SOBRE LA PERSIANA. DEBIDAMENTE PINTADAS (PINTURA ESMALTE).		UND	3	$ 520.000	$ 1.560.000
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS (CARCAMOS) PARA DESAGUES. MATERIAL ANGULO DE 3/16 X 1- 1/2. MEDIDAS DE 2 M LARGO X 0,60 M ANCHO. PINTADAS CON ANTICORROSIVO.		UND	4	$ 362.000	$ 1.448.000
3	MANTENIMIENTO GENERAL A DOS (2) REJILLAS (CARCAMOS). SOLDAR - DESDOBLAR, PINTAR CON ANTICORROSIVO		UND	2	$ 82.000	$ 164.000
4	**UNIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS**					
4.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA, E=0.11 M CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA, PERFILERIA CALIBRE 26 Y TORNILLERIA DE FIJACION A PISO Y PERFILES		M2	54,00	$ 72.600	$ 3.920.400
4.2	ENCHAPE DE PISO CON "CERAMICA BLANCO (33,8 X 33,8 CMS). INCLUYE EMBOQUILLADO		M2	10,00	$ 44.900	$ 449.000
4.3	ALISTAMIENTO DE PISO CON MORTERO 1:4, E=35 MM		M2	10,00	$ 22.000	$ 220.000
4.4	ENCHAPE PARA MUROS INTERNOS. PARED CERAMICA BLANCA (25X35 CMS). INCLUYE EMBOQUILLADO		M2	42,00	$ 48.000	$ 2.016.000
4.5	TECHO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILERIA		M2	10,00	$ 68.900	$ 689.000
4.6	PUERTA DE ENTRADA METALICA (COLD ROLL CAL 18 DE 1 X 2M CON CERRADURA DE SOBREPONER (YALE) 987 1/4)		UND	2,00	$ 518.000	$ 1.036.000
4.7	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA HASTA 10 MTS, INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y CONDUTORES AWG #12 SEGÚN ESPECIFICACION ELECTRICA		PTO	3,00	$ 90.100	$ 270.300
4.8	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA HASTA 10 MTSINCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y CONDUTORES AWG #12 SEGÚN ESPECIFICACION ELECTRICA		PTO	2,00	$ 106.900	$ 213.800
4.9	INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O SIMILAR, INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y CONDUTORES AWG #12 SEGÚN ESPECIFICACION ELECTRICA		UND	2,00	$ 82.100	$ 164.200

4.10	SALIDA LAMPARA HERMETICA LED 2 X18 PARA EMPOTRAR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION		UND	4,00	$ 220.000	$ 880.000
4.11	EXTRACTORES DE 10", INCLUYE CONEXION A TABLERO DE CIRCUITOS		UND	2,00	$ 215.900	$ 431.800
4.12	MEDIAS CAÑAS SUPERIORES E INFERIORES EN PVC (25 ML)		ML	26,00	$ 13.800	$ 358.800
4.13	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER		UND	1,00	$ 298.000	$ 298.000
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINAS DE SUPERBOARD DE 8MM EN ESPACIO EN MAL ESTADO PARQUEADERO UNIDAD DE RESIDUOS. DEBIDAMENTE PINTADAS VINILO TIPO 1 DOS MANOS. NO INCLUYE PERFILERIA		M2	5,76	$ 26.909	$ 154.996
	COSTO DIRECTOS					**$ 14.274.296**
	ADMINISTRACION (A)				**10%**	$ 1.427.429,56
	IMPREVISTOS (I)				**1%**	$ 142.742,96
	UTILIDAD (U)				**5%**	$ 713.714,78
	IVA SOBRE LA UTILIDAD				**19%**	$ 135.605,81
	COSTO INDIRECTOS					**$ 2.419.493,11**
	TOTAL OFERTA, COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS					**$ 16.693.789**

NOTAS: La propuesta incluye el valor del IVA, transporte de materiales, elementos de proteccion personal para el personal y pago de la seguridad social, administrador de riesgos y pension



Nombre o razón social de la Entidad: DLA CONSTRUCCIONES S.A.S
Nombre del Representante Legal: David Ricardo Leal Ospina
C.C. No. 80.123.996 de Bogotá
Direccion: Calle 29 B Sur # 45 C – 80 Casa 28
Ciudad. Villavicencio
Teléfono. 300-272-79-05, e-mail. dlaconstrucciones.sas@gmail.com