SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO:"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DE LA SEDE TOPAL, REGIONAL CABAÑARE

ESTUDIO DE MERCADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1. DIANCO S.A.S		COTIZACIÓN 2. ACTIVA SERVICIOS EMPRESARIALES E INGENIERIA S.A.S		COTIZACIÓN 3. SVGARQ		VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	BATERIA SANITARIA MUJERES BLOQUE D										
1.01	Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro	m2	31,42	$ 18.778,84	$ 590.024,87	$ 18.910,75	$ 594.175,77	$ 18.929,82	$ 594.788,86	$ 18.873,00	$ 592.989,50
1.02	Demolición enchape muros con retiro	m2	98,11	$ 9.508,23	$ 932.858,23	$ 9.573,11	$ 939.217,82	$ 9.582,66	$ 940.154,77	$ 9.554,00	$ 937.342,94
1.03	Desmonte aparatos sanitarios	und	11,00	$ 15.126,99	$ 166.396,89	$ 15.233,41	$ 167.567,51	$ 15.248,81	$ 167.734,71	$ 15.203,00	$ 167.233,00
1.04	Desmonte de griferia	und	14,00	$ 11.596,73	$ 162.354,22	$ 11.678,31	$ 163.496,34	$ 11.689,97	$ 163.659,58	$ 11.655,00	$ 163.170,00
1.05	Desmonte marcos y puertas con transporte	m2	14,27	$ 17.262,26	$ 246.332,45	$ 17.383,70	$ 248.065,40	$ 17.401,05	$ 248.312,88	$ 17.349,00	$ 247.570,23
1.06	Desmonte de espejos	m2	2,24	$ 10.334,07	$ 23.148,37	$ 10.408,77	$ 23.311,16	$ 10.417,16	$ 23.334,44	$ 10.386,00	$ 23.264,64
1.07	Limpieza y mantenimiento de muros internos y externos, lavado, resanes, estuco (3, manos) y pintura (3 manos), h max 3.50 m	m2	18,69	$ 84.687,44	$ 1.413.433,37	$ 85.283,23	$ 1.423.377,11	$ 85.368,34	$ 1.424.797,59	$ 85.113,00	$ 1.420.535,67
1.08	Enchape bordillo ducha en cerámica liga h=20	m	2,21	$ 15.423,50	$ 35.828,29	$ 15.532,00	$ 35.979,92	$ 15.547,50	$ 35.914,73	$ 15.501,00	$ 35.907,31
1.09	Enchape pared blanco brillante rectificada 30 x 60 cm	m2	72,17	$ 91.064,39	$ 6.572.117,03	$ 91.705,04	$ 6.618.353,74	$ 91.796,57	$ 6.624.958,46	$ 91.522,00	$ 6.605.142,74
1.10	Enchape pared color 30x60 cm	m2	25,90	$ 96.240,38	$ 2.492.825,84	$ 96.917,45	$ 2.510.181,96	$ 97.014,17	$ 2.512.687,00	$ 96.724,00	$ 2.505.151,80
1.11	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	m2	30,73	$ 77.888,80	$ 2.393.516,66	$ 78.436,58	$ 2.410.355,49	$ 78.514,84	$ 2.412.761,03	$ 78.280,00	$ 2.405.544,40
1.12	Remate bocel Wm plastico	m	76,86	$ 12.115,12	$ 931.168,12	$ 12.200,35	$ 937.716,90	$ 12.212,53	$ 938.655,06	$ 12.176,00	$ 935.847,36
1.13	Ducha o regadera con brazo cromada. Suministro e Instalación.	UND	3,06	$ 69.680,95	$ 208.982,85	$ 70.161,02	$ 210.453,06	$ 70.221,03	$ 210.643,09	$ 70.011,00	$ 210.033,00
1.14	Lavamanos de encrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push incluye, sifón flexible, desagüe, válvula de regulación y acople metálico. Instalado	UND	4,06	$ 668.417,12	$ 2.673.668,48	$ 673.119,55	$ 2.692.478,20	$ 673.791,00	$ 2.695.164,00	$ 671.776,00	$ 2.687.104,00
1.15	Taza institucional baltica de corona o similar con entrada posterior antivandálica y sistema de descarga empotrado tipo push, instalada	UND	7,00	$ 1.496.370,55	$ 10.474.593,85	$ 1.508.897,78	$ 10.548.284,46	$ 1.508.401,87	$ 10.658.811,09	$ 1.503.890,00	$ 10.527.230,00
1.16	Puerta enlamborada doble cara en aluminio, para acceso sanitario y ducha incluye hoja de 0,60m x 1,50m y panel fijo de ancho variable entre 0,17m y 0,40m x 1,50m. Suministro e instal.	UND	10,00	$ 704.980,99	$ 7.049.809,90	$ 709.618,40	$ 7.096.184,00	$ 710.326,81	$ 7.103.268,10	$ 708.202,00	$ 7.082.020,00
1.17	Puerta de 1,10m x 2,05m entamborada doble cara en aluminio, marco en aluminio, incluye chapa. Suministro e instal.	UND	1,00	$ 1.094.500,00	$ 1.094.500,00	$ 1.102.200,00	$ 1.102.200,00	$ 1.103.300,00	$ 1.103.300,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00
1.18	Suministro e instalación de registro de corte 1/2" PCP, incluye rotura muro, resane y tapa registro plastica de 15cm x 15cm	UND	3,00	$ 203.834,71	$ 611.504,13	$ 205.268,72	$ 615.806,16	$ 205.473,56	$ 616.420,74	$ 204.859,00	$ 614.577,00
1.19	Suministro e instalación de espejo 4mm de 0,50m x 0,80m	UND	4,00	$ 79.800,00	$ 319.200,00	$ 80.160,00	$ 320.640,00	$ 80.240,00	$ 320.960,00	$ 80.000,00	$ 320.000,00
	Subtotal				$ 34.567.861,53		$ 34.667.728,00		$ 34.896.304,88	$ -	$ 34.580.598,88
2	BATERIA SANITARIA HOMBRES BLOQUE C										
2.01	Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro	m2	32,10	$ 18.778,84	$ 602.794,34	$ 18.910,75	$ 607.035,08	$ 18.929,82	$ 607.648,80	$ 18.873,00	$ 605.823,30
2.02	Demolición enchape muros con retiro	m2	91,17	$ 9.508,23	$ 866.682,99	$ 9.573,11	$ 872.780,44	$ 9.582,66	$ 873.651,11	$ 9.554,00	$ 871.038,18
2.03	Desmonte aparatos sanitarios	UND	13,00	$ 15.126,99	$ 196.650,87	$ 15.233,41	$ 198.034,33	$ 15.248,81	$ 198.231,83	$ 15.203,00	$ 197.639,00
2.04	Desmonte de griferia	UND	12,00	$ 11.596,73	$ 139.160,76	$ 11.678,31	$ 140.139,72	$ 11.689,97	$ 140.279,64	$ 11.655,00	$ 139.880,00
2.05	Desmonte marcos y puertas con transporte	m2	13,34	$ 17.262,26	$ 230.278,56	$ 17.383,70	$ 231.899,58	$ 17.401,05	$ 232.130,01	$ 17.349,00	$ 231.436,86
2.06	Desmonte de espejos	m2	0,80	$ 10.334,07	$ 8.267,26	$ 10.408,77	$ 8.325,42	$ 10.417,16	$ 8.333,73	$ 10.386,00	$ 8.308,80
2.07	Limpieza y mantenimiento de muros internos y externos, lavado, resanes, estuco (3, manos) y pintura (3 manos), h max 3.50 m	m2	19,68	$ 84.687,44	$ 1.666.848,82	$ 85.283,23	$ 1.678.373,97	$ 85.368,34	$ 1.680.049,83	$ 85.113,00	$ 1.675.023,84
2.08	Enchape bordillo ducha en cerámica liga h=20	m	2,40	$ 15.423,50	$ 37.016,40	$ 15.532,00	$ 37.276,80	$ 15.547,50	$ 37.314,00	$ 15.501,00	$ 37.202,40
2.09	Enchape pared blanco brillante rectificada 30 x 60 cm	m2	71,40	$ 91.064,39	$ 6.501.997,45	$ 91.705,04	$ 6.547.739,86	$ 91.796,57	$ 6.554.375,10	$ 91.522,00	$ 6.534.670,80
2.10	Enchape pared color 30x60 cm	m2	19,77	$ 96.240,38	$ 1.902.872,31	$ 96.917,45	$ 1.916.057,99	$ 97.014,17	$ 1.917.979,14	$ 96.724,00	$ 1.912.233,48
2.11	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	m2	31,38	$ 77.888,80	$ 2.444.144,27	$ 78.436,58	$ 2.461.339,25	$ 78.514,84	$ 2.463.795,68	$ 78.280,00	$ 2.456.426,40
2.12	Remate bocel Wm plastico	m	52,55	$ 12.115,12	$ 636.549,56	$ 12.200,35	$ 641.126,39	$ 12.212,53	$ 641.765,45	$ 12.176,00	$ 639.848,50

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACIÓN 2. DIARCO S.A.S		COTIZACIÓN 3. ACTIVA SERVICIOS EMPRESARIALES E INGENIERIA S.A.S		COTIZACIÓN 5. ENSAÑO		VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
2	BATERIA SANITARIA MUJERES BLOQUE 6										
2.13	Ducha o regadera con brazo cromada. Suministro e instalación.	UND	3,00	$ 69.960,95	$ 209.882,85	70.151,02	$ 210.453,06	$ 70.221,03	$ 210.663,09	$ 70.011,00	$ 210.033,00
2.14	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push incluye, sifón flexible, desagüe, valvula de regulación y acople metálico. Instalado	UND	4,00	$ 668.417,12	$ 2.673.668,48	$ 673.119,55	$ 2.692.478,20	$ 672.791,33	$ 2.691.165,32	$ 671.776,00	$ 2.687.104,00
2.15	Taza institucional batica de corona o similar con entrada posterior antivandálica y sistema de descarga empotrado tipo push, instalado	UND	5,00	$ 1.496.370,55	$ 7.481.852,75	$ 1.506.897,78	$ 7.534.488,90	$ 1.506.401,87	$ 7.532.009,35	$ 1.503.890,00	$ 7.519.450,00
2.16	Orinal tipo arrecife entrada superior con valvula antivandálica empotrada push de Corona o similar. Suministro e instal.	UND	4,00	$ 817.444,24	$ 3.269.776,96	$ 823.195,10	$ 3.292.780,40	$ 824.016,98	$ 3.296.068,84	$ 821.552,00	$ 3.286.208,00
2.17	Puerta entamborada doble cara en aluminio, para acceso sanitario y ducha, incluye hoja de 0,80m x 1,50m y panel fijo de ancho variable entre 0,17m y 0,40m x 1,50m. Suministro e instal.	UND	8,00	$ 704.880,99	$ 5.637.287,92	$ 709.816,40	$ 5.678.947,20	$ 710.326,61	$ 5.682.612,88	$ 708.202,00	$ 5.665.616,00
2.18	Puerta de 1,10m x 2,05m entamborada doble cara en aluminio, marco en aluminio, incluye chapa. Suministro e instal.	UND	1,00	$ 1.094.500,00	$ 1.094.500,00	$ 1.102.200,00	$ 1.102.200,00	$ 1.103.300,00	$ 1.103.300,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00
2.19	Suministro e instalacion de registro de corte 1/2" PCP, incluye rotura muro, resane y tapa pvc/lito plastica de 15cm x 15cm	UND	3,00	$ 203.634,71	$ 611.504,13	$ 205.268,72	$ 615.806,16	$ 205.473,58	$ 616.420,74	$ 204.859,00	$ 614.577,00
2.20	Suministro e instalación de aspejo 4mm de 0,50m x 0,80m	UND	4,00	$ 79.600,00	$ 318.400,00	$ 80.160,00	$ 320.640,00	$ 80.240,00	$ 320.960,00	$ 80.000,00	$ 320.000,00
Subtotal					$ 35.529.938,87		$ 35.755.823,72		$ 35.823.886,54	$ -	$ 35.712.486,98
3	BATERIA SANITARIA DE INSTRUCTORES										
3.01	Demolición a mano de tableta pisa, espesor 0-5 cm con retiro	m2	24,77	$ 18.778,84	$ 465.146,91	$ 18.910,75	$ 468.419,28	$ 18.929,82	$ 468.886,09	$ 18.873,00	$ 467.484,21
3.02	Demolición enchape muros con retiro	m2	84,99	$ 9.506,23	$ 807.809,89	$ 9.573,11	$ 822.156,42	$ 9.582,66	$ 822.777,67	$ 9.554,00	$ 820.914,46
3.03	Desmonte aparatos sanitarios	UND	10,00	$ 15.126,89	$ 151.268,90	$ 15.233,41	$ 152.334,10	$ 15.248,61	$ 152.486,10	$ 15.203,00	$ 152.030,00
3.04	Desmonte de grifería	UND	8,00	$ 11.696,73	$ 92.773,84	$ 11.878,31	$ 93.426,48	$ 11.689,97	$ 93.519,76	$ 11.855,00	$ 93.240,00
3.05	Desmonte marcos y puertas con transporte	m2	9,34	$ 17.262,26	$ 161.229,51	$ 17.383,70	$ 162.363,76	$ 17.401,05	$ 162.525,81	$ 17.349,00	$ 162.039,56
3.06	Desmonte de espejos	m2	1,00	$ 10.334,07	$ 10.334,07	$ 10.406,77	$ 10.406,77	$ 10.417,18	$ 10.417,18	$ 10.386,00	$ 10.386,00
3.07	Limpieza y mantenimiento de muros interno y externos, lavado, resanes, estuco (3, manos) y pintura (3 manos), h mas 3.50 m	m2	24,03	$ 84.687,44	$ 2.035.039,18	$ 85.283,23	$ 2.049.368,02	$ 85.368,34	$ 2.051.401,21	$ 85.113,00	$ 2.045.265,39
3.08	Reparacion de meson en granito pulido baño hombres	m2	0,25	$ 236.977,16	$ 59.244,29	$ 238.644,34	$ 59.661,09	$ 238.882,50	$ 59.720,63	$ 238.168,00	$ 59.542,00
3.09	Pulida y brillada de meson en granito incluye: material y maquinaria a todo costo	m2	2,43	$ 14.773,76	$ 36.638,92	$ 14.877,70	$ 36.896,70	$ 14.892,64	$ 36.933,50	$ 14.848,00	$ 36.823,04
3.10	Enchape pared blanco brillante rectificada 30 x 60 cm	m2	51,50	$ 91.084,29	$ 4.689.818,09	$ 91.705,04	$ 4.722.809,56	$ 91.796,57	$ 4.727.523,36	$ 91.522,00	$ 4.713.383,00
3.11	Enchape pared coco 30x60 cm	m2	18,82	$ 98.240,38	$ 1.791.995,88	$ 98.917,45	$ 1.804.802,92	$ 97.014,17	$ 1.808.403,85	$ 96.724,00	$ 1.801.000,88
3.12	Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e instal.	m2	24,77	$ 77.888,80	$ 1.929.300,82	$ 78.436,58	$ 1.942.873,59	$ 78.514,84	$ 1.944.812,59	$ 78.280,00	$ 1.938.995,80
3.13	Ramale bocel Win pusetico	m	14,40	$ 12.115,12	$ 174.457,73	$ 12.206,36	$ 175.585,04	$ 12.212,53	$ 175.890,43	$ 12.176,00	$ 175.334,40
3.14	Instalación de aparatos sanitarios adicionales	UND	4,00	$ 66.032,18	$ 264.128,72	$ 66.496,73	$ 265.986,92	$ 66.563,09	$ 266.252,36	$ 66.364,00	$ 265.456,00
3.15	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push incluye, sifón flexible, desagüe, valvula de regulación y acople metálico. Instalado	UND	4,00	$ 668.417,12	$ 2.673.668,48	$ 673.119,55	$ 2.692.478,20	$ 672.791,33	$ 2.691.165,32	$ 671.776,00	$ 2.687.104,00
3.16	Orinal tipo arrecife entrada superior con valvula antivandálica empotrada push de Corona o similar. Suministro e instal.	UND	2,00	$ 817.444,24	$ 1.634.888,48	$ 823.195,10	$ 1.646.390,20	$ 824.016,98	$ 1.648.033,92	$ 821.552,00	$ 1.643.104,00
3.17	Arreglo y pintado divisiones de baño e instalación y puerta de acceso sanitarios	m2	12,51	$ 236.431,90	$ 2.957.763,07	$ 238.095,24	$ 2.978.571,45	$ 238.332,88	$ 2.981.546,08	$ 237.620,00	$ 2.972.826,20
3.18	Suministro e instalacion de registro de corte 1/2" PCP, incluye rotura muro, resane y tapa resetro plastica de 15cm x 15cm	UND	2,00	$ 203.634,71	$ 407.669,42	$ 205.268,72	$ 410.537,44	$ 205.473,58	$ 410.947,18	$ 204.859,00	$ 409.718,00
3.19	Suministro e instalacion de aspejo 4mm de 0,50m x 0,80m	UND	4,00	$ 79.600,00	$ 318.400,00	$ 80.160,00	$ 320.640,00	$ 80.240,00	$ 320.960,00	$ 80.000,00	$ 320.000,00
Subtotal					$ 20.477.776,44		$ 20.621.840,00		$ 20.642.429,70	$ -	$ 20.580.878,44
4	BATERIA SANITARIA RESPALDO COCINA									$ -	
4.01	Demolición a mano de tableta pisa, espesor 0-5 cm con retiro	m2	45,51	$ 18.778,84	$ 854.615,91	$ 18.910,75	$ 860.626,23	$ 18.929,82	$ 861.497,01	$ 18.873,00	$ 858.910,23
4.02	Demolición enchape muros con retiro	m2	107,24	$ 9.506,23	$ 1.019.448,11	$ 9.573,11	$ 1.026.620,32	$ 9.582,66	$ 1.027.644,46	$ 9.554,00	$ 1.024.570,96
4.03	Desmonte aparatos sanitarios	UND	14,00	$ 15.126,89	$ 211.777,68	$ 15.233,41	$ 213.267,74	$ 15.248,61	$ 213.480,54	$ 15.203,00	$ 212.842,00
4.04	Desmonte de grifería	UND	14,00	$ 11.696,73	$ 163.754,22	$ 11.878,31	$ 163.496,34	$ 11.689,97	$ 163.659,58	$ 11.855,00	$ 163.170,00
4.05	Desmonte marcos y puertas con transporte	m2	10,48	$ 17.262,26	$ 180.563,24	$ 17.383,70	$ 181.833,50	$ 17.401,05	$ 182.014,98	$ 17.349,00	$ 181.470,54

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACIÓN 3, DIARCO S.A.S		COTIZACIÓN 2, ACTIVA SERVICIOS EMPRESARIALES E INGENIERIA S.A.S		COTIZACIÓN 3, INGANIC		VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA SANITARIA HUESPES BLOQUE D			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
4 06	Desmonte de especes	m2	2,00	$ 10.334,07	$ 20.668,14	$ 10.406,77	$ 20.813,54	$ 10.417,18	$ 20.834,37	$ 10.386,00	$ 20.772,00
4 07	Limpieza y mantenimiento de muros internos y externos, lavado, resanes, estuco (3, manos) y pintura (3 manos), h mas 3.50 m	m2	26,34	$ 84.667,44	$ 2.230.667,17	$ 85.282,23	$ 2.246.360,28	$ 85.368,24	$ 2.248.602,08	$ 85.113,00	$ 2.241.876,42
4 08	Enchape bordillo ducha en cerámica liso h=20	m	1,74	$ 15.423,50	$ 26.836,89	$ 15.532,00	$ 27.025,68	$ 15.547,50	$ 27.052,65	$ 15.501,00	$ 26.971,74
4 09	Enchape pared blanco brillante rectificado 30 x 60 cm	m2	102,18	$ 91.084,39	$ 9.203.128,08	$ 91.705,04	$ 9.368.589,89	$ 91.795,57	$ 9.377.837,59	$ 91.522,00	$ 9.349.851,52
4 10	Enchape pared color 30x60 cm	m2	26,11	$ 96.240,38	$ 3.476.249,12	$ 96.917,45	$ 3.499.689,12	$ 97.014,17	$ 3.503.181,88	$ 96.724,00	$ 3.492.703,64
4 11	Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	m2	45,03	$ 77.888,60	$ 3.507.323,66	$ 78.438,56	$ 3.531.998,30	$ 78.514,84	$ 3.535.523,26	$ 78.280,00	$ 3.524.848,40
4 12	Remate boca Win plástico	m	54,57	$ 12.115,12	$ 661.122,10	$ 12.200,35	$ 665.773,10	$ 12.212,63	$ 666.437,76	$ 12.176,00	$ 664.444,32
4 13	Ducha o regadera con brazo cromada. Suministro e instalación.	UNO	2,00	$ 69.660,95	$ 139.321,90	$ 70.151,02	$ 140.302,04	$ 70.221,03	$ 140.442,06	$ 70.011,00	$ 140.022,00
4 14	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push incluye, sifon flexible, desagüe, válvula de regulación y accesorio metálico. Instalado	UNO	5,00	$ 668.417,12	$ 3.342.085,60	$ 673.119,55	$ 3.365.597,75	$ 673.791,33	$ 3.368.956,65	$ 671.776,00	$ 3.358.880,00
4 15	Taza Institucional bática de corona o similar con entrada posterior antivandálica y sistema de descarga empotrado tipo push, instalada	UNO	6,00	$ 1.498.370,55	$ 8.978.223,30	$ 1.508.897,78	$ 9.041.386,68	$ 1.508.401,87	$ 9.050.410,02	$ 1.503.890,00	$ 9.023.340,00
4 16	Orinal tipo aresco entrada superior con válvula antivandálica incrustada push de Corona o similar. Suministro e instal.	UNO	3,00	$ 817.444,24	$ 2.452.332,72	$ 823.195,10	$ 2.469.585,30	$ 824.016,66	$ 2.472.049,98	$ 821.552,00	$ 2.464.656,00
4 17	Puerta entamborada doble cara en aluminio, para acceso sanitario y ducha. Incluye hoja de 0,80m x 1,50m y panel fijo de ancho variable entre 0,17m y 0,40m x 1,80m. Suministro e Instal.	UNO	8,00	$ 704.660,99	$ 5.637.287,92	$ 709.818,40	$ 5.678.947,20	$ 710.326,61	$ 5.682.612,88	$ 708.202,00	$ 5.666.816,00
4 18	Suministro e instalación de registro de corte 1/2" PCP, incluye roturo muro, resane y tapa plástico plástica de 15cm x 15cm	UNO	2,00	$ 203.834,71	$ 407.669,42	$ 205.268,72	$ 410.537,44	$ 205.473,58	$ 410.947,16	$ 204.859,00	$ 409.718,00
4 19	Suministro e instalación de espejo 4mm de 0,50m x 0,80m	UNO	7,00	$ 79.600,00	$ 557.200,00	$ 80.160,00	$ 561.120,00	$ 80.240,00	$ 561.680,00	$ 80.000,00	$ 560.000,00
Subtotal					$ 43.197.878,36		$ 43.471.869,46		$ 43.514.954,88		$ 43.384.796,77
5	BATERIA SANITARIA DISCAPACITADOS						$ -				
5 01	Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro	m2	5,29	$ 18.778,64	$ 99.339,01	$ 18.910,75	$ 100.037,87	$ 18.929,82	$ 100.137,89	$ 18.873,00	$ 99.838,17
5 02	Demolición enchape muros con retiro	m2	14,49	$ 9.506,23	$ 136.889,71	$ 9.573,11	$ 137.852,78	$ 9.582,66	$ 137.990,30	$ 9.554,00	$ 137.577,80
5 03	Desmonte aparatos sanitarios	UND	2,00	$ 15.126,99	$ 30.253,98	$ 15.233,41	$ 30.466,82	$ 15.248,81	$ 30.497,62	$ 15.203,00	$ 30.406,00
5 04	Limpieza y mantenimiento de muros internos y externos, lavado, resanes, estuco (3, manos) y pintura (3 manos), h mas 3.50 m	m2	8,66	$ 84.667,44	$ 732.646,36	$ 85.282,23	$ 737.969,84	$ 85.368,24	$ 738.436,14	$ 85.113,00	$ 736.227,45
5 05	Enchape pared blanco brillante rectificado 30 x 60 cm	m2	10,28	$ 91.084,39	$ 934.320,84	$ 91.705,04	$ 940.893,71	$ 91.795,57	$ 941.822,81	$ 91.522,00	$ 939.015,72
5 06	Enchape pared color 30x60 cm	m2	4,14	$ 96.240,38	$ 398.435,17	$ 96.917,45	$ 401.238,24	$ 97.014,17	$ 401.638,66	$ 96.724,00	$ 400.437,36
5 07	Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	m2	5,29	$ 77.888,60	$ 412.030,69	$ 78.438,56	$ 414.929,40	$ 78.514,84	$ 415.343,50	$ 78.280,00	$ 414.101,20
5 08	Instalación de aparatos sanitarios existentes	UND	2,00	$ 66.032,18	$ 132.064,36	$ 66.498,73	$ 132.993,48	$ 66.563,09	$ 133.126,18	$ 66.364,00	$ 132.728,00
5 09	Suministro e instalación de registro de corte 1/2" PCP, incluye roturo muro, resane y tapa plástico plástica de 15cm x 15cm	UND	1,00	$ 203.834,71	$ 203.834,71	$ 205.268,72	$ 205.268,72	$ 205.473,58	$ 205.473,58	$ 204.859,00	$ 204.859,00
5 10	Suministro e instalación de espejo 4mm de 0,50m x 0,80m	UND	7,00	$ 79.600,00	$ 557.200,00	$ 80.160,00	$ 561.120,00	$ 80.240,00	$ 561.680,00	$ 80.000,00	$ 560.000,00
SUBTOTAL					$ 3.638.914,83		$ 3.662.500,94		$ 3.666.156,68		$ 3.655.190,50
				COSTO DIRECTO TOTAL	$ 142.199.164,62	COSTO DIRECTO TOTAL	$ 143.199.569,12	COSTO DIRECTO TOTAL	$ 143.342.472,80	COSTO DIRECTO TOTAL	$ 142.913.731,22
				ADMINISTRACION 20%	$ 28.439.832,92	ADMINISTRACION 20%	$ 28.639.911,82	ADMINISTRACION 20%	$ 28.668.494,52	ADMINISTRACION 20%	$ 28.582.746,24
				UTILIDAD 5%	$ 7.109.958,23	UTILIDAD 5%	$ 7.159.977,96	UTILIDAD 5%	$ 7.167.123,63	UTILIDAD 5%	$ 7.145.686,56
				COSTO INDIRECTO (AU) TOTAL	$ 35.549.791,15	COSTO INDIRECTO (AU) TOTAL	$ 35.799.889,78	COSTO INDIRECTO (AU) TOTAL	$ 35.835.618,15	COSTO INDIRECTO (AU)	$ 35.728.432,80
				IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD	$ 1.350.892,06	IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD	$ 1.360.395,81	IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD	$ 1.361.753,49	IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD	$ 1.357.680,45
				COSTO DIRECTO + TOTAL AU	$ 179.099.847,83	COSTO DIRECTO + TOTAL AU	$ 180.359.844,71	COSTO DIRECTO + TOTAL AU	$ 180.539.844,24	COSTO DIRECTO + TOTAL AU	$ 179.999.844,47
				COSTO TOTAL	$ 179.099.847,83	COSTO TOTAL	$ 180.359.844,71	COSTO TOTAL	$ 180.539.844,24	COSTO TOTAL	$ 179.999.844,47

Elaboró: DIANA SIRLEY OLMOS/ Profesional Contratada

Revisó: RAQUEL MARTINEZ LARROTA / Profesional Contratada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141193768073

(415)7707212489984(8020) 000014119376807 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 1 8 0 7	0	Impuestos y Aduanas de Yopal	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ACTIVA SERVICIOS EMPRESARIALES E INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ACTIVA SEI SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 17 45

42. Correo electrónico ACTIVASEISAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 3 4 4 3 0 5 8	3 1 0 2 8 5 4 5 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 9	2 0 2 5 0 7 1 0	8 2 3 0	2 0 2 5 0 7 1 0		7 1 1 2	7 3 1 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SÍ [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MENDEZ RIAÑO ANGELICA MARIA
985. Cargo REPRESENTANTE

Fecha generación documento PDF: 03-02-2026 12:09:58PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO