VARIEDADES Y COMERCIALIZADORA GABRIELA

Laura Juliana Zapata Giraldo
Nit: 1001359669-3 – No responsable de IVA
Calle 22 No. 54 65 Barrio Santa Fe

13 de enero 2.026

Señores
I.E.R PUERTO CLAVER
Nit: 811020646-5
Tel: (604) 8378071
Dirección: Puerto Claver, El Bagre-Antioquia

Agradecemos su interés en nuestros productos y servicios. A continuación, le presentamos la cotización solicitada por ustedes.

DETALLE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Retiro de cerramiento en malla eslabonada y bloque	83,66	$ 35.000	$ 2.928.100
Excavación de 0 A 2 M de profundidad, manual en material heterogéneo	3,76	$ 40.000	$ 150.400
Suministro e instalación de concreto de vigas de cimentación resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.). Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente	3,76	$ 995.000	$ 3.741.200
Suministro y figurado acero de refuerzo de fy = 420 MPa (60000psi), (zapatas, columnas, vigas, Escaleras, dovelas de mampostería y otros elementos)	250,97	$ 9.500	$ 2.384.215
Construcción de cerramiento en bloque de concreto de 0.15 a 0.20 m de espesor para soporte de cerramiento en malla eslabonada, máximo 50 cms de altura	41,83	$ 58.200	$ 2.434.506

VARIEDADES Y COMERCIALIZADORA GABRIELA

Laura Juliana Zapata Giraldo
Nit: 1001359669-3 – No responsable de IVA
Calle 22 No. 54 65 Barrio Santa Fe

Suministro e instalación de malla eslabonada, calibre 10 ojo 5, Incluye tubería galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo sencillo cada 2,20 m.	41,83	$ 355.000	$ 14.849.650
Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa	1	$ 2.450.000	$ 2.450.000
TOTAL			**$ 28.938.071**

Agradecemos la oportunidad de brindarle nuestros servicios. Quedamos atentos a cualquier consulta o modificación que requiera en esta cotización.

Tiempo estimado de entrega: 30 días hábiles.

ATENTAMENTE,

Juliana Z Giraldo.

LAURA JULIANA ZAPATA GIRALDO
REPRESENANTE LEGAL