

FORMATO 10
PRESUPUESTO OFICIAL

REFERENCIA: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA, VALLE DEL CAUCA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
------	-------------	-----	-------	----------	----------

1	PRELIMINARES 1				\$ 11.942.258,00
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	522,00	\$ 6.081,00	\$ 3.174.282,00
1.2	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	5,00	\$ 30.533,00	\$ 152.665,00
1.3	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	215,00	\$ 31.953,00	\$ 6.869.895,00
1.4	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	152,00	\$ 11.483,00	\$ 1.745.416,00
SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES 1:					\$ 11.942.258,00

2	CUBIERTA				\$ 17.205.165,00
2.1	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	522,00	\$ 13.821,00	\$ 7.214.562,00
2.2	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	522,00	\$ 7.586,00	\$ 3.959.892,00
2.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	M	47,00	\$ 128.313,00	\$ 6.030.711,00
SUBTOTAL CAP. 2 CUBIERTA:					\$ 17.205.165,00

3	DEMOLICIONES				\$ 1.245.925,00
3.1	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	6,62	\$ 16.461,00	\$ 108.972,00
3.2	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	20,48	\$ 8.483,00	\$ 173.732,00
3.3	DEMOLICION REPELLO	M2	20,25	\$ 9.930,00	\$ 201.083,00
3.4	DEMOLICION CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2	1,93	\$ 6.428,00	\$ 12.406,00
3.5	DEMOLICION GUARDAESCOBA	M	104,28	\$ 3.817,00	\$ 398.037,00

3.6	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	M2	25,32	\$ 13.890,00	\$ 351.695,00
SUBTOTAL CAP. 3 DEMOLICIONES:					\$ 1.245.925,00

4	MUROS				\$ 21.104.873,00
4.1	MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA	M2	157,58	\$ 69.773,00	\$ 10.994.829,00
4.2	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA	M2	23,10	\$ 46.495,00	\$ 1.074.035,00
4.3	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26	M2	180,68	\$ 32.190,00	\$ 5.816.089,00
4.4	MURO CARTERA SUPERBOARD 8 MM	M	31,90	\$ 50.241,00	\$ 1.602.688,00
4.5	SELLO DEJUNTAS PARA LOSA EXISTENTE	M	244,00	\$ 6.628,00	\$ 1.617.232,00
SUBTOTAL CAP. 4 MUROS:					\$ 21.104.873,00

1	ESTUCO Y PINTURA				\$ 26.796.184,00
1.1	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	295,00	\$ 22.314,00	\$ 6.582.630,00
1.2	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	190,68	\$ 19.476,00	\$ 3.713.684,00
1.3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	670,73	\$ 9.605,00	\$ 6.442.362,00
1.4	EPOXICA MURO BAÑOS	M2	80,47	\$ 26.437,00	\$ 2.127.385,00
1.5	FILOS - DILATACIONES	M	98,60	\$ 7.936,00	\$ 782.490,00
1.6	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	252,23	\$ 4.556,00	\$ 1.149.160,00
1.7	REPELLO MURO 1:2	M2	175,23	\$ 34.232,00	\$ 5.998.473,00
SUBTOTAL CAP. 1 ESTUCO Y PINTURA:					\$ 26.796.184,00

2	BAÑOS Y COCINA				\$ 23.063.025,00
2.1	DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18	M2	11,70	\$ 994.994,00	\$ 11.641.430,00
2.2	DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M	UND	4,00	\$ 1.068.508,00	\$ 4.274.032,00
2.3	GRANITO PULIDO MESON+FALDON	M2	2,06	\$ 260.654,00	\$ 536.947,00
2.4	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	25,32	\$ 84.381,00	\$ 2.136.527,00

2.5	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	M	104,28	\$ 38.313,00	\$ 3.995.280,00
2.6	MESON A.INOX 120X60CM + POZUELO	UND	1,00	\$ 478.809,00	\$ 478.809,00
SUBTOTAL CAP. 2 BAÑOS Y COCINA:					\$ 23.063.025,00

3 INTALACIONES SANITARIAS					\$ 6.854.649,00
3.1	PUNTO SANITARIO PVC 3	PUNTO	4,00	\$ 75.450,00	\$ 301.800,00
3.2	PUNTO SANITARIO PVC 2	PUNTO	8,00	\$ 54.038,00	\$ 432.304,00
3.3	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M	15,00	\$ 33.505,00	\$ 502.575,00
3.4	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	M	55,00	\$ 28.124,00	\$ 1.546.820,00
3.5	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	PUNTO	10,00	\$ 67.149,00	\$ 671.490,00
3.6	TUBERIA CPVC 1/2"	M	35,00	\$ 11.576,00	\$ 405.160,00
3.7	SANITARIO LINEA ECONOMICA	JUEGO	4,00	\$ 411.305,00	\$ 1.645.220,00
3.8	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA	UND	4,00	\$ 275.583,00	\$ 1.102.332,00
3.9	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM	UND	1,00	\$ 246.948,00	\$ 246.948,00
SUBTOTAL CAP. 3 INTALACIONES SANITARIAS:					\$ 6.854.649,00

4 PUERTA DE EMERGENCIA					\$ 3.834.578,00
4.1	PUERTA DE EMERGENCIA	UND	1,00	\$ 3.834.578,00	\$ 3.834.578,00
SUBTOTAL CAP. 4 PUERTA DE EMERGENCIA:					\$ 3.834.578,00


5 INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 18.987.879,00
5.1	CABLE COBRE HF-ZH# 14	M	350,00	\$ 4.025,00	\$ 1.408.750,00
5.2	CABLE COBRE HF-ZH# 12	M	243,00	\$ 5.010,00	\$ 1.217.430,00
5.3	CABLE COBRE ENCAUCHETADO 3*14	M	60,00	\$ 10.536,00	\$ 632.160,00
5.4	TABLERO 2F 8 CTOS TQSP	UND	1,00	\$ 340.952,00	\$ 340.952,00
5.5	SAL TOMA 120 EMT	UND	2,00	\$ 226.576,00	\$ 453.152,00
5.6	SAL TOMA 120 PVC	UND	12,00	\$ 158.181,00	\$ 1.898.172,00
5.7	SALIDA S1 PVC	UND	10,00	\$ 189.306,00	\$ 1.893.060,00

5.8	SAL LAMP PVC	UND	52,00	\$ 151.335,00	\$ 7.869.420,00
5.9	BALA PANEL LED 18W	UND	11,00	\$ 47.823,00	\$ 526.053,00
5.10	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	11,00	\$ 36.159,00	\$ 397.749,00
5.11	PANEL LED 60X60	UND	41,00	\$ 57.341,00	\$ 2.350.981,00
SUBTOTAL CAP. 5 INSTALACIONES ELECTRICAS:					\$ 18.987.879,00

VALOR COSTOS DIRECTOS	\$ 131.034.536,00
------------------------------	--------------------------

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		\$ 131.034.536,00
INCREMENTO POR DISTANCIA	10,00%	\$ 13.103.454,00
ADMINISTRACION	30,00%	\$ 39.310.361,00
UTILIDAD	5,00%	\$ 6.551.727,00
TOTAL AIU	35,00%	\$ 45.862.088,00
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		\$ 190.000.078,00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	\$ 190.000.078,00
--------------------------------	--------------------------



ANGELA SORANY ECHEVERRI LONDOÑO
REP. LEGAL

ESTRUCTURAS, MAQUINARIA, PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA S.A.S