ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN TECNICA	TIPO DE MANTENIMIENTO	CANT	UNIDAD	VALOR DE REFERENCIA UNITARIO CON IVA SI APLICA	PRECIO DE REFERENCIA TOTAL CON IVA SI APLICA	CRITERIO
1	**Verificación y Diagnóstico Paramétrico Inicial**	Antes de intervenir el equipo, se debe documentar su estado operativo para establecer una línea base. INCLUYE: Medición de presiones de succión y descarga. Toma de temperaturas de entrada y salida de aire (Delta T). Verificación de ruidos anormales o vibraciones excesivas en rodamientos y ventiladores. Verificación estado general del equipo.	**1. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS INVERTER Y CONVENCIONALES, CENTRALES Y PISO TECHO DE HASTA 60000 BTU**	1	UNIDAD	$ 38.031,00	$ 38.031,00	MENOR VALOR
2	**Desinfección y Limpieza Química del Serpentín Evaporador**	Garantiza la transferencia de calor y la calidad del aire interior, evitando la proliferación de patógenos. INCLUYE: Aplicación de agentes químicos biodegradables no ácidos específicos para aluminio/cobre. Lavado a presión controlada para evitar el doblado de aletas. Limpieza mecánica de la bandeja de condensados y aplicación de pastillas bactericidas.		1	UNIDAD	$ 79.305,00	$ 79.305,00	MEDIANA
3	**Mantenimiento del Sistema de Condensación (Unidad Exterior)**	INCLUYE: Limpieza profunda del serpentín condensador con aire o agua a presión (USO DE HIDROLAVADORA A UNA PRESIÓN SIN CAUSAR DAÑOS). Peinado de aletas de aluminio si presentan deformaciones. Limpieza y lubricación de los ejes del motor ventilador del condensador.		1	UNIDAD	$ 79.305,00	$ 79.305,00	MEDIANA
4	**Revisión y Ajuste del Sistema Eléctrico bajo Norma RETIE**	Asegura que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica para evitar incendios o cortocircuitos. INCLUYE: Reapriete de bornes y contactos en contactores y breakers. Inspección de la integridad del aislamiento de los conductores. Verificación de la continuidad de la puesta a tierra y medición de tensión (L-N, L-G, N-G). Demas ramal eléctrico del equipo.		1	UNIDAD	$ 62.439,00	$ 62.439,00	MEDIANA
5	**Análisis de Componentes Electrónicos e Inverter**	INCLUYE: Limpieza de polvo y humedad en tarjetas electrónicas mediante aire comprimido o limpiador de contactos dieléctrico. Inspección visual de condensadores (hinchamiento) y soldaduras frías. Verificación de los sensores de temperatura (termistores) y sus valores de resistencia en Ohmios.		1	UNIDAD	$ 68.602,00	$ 68.602,00	MEDIANA
6	**Gestión del Sistema de Drenaje y Evacuación**	INCLUYE: Sondeo y purga de las líneas de desagüe para eliminar biopelículas o lodos. Prueba de estanqueidad y verificación de la pendiente de la tubería. Limpieza y prueba de bombas de condensado (si aplica en unidades centrales).		1	UNIDAD	$ 29.679,00	$ 29.679,00	MEDIANA
7	**Inspección del Sistema de Ventilación y Transmisión**	INCLUYE: Balanceo estático y dinámico del soplador (blower) o turbina. Verificación y ajuste de tensión de correas (en unidades centrales que lo requieran). Limpieza y/o reemplazo de filtros de aire de alta eficiencia o mallas.		1	UNIDAD	$ 309.400,00	$ 309.400,00	MENOR VALOR
8	**Monitoreo de Consumo Energético y Eficiencia**	INCLUYE: Medición de corriente (amperaje) de operación del compresor y motores ventiladores. Comparación de datos con la placa técnica del fabricante. Cálculo del sobrecalentamiento (Superheat) para asegurar el llenado óptimo del evaporador.		1	UNIDAD	$ 85.955,00	$ 85.955,00	MEDIANA
9	**Verificación de la Integridad Mecánica y Aislamiento**	INCLUYE: Inspección de soportes, anclajes y amortiguadores de vibración (silentblocks). Reparación o reposición del aislamiento térmico en tuberías de succión (Armaflex o similar). Aplicación de recubrimientos anticorrosivos en zonas de la carcasa con desgaste.		1	UNIDAD	$ 171.063,00	$ 171.063,00	MENOR VALOR
10	**Protocolo de Pruebas de Rendimiento y Cierre**	Validación final de que el mantenimiento preventivo. INCLUYE: Verificación del funcionamiento de los modos de operación desde el control remoto o termostato central. Comprobación de la lógica de modulación en compresores Inverter (variación de frecuencia). Entrega de informe fotográfico.		1	UNIDAD	$ 96.688,00	$ 96.688,00	MENOR VALOR
11	**Intervención y Reconstrucción del Ciclo de Refrigeración**	Cuando existe una pérdida de estanqueidad, se debe recuperar la hermeticidad del sistema para permitir el flujo del refrigerante. Localización de fugas mediante presurización con Nitrógeno seco a presiones según el tipo de refrigerante (R-410, R32 o R-22 o el asignado al equipo de acuerdo a la ficha técnica el fabricante). INCLUYE: Corrección de fugas mediante soldadura de plata al 15% o 45% bajo atmósfera de nitrógeno para evitar oxidación interna. Realización de vacío profundo (mínimo 500 micras) para eliminar humedad y gases no condensables.	**2. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INVERTER Y CONVENCIONALES, CENTRALES Y PISO TECHO DE HASTA 60000 BTU**	1	UNIDAD	$ 1.142.400,00	$ 1.142.400,00	MENOR VALOR
12	**Sustitución de Compresores y Gestión de Aceite**	Procedimiento para dejar operativa la unidad motriz del aire acondicionado. INCLUYE: Desmonte técnica de compresores quemados o con falla mecánica (aterrizados o trabados). Verificación de la acidez del aceite remanente en la tubería mediante kits de prueba. Instalación de nuevo compresor compatible con la tecnología (Scroll o Rotativo) y carga de aceite polioléster (POE) o mineral según corresponda (INCLUYE EL SUMINSTRO DEL COMPRESOR).		1	UNIDAD	$ 567.626,00	$ 567.626,00	MEDIANA
13	**Recuperación y Cambio de Tarjetas Electrónicas de Potencia (IPM)**	En equipos Inverter, la falla del módulo de potencia impide el arranque del compresor. INCLUYE: Diagnóstico de voltajes de entrada y salida en la etapa de rectificación. Reemplazo de módulos IPM (Intelligent Power Module) o tarjetas principales dañadas COMPLETAS por picos de tensión y/o demas tipo de daño. Aplicación de pasta térmica de alta conductividad entre el disipador de calor y el componente electrónico. (INCLUYE SUMINSITRO DE LA TARJETA LA UNIDAD VALE DE ACUERDO A QUE SI SE REQUEIRE SOLO DE UNIDAD EXTERNA O INTERNA Y CONTARÁ COMO UNA).		1	UNIDAD	$ 2.156.875,00	$ 2.156.875,00	MENOR VALOR
14	**Lavado Interno del Sistema (Flushing)**	Eliminación de contaminantes internos tras una quemadura de compresor o ingreso de humedad. INCLUYE: Circulación de agentes de limpieza químicos específicos (tipo R-141b o sustitutos ecológicos) para remover carbón y lodos. Barrido final con nitrógeno de alta presión para asegurar que no queden residuos del agente limpiador.		1	UNIDAD	$ 1.237.600,00	$ 1.237.600,00	MENOR VALOR
15	**Restauración del Sistema de Expansión**	El elemento de expansión del control de temperatura; si falla. INCLUYE: Reemplazo de Válvulas de Expansión Electrónicas (EEV) en sistemas Inverter o tubos capilares/VET en convencionales. Limpieza o cambio de filtros deshidratadores de línea para prevenir obstrucciones futuras.		1	UNIDAD	$ 648.253,00	$ 648.253,00	MENOR VALOR
16	**Rebobinado o Sustitución de Motores de Ventilación**	Recuperación del flujo de aire necesario para el intercambio de calor en unidades de hasta 60.000 BTU. INCLUYE: Cambio de rodamientos blindados de alta temperatura. Sustitución de motores de evaporadora (tipo PG o DC) y condensadora con falla de aislamiento. Verificación y reemplazo de capacitores de marcha en equipos convencionales.		1	UNIDAD	$ 1.710.625,00	$ 1.710.625,00	MENOR VALOR
17	**Corrección y Actualización de Protecciones Eléctricas (Norma RETIE)**	INCLUYE: Instalación de protectores de fase y monitores de voltaje para proteger la electrónica sensible. Reemplazo de contactores con platinos carbonizados y relés térmicos descalibrados. Verificación del cumplimiento de distancias de seguridad y encauchetado de cables según RETIE.		1	UNIDAD	$ 1.023.400,00	$ 1.023.400,00	MENOR VALOR
18	**Reubicación o Corrección de Instalación de Tuberías**	INCLUYE: Fabricación de trampas de aceite en líneas de succión si hay diferencia de altura significativa. Corrección de diámetros de tubería que generen caídas de presión excesivas. Reposición total de aislamiento térmico elastomérico para evitar condensación externa.		1	METRO	$ 145.312,00	$ 145.312,00	MEDIANA
19	**Recarga de Refrigerante por Peso (Carga Crítica)**	INCLUYE: Carga de gas refrigerante virgen utilizando balanza digital para cumplir con los gramos exactos especificados en la placa del equipo. Ajuste fino mediante la medición del subenfriamiento (Subcooling) en la salida del condensador. El tipo de gas ira de acuerdo a la ficha técnica del fabricante (R22, R32, 410 y demas aplicables...)		1	KG	$ 137.852,00	$ 137.852,00	MEDIANA
20	**Pintura y Protección de Gabinetes (Tratamiento Anticorrosivo)**	Recuperación de la integridad física de la unidad para mantener su vida útil en ambientes agresivos. INCLUYE: Lijado y tratamiento de zonas oxidadas con convertidor de óxido. Aplicación de pintura electrostática o recubrimientos especiales para ambientes (lluvia y sol, de uso para interperie) en las aletas del condensador. El color deberá ser acorde al actual del equipo.		1	M^2	$ 127.959,00	$ 127.959,00	MEDIANA
21	**Diagnóstico por Puerto de Servicio y Software de Ingeniería**	INCLUYE: Conexión de herramienta de diagnóstico (Service Checker) para leer parámetros de operación del bus de datos. Análisis de la frecuencia de los compresores, apertura de válvulas de expansión y sensores de temperatura/presión. Verificación del estado de comunicación (Bus de datos) entre la unidad maestra y las unidades interiores.		1	UNIDAD	$ 204.021,00	$ 204.021,00	MEDIANA

22	**Recuperación del Bus de Comunicación (Capa de Control)**	INCLUYE: Verificación de la polaridad y continuidad del cable apantallado (shielded) de comunicación. Medición de resistencia en la línea de datos para descartar cortocircuitos o interferencia electromagnética. Reemplazo de puertos de comunicación dañados en las tarjetas de las unidades interiores.	**3. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RECUPERATIVO AIRES ACONDICIONADOS DE HASTA 153,500 BTU / 12.8 TR) TIPO VRF INVERTER**	1	UNIDAD	$ 240.998,00	$ 240.998,00	MEDIANA
23	**Sustitución de Compresores Inverter de Alta Capacidad**	INCLUYE: Extracción del compresor defectuoso con recuperación de refrigerante según normas ambientales. Instalación de nuevo compresor, asegurando la correcta nivelación y torque en los soportes. Soldadura con flujo de nitrógeno constante para evitar la formación de carbonilla que obstruya los microfiltros del sistema. INCLUYE: Suministro, instalación y puesta en servicio, debe ser original u homologado.		1	UNIDAD	$ 16.184.000,00	$ 16.184.000,00	MENOR VALOR
24	**Gestión y Recuperación del Aceite en el Colector (Oil Balance)**	INCLUYE: Revisión del separador de aceite y de la lógica de ecualización entre compresores (si es sistema modular). Sustitución del aceite PVE o POE contaminado, asegurando que se mantengan las propiedades dieléctricas necesarias para la tecnología Inverter.		1	LITROS	$ 690.703,00	$ 690.703,00	MEDIANA
25	**Reemplazo y Calibración de Válvulas de Expansión Electrónicas (EEV)**	INCLUYE. Pruebas de pulso magnético para verificar el movimiento del vástago de la válvula. Sustitución del cuerpo de la válvula o del motor (coil) según el diagnóstico. Verificación de la lógica de cierre total para evitar inundación de líquido en el compresor.		1	UNIDAD	$ 2.612.050,00	$ 2.612.050,00	MENOR VALOR
26	**Restauración de Tarjetas de Potencia e Inversores (IGBT)**	INCLUYE: Revisión del estado de los condensadores del bus DC (Link DC). Limpieza profunda de los ductos de ventilación del módulo de potencia y aplicación de grasa térmica. Reemplazo de ventiladores de refrigeración de la propia tarjeta electrónica para evitar apagados por sobrecalentamiento. INCLUYE: Cambio de tarjetas electrónicas para hasta la capacidad de los equipos, deben ser Originales y/o Homologadas por el fabricante, con su suministro instalación y puestas en servicio.		1	UNIDAD	$ 4.253.804,00	$ 4.253.804,00	MENOR VALOR
27	**Lavado Químico y Desobstrucción de Intercambiadores de Calor**	INCLUYE: Lavado de serpentines de alta densidad con productos de pH neutro para proteger el recubrimiento (Gold Fin / Blue Fin). Aplicación de aire comprimido y agua a presión controlada en sentido contrario al flujo de aire normal.		1	UNIDAD	$ 366.200,00	$ 366.200,00	MEDIANA
28	**Pruebas de Presurización y Vacío en Redes de Distribución (Joints y Headers)**	INCLUYE: Prueba de estanqueidad prolongada (24 horas) a 550 PSI (o según manual técnico) con nitrógeno seco. Vacío triple con bomba de alta capacidad y vacuómetro digital para asegurar menos de 500 micras en toda la red, incluyendo ramales remotos.		1	UNIDAD	$ 689.909,00	$ 689.909,00	MEDIANA
29	**Carga de Refrigerante por Cálculo de Longitud de Tubería**	INCLUYE: Recalcular la carga adicional basada en los diámetros y metros lineales de la tubería instalada (Liquid Pipe). Carga exacta mediante balanza electrónica en fase líquida para mantener el balance de la mezcla (R-410A, R32, y/o de acuerdo a la ficha técnica del fabricante).		1	KG	$ 138.501,00	$ 138.501,00	MEDIANA
30	**Protocolo de Comisionamiento y Balanceo de Carga**	INCLUYE: Ejecución del modo "Test Run" automático desde la unidad exterior. Monitoreo de las temperaturas de expansión en cada unidad interior para verificar el balance de refrigerante. Entrega de reporte con parámetros de consumo eléctrico por fase y presiones de trabajo finales.		1	UND	$ 527.243,00	$ 527.243,00	MEDIANA
31	**Desincrustación y Sanitización del Ciclo de Agua**	INCLUYE: Lavado del depósito de agua, cortinas y bomba de recirculación con agentes desincrustantes grado alimenticio. Aplicación de solución sanitizante en todas las áreas en contacto con el hielo.	**4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE HIELERAS**	1	MTL	$ 77.846,00	$ 77.846,00	MEDIANA
32	**Limpieza de Sensores de Nivel y Espesor de Hielo**	INCLUYE: Limpieza mecánica y química de las sondas de conductividad o sensores infrarrojos de llenado del depósito para eliminar residuos de cal.		1	UNIDAD	$ 56.763,00	$ 56.763,00	MEDIANA
33	**Mantenimiento del Sistema de Condensación**	INCLUYE: Limpieza mecánica y química de las sondas de conductividad o sensores infrarrojos de llenado del depósito para eliminar residuos de cal.		1	UNIDAD	$ 60.331,00	$ 60.331,00	MEDIANA
34	**Inspección y Cambio de Filtración Externa**	INCLUYE: Reemplazo de cartuchos de sedimentos y carbón activado. Verificación de la presión de entrada del agua (PSI adecuados según manual).		1	UNIDAD	$ 302.464,00	$ 302.464,00	MEDIANA
35	**Verificación de Tiempos de Ciclo y Cosecha**	INCLUYE: Cronometrar el tiempo desde el llenado de agua hasta la caída del hielo (cosecha). Comparar con la tabla de rendimiento del fabricante según la temperatura ambiente.		1	UNIDAD	$ 166.396,00	$ 166.396,00	MEDIANA
36	**Recuperación de la Capacidad de Intercambio del Evaporador**	INCLUYE: Limpieza profunda con ácidos específicos para remover incrustaciones de calcio adheridas. En casos críticos, restauración de la superficie del molde o placa de congelación.		1	UNIDAD	$ 406.420,00	$ 406.420,00	MEDIANA
37	**Sustitución de la Válvula de Gas Caliente (Cosecha)**	INCLUYE: Diagnóstico del solenoide, cambio de la válvula de derivación de gas caliente (hot gas bypass) y pruebas de apertura/cierre sincronizado.		1	UNIDAD	$ 576.221,00	$ 576.221,00	MEDIANA
38	**Cambio o Reparación de la Bomba de Recirculación y Motores de Giro**	INCLUYE: Desmonte y cambio de motores de agua con pérdida de aislamiento o rodamientos trabados. Ajuste de los sistemas de transmisión mecánica en máquinas de hielo tipo "nugget" o escamas. INCLUYE: Suministro, instalación y puesta en servicio.		1	UNIDAD	$ 1.465.783,00	$ 1.465.783,00	MENOR VALOR
39	**Corrección de Fugas de Refrigerante y Ajuste de Carga Crítica**	INCLUYE: Localización de fugas con nitrógeno, soldadura en atmósfera inerte, cambio de filtro deshidratador y carga de refrigerante por peso exacto (gramaje de placa), la carga de acuerdo al tipo de gas del equipo.		1	UNIDAD	$ 521.220,00	$ 521.220,00	MENOR VALOR
40	**Reemplazo de Placas de Control y Sensores de Temperatura**	Cambio de termistores descalibrados o tarjetas principales dañadas por humedad o picos eléctricos. Programación de los parámetros de fábrica para el reinicio de operación.		1	UNIDAD	$ 138.987,00	$ 138.987,00	MEDIANA
41	**Inspección y Ajuste de la Envolvente (Panelería y Puertas)**	INCLUYE: Verificación del estado de los sellos (empaques) de las puertas, ajuste de cierres hidráulicos y revisión de la silicona en las juntas de los paneles.	**5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE CUARTOS FRIOS DE CONGELACIÓN Y CONSERVACIÓN DE HASTA 7HP**	1	MTL	$ 702.199,00	$ 702.199,00	MEDIANA
42	**Limpieza de Evaporadores y Desobstrucción de Drenajes**	INCLUYE: Lavado de serpentines con químicos biodegradables, limpieza de bandejas de condensados y verificación de la resistencia de drenaje (en congelación) para evitar taponamientos por hielo.		1	UNIDAD	$ 202.724,00	$ 202.724,00	MEDIANA
43	**Mantenimiento del Sistema de Condensación Remoto**	INCLUYE: Limpieza a presión del condensador, verificación de los motores ventiladores y revisión de los soportes de la unidad exterior.		1	UNIDAD	$ 334.251,00	$ 334.251,00	MEDIANA
44	**Calibración de Sistemas de Control y Monitoreo**	INCLUYE: Verificación de sondas de temperatura (NTC/PT100) contra termómetro patrón y ajuste de los diferenciales (Histeresis) en el controlador digital.		1	UNIDAD	$ 202.724,00	$ 202.724,00	MEDIANA
45	**Instalación y adecuación de iluminación interna**	INCLUYE: Suministro, instalación púesta en servicio de 03 lamparas led hermeticas luz blanca IP65, multivoltaje, acabado blanco, con su instalación y ramal eléctrico en tuberia hermetica pára temperaturas bajo 0°C, tipo sanitizadas, la cual debe operar con sensor de apertura y cierre de puerta, en materiales aislados.		1	UNIDAD	$ 249.593,00	$ 249.593,00	MEDIANA
46	**Revisión de Consumos Eléctricos y Protecciones**	INCLUYE: Reapriete de conexiones en el tablero eléctrico, medición de amperajes y prueba de disparo de los relés térmicos y guardamotores y demas ramal eléctrico de control o consumo.		1	UNIDAD	$ 202.724,00	$ 202.724,00	MEDIANA
47	**Verificación del Sistema de Deshielo (Defrost)**	INCLUYE: Prueba manual del ciclo de deshielo, medición de resistencia eléctrica (Ohmios) y verificación del sensor de fin de deshielo.		1	UNIDAD	$ 202.724,00	$ 202.724,00	MEDIANA
48	**Lubricación de Componentes Móviles**	INCLUYE: Lubricación de ventiladores de alta eficiencia y bisagras de puertas de alto tráfico.		1	UNIDAD	$ 202.724,00	$ 202.724,00	MEDIANA
49	**Inspección de Válvulas de Seguridad y Alivio**	INCLUYE: Verificación de las válvulas igualadoras de presión (en congelación) para evitar que el cuarto se colapse por presión negativa.		1	UNIDAD	$ 202.724,00	$ 202.724,00	MEDIANA
50	**Documentación de Parámetros de Operación**	INCLUYE: Registro de presiones de alta y baja, temperaturas de descarga y llenado de la bitácora técnica de cumplimiento.		1	UNIDAD	$ 185.938,00	$ 185.938,00	MENOR VALOR
51	**Sustitución de Compresores Semi- herméticos o Herméticos**	INCLUYE: Cambio de compresores dañados, incluyendo limpieza de sistema (flushing) para eliminar contaminantes y cambio de aceite total.		1	UNIDAD	$ 9.282.000,00	$ 9.282.000,00	MENOR VALOR
52	**Corrección de Fugas en Redes de Tubería de Cobre**	INCLUYE: Presurización con Nitrógeno seco a altas presiones, soldadura de fugas con aleación de plata y realización de vacío profundo (<500 micras).		1	UNIDAD	$ 730.778,00	$ 730.778,00	MEDIANA
53	**Reemplazo de Válvulas de Expansión Termostática (VET)**	INCLUYE: Cambio de la válvula de expansión, ajuste del recalentamiento (Superheat) para optimizar el llenado del evaporador y protección del compresor contra retorno de líquido.		1	UNIDAD	$ 2.189.600,00	$ 2.189.600,00	MENOR VALOR

54	**Restauración de la Aislación Térmica de Tuberías**	INCLUYE: Reposición de aislamiento elastomérico dañado en líneas de succión para evitar ganancias de calor y condensaciones no deseadas.		1	UNIDAD	$ 105.416,00	$ 105.416,00	MEDIANA
55	**Cambio de Filtros Deshidratadores y Visores de Líquido**	INCLUYE: Intervención del sistema para cambiar núcleos filtrantes saturados de humedad o residuos sólidos tras una reparación mayor.		1	UNIDAD	$ 203.697,00	$ 203.697,00	MEDIANA
56	**Reemplazo de Resistencias de Puerta y Evaporador**	INCLUYE: Sustitución de resistencias de marco de puerta (para que no se peguen por hielo) y resistencias de desescarche fundidas en el evaporador.		1	UNIDAD	$ 577.357,00	$ 577.357,00	MEDIANA
57	**Reparación y Reprogramación de Controladores Electrónicos**	INCLUYE: Cambio de microprocesadores de control dañados y configuración de parámetros avanzados de tiempos de goteo, ventilación y alarmas.		1	UNIDAD	$ 973.271,00	$ 973.271,00	MENOR VALOR
58	**Recuperación de Motores Ventiladores de Alta Capacidad**	INCLUYE: Reemplazo de motores de evaporador o condensador quemados, incluyendo el cambio de aspas desbalanceadas que generen vibración. Incluye simunistro instalación y puesta en servicio.		1	UNIDAD	$ 1.868.300,00	$ 1.868.300,00	MENOR VALOR
59	**Carga de Refrigerante por Sobrecalentamiento y Subenfriamiento**	INCLUYE: Carga completa de gas refrigerante (R-404A, R-507 o nuevos sustitutos de acuerdo a la ficha técnica del fabricante) asegurando la relación presión-temperatura exacta para el punto de consigna deseado.		1	UNIDAD	$ 1.122.468,00	$ 1.122.468,00	MENOR VALOR
60	**Gestión de Repuestos Críticos y Componentes de Desgaste**	Suministro e instalación de capacitores de arranque/marcha, relés de potencia, contactores de plata, y sensores de temperatura (termistores) específicos para tecnología Inverter y convencional.	**7. SERVICIOS OPCIONALES PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**	1	UNIDAD	$ 187.479,00	$ 187.479,00	MEDIANA
61	**Recuperación de la Integridad del Sistema de Control (Cerebro Electrónico)**	Diagnóstico, reparación o sustitución de tarjetas electrónicas principales (Main PCB), módulos de comunicación BUS en sistemas VRF, y controladores digitales de procesos en cuartos fríos y hieleras.		1	UNIDAD	$ 2.737.000,00	$ 2.737.000,00	MENOR VALOR
62	**Reconstrucción de Circuitos de Potencia y Encauetado (RETIE)**	Cambio de cableado de potencia sulfatado o recalentado, sustitución de terminales de ojo/espada, y reposición de tubería conduit o coraza flexible para protección mecánica de conductores.		1	UNIDAD	$ 186.384,00	$ 186.384,00	MENOR VALOR
63	**Intervención en el Sistema de Gestión de Aceite y Filtrado**	Cambio de filtros deshidratadores de línea de líquido y succión, sustitución de aceite (POE, PVE o Mineral) y limpieza de trampas de aceite para garantizar el retorno de lubricante al cárter.		1	UNIDAD	$ 350.144,00	$ 350.144,00	MEDIANA
64	**Restauración de la Estanqueidad y Prueba de Presión Extendida**	Aplicación de soldadura de aleación de plata (mínimo 15%), sustitución de válvulas de servicio (Schrader) y realización de pruebas de presión con nitrógeno seco a niveles de operación industrial para certificar la ausencia de fugas.		1	UNIDAD	$ 1.264.375,00	$ 1.264.375,00	MENOR VALOR
65	**Sustitución de Medios de Expansión y Regulación de Flujo**	Cambio de Válvulas de Expansión Termostáticas (VET) en cuartos fríos, Válvulas de Expansión Electrónicas (EEV) en VRF/Inverter, y tubos capilares en equipos convencionales y hieleras.		1	UNIDAD	$ 1.860.268,00	$ 1.860.268,00	MENOR VALOR
66	**Recuperación de Motores de Ventilación y Transmisión de Aire**	Sustitución de rodamientos blindados, cambio de aspas o turbinas balanceadas, y reposición de motores ventiladores (AC o DC) en condensadoras y evaporadoras de alta capacidad.		1	UNIDAD	$ 1.361.360,00	$ 1.361.360,00	MENOR VALOR
67	**Gestión de Insumos para Carga Crítica de Refrigerantes**	Suministro de refrigerantes puros (R-410A, R-404A, R-134a, etc.) cargados exclusivamente por peso (balanza digital), prohibiendo la carga "al tanteo" por presiones.		1	KG	$ 144.339,00	$ 144.339,00	MEDIANA
68	**Aislamiento y Sellado Térmico de Alta Eficiencia**	Reposición de aislamiento elastomérico de celda cerrada en tuberías de succión, sellado de pasamuros con espuma de poliuretano expansiva y cambio de empaques (hules) magnéticos en puertas de hieleras y cuartos fríos.		1	MTL	$ 132.388,00	$ 132.388,00	MENOR VALOR
69	**Lavado Interno y Descontaminación del Sistema (Flushing)**	Circulación forzada de agente de limpieza químico para remover carbón, ácidos y lodos internos, seguida de un barrido triple con nitrógeno seco antes del montaje de repuestos nuevos.		1	MTL	$ 185.938,00	$ 185.938,00	MENOR VALOR
70				1				
71				1				
72				1				
73				1				
74				1				
75				1				
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								