

Santa Marta,
10/02/2026
Señores
ESTACION
GUARDA
COSTA

ASUNTO; CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - PLUVIAL POR SISTEMA DE BOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTAMARTA - MAGDALENA, ASI

CODIGO ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO/PLUVIAL				**$322,258,115**
1.1	**PRELIMINARES**				
1.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE ALCANTARILLADO SANITARIO/PLUVIAL (INCLUYE: CONTROL PERMANENTE DE NIVELES, SUMINISTRO DE CARTERA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m	373.85	$ 5,000.00	$ 1,869,250.00
1.1.2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RIGIDO E=0.20m (INCLUYE: CORTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MATERIAL RCI A LUGAR AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL).	m²	32.88	$ 48,500.00	$ 1,594,777.00
1.2	**EXCAVACIONES**				
1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H<2.0m, (INCLUYE: MANEJO DE AGUAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TRASIEGO DE MATERIAL).	m³	275.32	$ 75,000.00	$ 20,648,889.75
1.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 2,0m <H< 3,0m (INCLUYE: MANEJO DE AGUAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TRASIEGO DE MATERIAL).	m³	187.53	$ 115,000.00	$ 21,566,230.60
1.2.3	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A LUGAR AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	m³	191.31	$ 24,500.00	$ 4,687,072.95
1.3	**ENTIBADO**				
1.3.1	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA, PARA EXCAVACIÓNES MAYORES A 2,0m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE: ADECUACIÓN TERRENO, RIELES, PUNTALES, CANTONERAS, FIJACIÓN Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m²	580.33	$ 123,600.00	$ 71,729,084.64
1.4	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO**				
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC A.R NOVAFORT DE 8", PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO/PLUVIAL (INCLUYE: EMPATE, NIVELACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD E INSPECCIÓN).	m	312.31	$ 89,600.00	$ 27,982,976.00
1.5	**CONCRETOS Y ACEROS**				
1.5.1	CONSTRUCCIÓN LOSA BASE CONCRETO F'C=28Mpa, PARA POZO INSPECCIÓN D=1.70m, E=0.20m. (INCLUYE: CONSTRUCCIÓN CAÑUELA CCTO F´C=21Mpa DIAMETRO INTERNO =1,20M ACABADO ESMALTADO, EQUIPOS, TRASIEGO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME DISEÑO).	und	9.00	$ 2.850.000	$ 23,650,000.00
1.5.2	CONSTRUCCIÓN DE CUERPO/CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO F'C=28Mpa, DIAMETRO INTERNO=1.20m - E=0.20m. (INCLUYE: ESCALONES EN U BARRA No. 5 @ 0.40m L=1.20m, EQUIPOS, TRASIEGO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME DISEÑO).	m	12.67	$3.230.000	$ 40,924,100.00
1.5.3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR CONCRETO F´C=28MPA PARA POZO INSPECCIÓN L=1.7m x A=1.7m E=0.20m (INCLUYE: ARO/TAPA EN POLIPROPILENO D=0.60m 100% RECUPERABLE, EQUIPOS, TRASIEGO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME DISEÑO).	und	9.00	$ 1,396,000.00	$ 12,564,000.00
1.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=420 NTC 2289 PARA ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS (INCLUYE: FIGURADO, AMARRE Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME DISEÑO).	kg	994.20	$ 9,850.00	$ 9,792,858.18
1.6	**RELLENO PARA REDES DE ALCANTARILLADO**				
1.6.1	SUMINISTRO, COLOCACIÓN EN OBRA Y COMPACTACIÓN MATERIAL GRANULAR ASTM CLASE II PARA CIMIENTO REDES (INCLUYE: COMPACTACIÓN SUBRASANTE 85%, TRASIEGO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m³	37.37	$ 256,000.00	$ 9,566,131.20
1.6.2	SUMINISTRO, COLOCACIÓN EN OBRA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS Max 0.30m PROCTOR MODIFICADO AL 95% (INCLUYE: TRASIEGO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m³	107.59	$ 245,000.00	$ 26,359,525.50
1.6.3	COLOCACIÓN EN OBRA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS MAX 0,30m PROCTOR MODIFICADO 85% (INCLUYE: TRASIEGO, EQUIPOS, HERAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m³	267.84	$ 85,000.00	$ 22,766,626.95

URBANIZACION NUEVO MILENIO MZ O CASA 6. TEL: 432 2745 CEL: 3113581318
E-mail: metalfibras.a.s@hotmail.com Santa Marta



1.7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
1.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - S NOVAFORT DE 6", PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (INCLUYE: EMPATE, ANILLADO, NIVELACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD E INSPECCIÓN).	m	51.47	$ 79,600.00	$ 4,097,012.00
1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIA CON YEE 8X6" DE PVC PARA ALCANTARILLADO (INCLUYE: CODOS 6"X45°, HIDROSELLOS, YEE 8"x6", ACONDICIONADOR Y ADHESIVO).	und	9	$ 350,000.00	$ 3,150,000.00
1.7.3	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.6m*0.6m LIBRE H=0.6m E=0.10m EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE: CONSTRUCCIÓN CAÑUELA, TAPA, MARCO, GANCHO METALICO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME DISEÑO).	und	4	$ 1.050,000.00	$ 4,200,000.00
1.7.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSA DE PAVIMENTO RESISTENCIA 4.2 MR A LA FLEXION E=0,20m (INCLUYE ADECUACIÓN AREA A INTERVENIR, SELLADO JUNTAS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU DEBIDA EJECUCIÓN)	m²	27.10	$ 290,000.00	$ 7,859,580.00
1.7.5	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PLANTA DE TRATAMIENTO A.R COMPACTA (INCLUYE: ADECUACIÓN TERRENO, ANULACIÓN Y SELLADO REDES SANITARIAS).	und	1	$ 6,200,000.00	$ 5,600,000.00
	ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EBAR				**$ 118.431.434**
2.1	**PRELIMINARES**				
2.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA (EBAR) (INCLUYE: CONTROL PERMANENTE DE TRAZADO, NIVELES Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m²	9.8125	$ 125,000.00	$ 1,226,562.50
2.2	**EXCAVACIONES**				
2.2.1	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN H>3,0M (INCLUYE: MANEJO DE AGUAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRASIEGO)	m³	47.70	$ 75,000.00	$ 3,577,265.63
2.2.2	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A LUGAR AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	m³	47.70	$ 51,000.00	$ 2,432,540.63
2.3	**ENTIBADO**				
2.3.1	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA, PARA EXCAVACIÓNES MAYORES A 2,0m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE: ADECUACIÓN TERRENO, RIELES, PUNTALES, CANTONERAS, FIJACIÓN Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m²	54.15	$ 95,000.00	$ 5,144,250.00
2.4	**CONCRETOS Y ACEROS**				
2.4.1	CONCRETO PARA SOLADO 140 KG/CM² (2000 P.S.I.), ELABORADO EN OBRA. (INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME DISEÑO).	m³	0.59	$ 985,000.00	$ 582,504.38
2.4.2	CONCRETO DE 4000PSI (28MPA) PARA LOSA DE FONDO EBAR, IMPERMEABILIZADO CON PLASTOCRETE DM O SIMILAR, ELABORADO EN OBRA. (INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME DISEÑO).	m³	2.96	$ 1,450,000.00	$ 4,287,468.75
2.4.3	CONCRETO DE 4000PSI (28MPA) PARA MUROS, IMPERMEABILIZADO CON PLASTOCRETE DM O SIMILAR, ELABORADO EN OBRA. (INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME DISEÑO).	m³	12.41	$ 1,450,000.00	$ 18,000,481.25
2.4.4	CONCRETO DE 4000PSI (28MPA) PARA LOSA SUPERIOR, IMPERMEABILIZADO CON PLASTOCRETE DM O SIMILAR, ELABORADO EN OBRA. (INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME DISEÑO).	m³	0.52	$ 2,850,000.00	$ 1,482,000.00
2.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=420 NTC 2289 PARA ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS (INCLUYE: FIGURADO, AMARRE Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME DISEÑO CONFORME DISEÑO).	kg	2076.24	$ 9,850.00	$ 20,450,950.21
2.5	**RELLENOS EBAR**				
2.5.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR DE 2" PARA PROTECCIÓN PAREDES LATERALES ESTRUCTURA HIDRAULICA (INCLUYE: ADECUACIÓN TERRENO, COMPACTACIÓN, EQUIPOS Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN).	m³	14.49	$ 245,000.00	$ 3,549,743.75

URBANIZACION NUEVO MILENIO MZ O CASA 6. TEL: 432 2745 CEL: 3113581318
E-mail: metalfibras.a.s@hotmail.com Santa Marta



2.6	ACCESORIOS Y EQUIPO EBAR				
2.6.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO VORTEX O TRITURADORA PARA CAUDAL DE AGUA RESIDUAL Q= 3 l/s - HDT= 5.35 mca (INCLUYE: ACCESORIOS, ACOPLES, EMPATES, ANCLAJES, PERNOS, SISTEMA DE RIELES GUIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA IZAJE DE BOMBAS D=1-1/2", INTERRUPTORES FLOTANTES DE CONTROL DE NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONFORME DISEÑO).	und	2.00	$ 7,500,000.00	$ 15,000,000.00
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL DE FONTANERIA SUCCIÓN/IMPULSIÓN EN ACERO GALVANIZADO CONFORME DISEÑO HIDRAULICO - INCLUYE: - (02) SOPORTE ADAPTADOR HG BRIDADO 2" PARA BASE/SOPRTE BOMBA. - (02) CODO RADIO LARGO EN HG 2" ELXEB (INCLUYE SOPORTE) - (02) AMPLIACIÓN CONCENTRICA HG 2" X 3" EBXEB - (02) NIPLE EN HG DE 3" EBxEB L= 3,30 m. - (03) CODO EN HG DE 3"x90° EBXEB. - (02) PASAMURO EN HG 3" EBXEB L=1.00m. - (02) CARRETE BRIDADO EN HG 3" L=0,.25m CON PORTA VENTOSA ROSCADA HEMBRA 1" - NIPLES EN HG ERXER L=0.10m DE 1" - VALVULA DE BOLA 1" - VENTOSA 1" TRIPLE ACCIÓN EXTREMO ROSCADO. - (02) VALVULA DE CHEQUE 3" EBXEB CIERRE LENTO (ANTI-GOLPE). - (02) UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DE 3". - (02) VALVULA COMPUERTA ELASTICA DE VASTAGO NO ASCENDENTE (VOLANTE) DE 3" EBXEB. - (01) TEE EN HG 3" EBXEB. - (01) NIPLE EN HG 3" EBXEB L=0.25m. - (01) PASAMURO EN HG 3" EBXEB L=1.00m. - (01) ADAPTADOR BRIDA POR UNIVERSAL DE 3" - (01) NIPLE PVC RDE 21 3" ELXEL L=1.00m (BISELADO). - (01) CODO 11.25° PVC 3" EJRXEL. - ACABADO EN PINTURA AZUL RAL 5015 Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA	und	1.00	$ 20,500,000.00	$ 20,500,000.00
2.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TUBULAR EN ACERO AL CARBÓN 1020 DE 1-1/2" PARA ACCESO CAMARA DE ENTRADA L=1.70m - A=0.50m No. PASOS=6 und (INCLUYE: SOLDADURA E7018 3/16", PLATINAS 0.18mX0.18mX3/8", PERNOS 3/8", PINTURA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	und	1.00	$ 1,456,000.00	$ 1,456,000.00
2.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304PARA CRIBADO DE FINOS db=1,3cm - S=2cm E=5cm 30 Barras - DIMENSIÓN 1.00m X 1.2m - ϕ=75° (INCLUYE: PLATINA 3/8" PARA FIJACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE 5/8", RIELES PARA RETIRO Y MANTENIMIENTO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	und	1.00	$ 2,465,000.00	$ 2,465,000.00
2.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA CON ACCIONAMIENTO HIDRAULICO TIPO SLUICE GATE O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE - CUERPO COMPUERTA 0.56m X 0.79m - VASTAGO L= 3.88m D=1 1/2" ROSCADO (INCLUYE:VOLANTE, EMPOTRAMIENTO - PERFILES PARA RIELES - CUADRANTE - BUJE ACCESORIOS PARA MANIPULACIÓN Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONFORME PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS).	und	1.00	$ 7,850,000.00	$ 7,850,000.00
2.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE ANTIDESLIZANTE CAL. 6.00mm DIMENSIÓN 1.00m X 1.45m ABATIBLE EN UNA DIRECCIÓN (INCLUYE: FIJACIÓN, APLICACIÓN PINTURA EPOXILAMIDA Y PINTURA ACABADO RAL 5015 , BISAGRA TIPO PISTÓN 5/8", ARO EN ANGULO 2X1/8 - GANCHO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	und	1.00	$ 925,000.00	$ 925,000.00
2.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE ANTIDESLIZANTE CAL. 6.00mm DIMENSIÓN 1.25m X0.90m ABATIBLE EN DOS DIRECCIONES (INCLUYE: FIJACIÓN, APLICACIÓN PINTURA EPOXILAMIDA Y PINTURA ACABADO RAL 5015, BISAGRA TIPO PISTÓN 5/8", ARO EN ANGULO 2X1/8 - GANCHO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	und	1.00	$ 925,000.00	$ 925,000.00
2.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE ANTIDESLIZANTE CAL. 6.00mm DIMENSIÓN 2.25m X 1.00m ABATIBLE EN DOS DIRECCIONES (INCLUYE: FIJACIÓN, APLICACIÓN PINTURA EPOXILAMIDA Y PINTURA ACABADO RAL 5015, BISAGRA TIPO PISTÓN 5/8", ARO EN ANGULO 2X1/8 - GANCHO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	und	1.00	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00
2.6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFERENCIAL CAP = 2 TON (INCLUYE: TROLE DE CARGA 2Ton PARA VIGA, GANCHO TRIANGULAR, CADENA ESALBONADA GALVANIZADA 1/4" - Lmin=12m Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	und	1.00	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00
2.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL IPE 200mmX100mmX5.6mm PARA SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y RETIRO DE ELECTROBOMBAS (INCLUYE: PINTURA RAL 5015, PINTURA EPOXILAMIDA ANTICORROSIVA, PLATINAS PARA EMPOTAMIENTO 0.30x0.30 3/8", PERNOS, SOLDADURA Y DEMAS ELEMOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	m	7.25	$ 493,333.33	$ 3,576,666.67
	RED DE IMPULSIÓN AGUA RESIDUAL				**$ 16,392,375.00**

URBANIZACION NUEVO MILENIO MZ O CASA 6. TEL: 432 2745 CEL: 3113581318
E-mail: metalfibras.a.s@hotmail.com Santa Marta



3.1	PRELIMINARES				
3.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE ALCANTARILLADO SANITARIO/PLUVIAL (INCLUYE: CONTROL PERMANENTE DE NIVELES, SUMINISTRO DE CARTERA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m	55	$ 18,500.00	$ 1,017,500.0 0

3.2	EXCAVACIONES				
3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H<2.0m, ((INCLUYE: MANEJO DE AGUAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TRASIEGO DE MATERIAL).	m³	41.25	$ 75,000.00	$ 3,093,750.00
3.2.2	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A LUGAR AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	m³	18.15	$ 24,500.00	$ 444,675.00

URBANIZACION NUEVO MILENIO MZ O CASA 6. TEL: 432 2745 CEL: 3113581318
E-mail: metalfibras.a.s@hotmail.com Santa Marta



3.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA IMPULSIÓN**				
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 3" DE DIAMETRO RDE 21, PARA LÍNEA DE IMPULSIÓN (INCLUYE: EMPATE, ACCESORIOS Y PUESTA EN MARCHA).	m	55.00	$ 89,600.00	$ 4,928,000.00
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO L=0,55m EBXEL HG (INCLUYE: 01 ADAPTADOR BRIDA POR UNIVERSAL 3", REFORZAMIENTO MURO 0.35mX0.35m e=0.15m EN CCTO 28 Mpa CON SIKADUR 32, 08 BARRAS 3/8" L=0.25m).	und	1.00	$ 2.500.000.00	$ 2,500,000.00
3.4	**RELLENOS LINEA DE IMPULSIÓN**				
3.4.1	SUMINISTRO, COLOCACIÓN EN OBRA Y COMPACTACIÓN MATERIAL GRANULAR ASTM CLASE II PARA CIMIENTO REDES (INCLUYE: COMPACTACIÓN SUBRASANTE 85%, TRASIEGO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m³	4.95	$ 245,000.00	$ 1,212,750.00
3.4.2	SUMINISTRO, COLOCACIÓN EN OBRA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS Max 0.30m PROCTOR MODIFICADO AL 95% (INCLUYE: TRASIEGO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m³	13.2	$ 196,000.00	$ 2,587,200.00
3.4.3	COLOCACIÓN EN OBRA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS MAX 0,30m PROCTOR MODIFICADO 85% (INCLUYE: TRASIEGO, EQUIPOS, HERAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m³	23.1	$ 35,000.00	$ 808,500.00
	ACOMETIDA ELECTRICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				**$18,191,500.00**
4.1	**ACOMETIDA ELECTRICA**				
4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL 2X15AMP CAPACIDAD DE RUPTURA 25KA BIPOLAR. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE BREAKER DE 15A, TERMINALES, ALAMBRADO THHN/THWN DE 2#12+1#12+1#12T Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE BREAKER DE 15A HASTA TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBAS.	und	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00
4.1.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBAS CON SECUENCIADOR A 220V. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE DESMONTE DE TABLERO, DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS EXISTENTES EN TABLERO, SUMINISTRO DE COFRE METÁLICO 40x40x20 , 02 VARIADORES DE VELOCIDAD DE 1HP-2HP A 220V CON CORRIENTE DE SALIDA DE 4,3 A, 02 BREAKER 2X10A, 06 BORNERA RIEL 4MM, 10 BORNERA RIEL 2,5MM, 02 MULETILLA 3 POSICIONES, DISPOSITIVO DE MONITOREO DE VOLTAJE, AMPERAJE Y FRECUENCIA, 02 LUCES PILOTO COLOR VERDE, 02 GUARDA MOTORES 4-6A, 01 ALTERNADOR, CABLEADO, TERMINALES, TUBERÍA PVC, MARQUILLAS, VENTILADOR O EXTRACTOR DIAGRAMA UNIFILAR Y DEMÁS ACCESORIOS y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	und	1	$ 8.000.000	$ 8,000,000.00
4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC " PARA ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE TABLERO DE CONTROL HASTA ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ADECUACIÓN DEL TERRENO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m	40	$ 28,900.00	$ 1,156,000.00
4.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR THHN/THWN 2#12+1#12+1#12T. INCLUYE: ALAMBRADO THHN/THWN 2#12+1#12+1#12T AWG 90°C, CODIGO DE COLORES, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN.	m	80	$ 18,500.00	$ 1,480,000.00
4.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO PARA SALIDA ELÉCTRICA Y ACOMETIDA (PARA TOMACORRIENTES BIFÁSICO) ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS SALIDA DE ELECTROBOMBA. INCLUYE: ALAMBRADO HASTA 3 METROS THHN/THWN 2#12+1#12+1#12T AWG 90°C, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AWG DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN.	und	2	$ 448,500.00	$ 897,000.00
4.1.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA Y ACOMETIDA ELÉCTRICA (PARA LÁMPARA). INCLUYE: ALAMBRADO THHN/THWN 1#14 + 1#14 + 1#14T AWG 90°C, TUBERÍA EMT-PVC DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, TUBERÍA, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. INCLUYE HASTA 3 METROS	und	1	$ 600,000.00	$ 600,000.00
4.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR THHN/THWN 1#14 + 1#14 + 1#14T INCLUYE: THHN/THWN 1#14 + 1#14 + 1#14T AWG 90°C, CODIGO DE COLORES, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN.	m	40	$ 54,500.00	$ 2,180,000.00
4.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2X15AMP CAPACIDAD DE RUPTURA 10KA BIPOLAR PARA LUMINARIA. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE BREAKER DE 15A, TERMINALES, CABLEADO DE 12AWG Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	und	1	$ 378,500.00	$ 378,500.00

URBANIZACION NUEVO MILENIO MZ O CASA 6. TEL: 432 2745 CEL: 3113581318
E-mail: metalfibras.a.s@hotmail.com Santa Marta

4.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA DE 4 MTS (POSTE) Y REFLECTOR LED 20000 LÚMENES 200W BLANCA IP65, DIMENSIONES 32CM X 23CM X 3,2 CM, EFICACIA LUMINOSA 100, CLASE I DE AISLAMIENTO ELECTRICO, INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA 80, GRADO DE PROTECCIÓN IK 08, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA ÚTIL 50000 HORAS, MATERIAL ALUMINIO, MULTI VOLTAJE. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA METALICA Y LÁMPARA CON FOTOCELDA.	und	1	$ 2,990,000.00	$ 2,990,000.00

	COSTO DIRECTO		**$ 475,273,424.52**
A	**ADMINISTRACIÓN**	11%	$52,280,076.70
I	**IMPREVISTOS**	6%	$28,516,405.47
U	**UTILIDADES**	5%	$23,763,671.23
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$4,515,097.53
	COSTO INDIRECTO		109,075,250.93

COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 584,348,675.4**

VALOR TOTAL $584,348,675.45 (Quinientos ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y cinco pesos con cuarenta y cinco pesos M/C)

ATTE.

JORGE RIASCOS R.

URBANIZACION NUEVO MILENIO MZ O CASA 6. TEL: 432 2745 CEL: 3113581318
E-mail: metalfibras.a.s@hotmail.com Santa Marta



URBANIZACION NUEVO MILENIO MZ O CASA 6. TEL: 432 2745 CEL: 3113581318
E-mail: metalfibras.a.s@hotmail.com Santa Marta