Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2

Código CCE-EICP-FM-25

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

IAF FASE 3

No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ADECUACION GENERAL PISO 2 Y 3				
		DESMONTES				
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	4,00	$ 105.544,0000	$ 422.176
	028.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	8,40	$ 33.819,0000	$ 284.080
	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	12,00	$ 76.728,0000	$ 920.736
	028.013	DESMONTE PISOS EN MADERA	M2	10,00	$ 28.364,0000	$ 283.640
	028.090	DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE RETIRO)	ML	5,00	$ 44.716,0000	$ 223.580
					SUBTOTAL	**$ 2.134.212**
		DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				
	003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	3,00	$ 128.411,0000	$ 385.233
	003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	5,00	$ 159.220,0000	$ 796.100
	003.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	4,00	$ 207.776,0000	$ 831.104
	003.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (INCLUYE CODO, YEE Y UNIÓN).	UND	4,00	$ 138.942,0000	$ 555.768
					SUBTOTAL	**$ 2.568.205**
		MAMPOSTERIA				
	006.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO 12*20*40 CM. (INCLUYE GROUTING Y REFUERZO)	M2	15,00	$ 209.802,0000	$ 3.147.030
	006.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 10 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	15,00	$ 252.960,0000	$ 3.794.400
					SUBTOTAL	**$ 6.941.430**
		INSTALACIONES HIDRAULICAS				
	007.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1 1/2" PVC-P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	5,00	$ 269.482,0000	$ 1.347.410
					SUBTOTAL	**$ 1.347.410**
		REVOQUES-RESANES				
	009.001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	168,0614	$ 50.271,0000	$ 8.448.616
					SUBTOTAL	**$ 8.448.616**
		CIELO RASOS				
	011.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 8 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	600,00	$ 129.657,0000	$ 77.794.200
					SUBTOTAL	**$ 77.794.200**
		PISOS-ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS				
	013.021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION INCRUSTACIONES PORCELANA - JUEGO INCRUSTACIONES X 6 UND ELITE REF. 06610100-1 O TIPO CORONA O SIMILAR. (PAPELERA, JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO).	UND	4,00	$ 217.248,0000	$ 868.992

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

IAF FASE 3						
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	012.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO STONE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	300,00	$ 105.232,0000	$ 31.569.600
	012.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO MODULADO EN CAUCHO DE 50X50X1CM	M2	200,00	$ 168.355,0000	$ 33.671.000
	012.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA, DILATACION PVC)	M2	9,00	$ 133.437,0000	$ 1.200.933
					SUBTOTAL	$ 67.310.525
		APARATOS SANITARIOS				
	015.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO LAGUNA COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	8,00	$ 530.175,0000	$ 4.241.400
	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER LINEA MARSELLA COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE GRIFERIA, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, ACOPLE).	UND	6,00	$ 696.445,0000	$ 4.178.670
	015.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR REF: 754000001 CORONA O SIMILAR	UND	10,00	$ 425.608,0000	$ 4.256.080
					SUBTOTAL	$ 12.676.150
		CARPINTERIA METALICA				
	017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UND	10,00	$ 916.247,0000	$ 9.162.470
					SUBTOTAL	$ 9.162.470
		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	700,00	$ 40.877,0000	$ 28.613.900
	019.037	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ACRILTEX	M2	120,00	$ 47.992,0000	$ 5.759.040
	019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	100,00	$ 47.063,0000	$ 4.706.300
	019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. AMBAS CARAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.	M2	220,00	$ 45.705,0000	$ 10.055.100
					SUBTOTAL	$ 49.134.340
		ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
	029.001	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M3	10,00	$ 223.156,0000	$ 2.231.560
	029.009	PICADO DE PLACA PISO	M2	100,00	$ 11.290,0000	$ 1.129.000

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

IAF FASE 3						
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	200,00	$ 44.787,0000	$ 8.957.400
	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	300,00	$ 19.736,0000	$ 5.920.800
					SUBTOTAL	$ 18.238.760
ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES						
	032.126	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE SIKAFLEX SELLO PARA VENTANAS	ML	500,00	$ 15.118,0000	$ 7.559.000
					SUBTOTAL	$ 7.559.000
CANCHA						
	019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1,00	$ 1.633.082,0000	$ 1.633.082
	012.083	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO SINTÉTICO ACRYTECH STEGASS SOBRE PLACAS DE CONCRETO. INCLUYE UNA CAPA DE ACRILYC RESURFER CON ARENA DE CUARZO, UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR CON ARENA DE CUARZO Y UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR SIN ARENA DE CUARZO. INCLUYE LIMPIEZA Y SELLO ELÁSTICO DE JUNTAS, TRATAMIENTO DE SUPERFICIE, DEMARCACIÓN DE LINEAS PERIMETRALES, CENTRALES Y DEMÁS).	M2	80,00	$ 146.582,0000	$ 11.726.560
	012.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO MODULADO EN CAUCHO DE 50X50X1CM	M2	12,00	$ 168.355,0000	$ 2.020.260
	021.058	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PORTERÍA DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO - INCLUYE ARO Y MALLA BALONCESTO	UND	2,00	$ 4.019.216,0000	$ 8.038.432
					SUBTOTAL	$ 23.418.334
PATIO 2						
	029.001	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M3	8,00	$ 223.156,0000	$ 1.785.248
	029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE - INCLUY RETIRO Y DISPOSICION	M2	10,00	$ 53.386,0000	$ 533.860
	001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	130,00	$ 4.653,0000	$ 604.890
	032.123	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA HG DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	10,00	$ 536.425,0000	$ 5.364.250
					SUBTOTAL	$ 8.288.248
ADICIONALES ALCALDIA DE MANIZALES						
	002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	17,00	$ 60.762,0000	$ 1.032.954
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	20,00	$ 145.229,0000	$ 2.904.580
	032.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	1,00	$ 1.040.566,0000	$ 1.040.566
					SUBTOTAL	$ 4.978.100
					SUBTOTAL OBRAS	$ 300.000.000

SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)	
VALOR TOTAL	$ 300.000.000

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

IAF FASE 3						
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U.			DESCRIPCION			PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.			ADMINISTRACION		A=	30,06%
NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).						
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta			UTILIDAD		U=	6,00%
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica.			TOTAL A.U		A.U.=	36,06%

ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES