

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA				
5	2	2026					
DD	MM	AA					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No. 1009 - LP (119226) DE 2024 <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>							
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.							
CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR <small>(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)</small>							
INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003 <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>							
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Ítem		Descripción				Unidad	
NP-61		INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=6"				ML	
1, EQUIPO							
codigo	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR			GLB	\$ 2.000	0,500	\$ 1.000
SUB-TOTAL						\$	1.000
2. Materiales							
codigo	Descripción			Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
7236	LUBRICANTE U.M (EMPAQUE 500 gr)			UN	0,022	\$ 33.899	\$ 746
SUB-TOTAL						\$	746
3.- Transportes							
codigo	Descripción		Volumen	Distancia	M3/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
4. Mano de Obra							
codigo	Descripción	Cantidad	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) - HORA	1	\$ 22.728,17	1,42	\$ 32.274	0,3000	\$ 9.682
SUB-TOTAL						\$	9.682
COSTO DIRECTO						\$	11.428
ADMINISTRACION (25,33%)						\$	2.895
IMPREVISTOS (1,00%)						\$	114
UTILIDAD (4%)						\$	457
COSTO TOTAL						\$	14.894

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.1009 - LP (119226)DE2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-61	INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=6"	ML

C. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

Se requiere la presentación, aprobación e incorporación al contrato, del presente ítem de precio no previsto INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=6" - (ML) para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender el fallo en segunda instancia a la acción popular de fecha 14 de junio de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera - Subsección "A", quien accedió a las pretensiones de la demandad Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá ESP y Otros (Secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba). Demandado: Junta Acción Comunal Barrio Suba Turingia. QQue bajo mesas de trabajo previas entra los demandados desde septiembre de 2025 a enero de 2026, se acordó por parte de la EAAB ESP la entrega de los diseños a la alcaldía Local de Suba y el proveer parte de los insumos (materiales con que cuente por disponibilidad en acopio la ESP, tales como tuberías PVC, prefabricados y ladrillos) para la construcción de las redes. Lo que conlleva a elaborar los precios no previstos (insumos) de las restantes actividades que no están incluidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Alcaldía Local de Suba y los cuales hacen parte de los precios unitarios y los insumos que los conforman en el Visor IDU.

De acuerdo al fallo de primera Instancia, Bogotá D.C. Deberá de manera solidaria con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP: " realizar el estudio técnico de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número de sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentaren dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar mas de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiera lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones." (Ver Anexo Sentencia segunda instancia PDF 24 páginas)

Este ítem no existe en los ítems del presupuesto contractual (Contrato de obra No.1009-2024), siendo un ítem que se ajuste a la actividad a realizar. El presente ítem No previsto se requiere incluir por cuanto existen labores que se hacen necesaria , las cuales deben ser cuantificables y justificables una vez se realice la labor previa autorización de la interventoría. Se tomaron como referencia los insumos correspondientes con valores de los precios IDU año 2025. Se presenta como ítem no previsto teniendo en cuenta que no existe en los ítems del presupuesto contractual). Valores tomados de la cartilla de referencia del visor de precios del IDU. IDU: 1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2025-I-Fase-II más M.O.2026.xlsx https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio

A continuación, se relacionan los precios IDU de referencia que se compone de los insumos para el APU del presente Ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:

HERRAMIENTA MENOR

ferencia

Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
IANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2.000	No aplica actualización

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA			
5	2	2026				
DD	MM	AA				

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1009 - LP (119226) DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-61	INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=6"	ML

Precios de referencia

Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades			
Insumos						
Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes						
Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	\$ 33.989	Actualización 2025-I Fase I

CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).

Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades		
los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del					
Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes					
Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 32.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

(Firma)

FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA

Representante Legal

Contratista

(Firma)

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL

Representante Legal

Interventoria

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA				
5	2	2026					
DD	MM	AA					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No. 1009 - LP (119226) DE 2024 <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>							
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.							
CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR <small>(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)</small>							
INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003 <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>							
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Ítem		Descripción				Unidad	
NP-62		INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=8"				ML	
1, EQUIPO							
codigo	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR			GLB	\$ 2.000	0,500	\$ 1.000
SUB-TOTAL						\$	1.000
2. Materiales							
codigo	Descripción			Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
7236	LUBRICANTE U.M (EMPAQUE 500 gr)			UN	0,03	\$ 33.899	\$ 1.119
SUB-TOTAL						\$	1.119
3.- Transportes							
codigo	Descripción		Volumen	Distancia	M3/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
4. Mano de Obra							
codigo	Descripción	Cantidad	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) - HORA	1	\$ 22.728,17	1,42	\$ 32.274	0,3500	\$ 11.296
SUB-TOTAL						\$	11.296
COSTO DIRECTO						\$	13.415
ADMINISTRACION (25,33%)						\$	3.398
IMPREVISTOS (1,00%)						\$	134
UTILIDAD (4%)						\$	537
COSTO TOTAL						\$	17.484

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1009 - LP (119226) DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-62	INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=8"	ML

C. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

Se requiere la presentación, aprobación e incorporación al contrato, del presente ítem de precio no previsto INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=8" - (ML) para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender el fallo en segunda instancia a la acción popular de fecha 14 de junio de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera - Subsección "A", quien accedió a las pretensiones de la demandad Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá ESP y Otros (Secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba). Demandado: Junta Acción Comunal Barrio Suba Turingia. Que bajo mesas de trabajo previas entra los demandados desde septiembre de 2025 a enero de 2026, se acordó por parte de la EAAB ESP la entrega de los diseños a la alcaldía Local de Suba y el proveer parte de los insumos (materiales con que cuente por disponibilidad en acopio la ESP, tales como tuberías PVC, prefabricados y ladrillos) para la construcción de las redes. Lo que conlleva a elaborar los precios no previstos (insumos) de las restantes actividades que no están incluidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Alcaldía Local de Suba y los cuales hacen parte de los precios unitarios y los insumos que los conforman en el Visor IDU.

De acuerdo al fallo de primera Instancia, Bogotá D.C. Deberá de manera solidaria con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP: " realizar el estudio técnico de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número de sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentaren dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar mas de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiera lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones." (Ver Anexo Sentencia segunda instancia PDF 24 páginas)

Este ítem no existe en los ítems del presupuesto contractual (Contrato de obra No.1009-2024), siendo un ítem que se ajuste a la actividad a realizar. El presente ítem No previsto se requiere incluir por cuanto existen labores que se hacen necesaria , las cuales deben ser cuantificables y justificables una vez se realice la labor previa autorización de la interventoría. Se tomaron como referencia los insumos correspondientes con valores de los precios IDU año 2025. Se presenta como ítem no previsto teniendo en cuenta que no existe en los ítems del presupuesto contractual). Valores tomados de la cartilla de referencia del visor de precios del IDU. IDU: 1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2025-I-Fase-II más M.O.2026.xlsx https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio

A continuación, se relacionan los precios IDU de referencia que se compone de los insumos para el APU del presente ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:

HERRAMIENTA MENOR

ferencia

Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
IANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2.000	No aplica actualización

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1009 - LP (119226) **DE** 2024
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
 EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-62	INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=8"	ML

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
<div style="text-align: right; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes </div>			

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	\$ 33.989	Actualización 2025-I Fase I

CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).



Clic para ir al inicio


Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
<div style="text-align: right; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes </div>			

los en los rendimientos de cada uno de los APU en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del

Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 32.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026



FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA
 Representante Legal
 Contratista



EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
 Representante Legal
 Interventoria

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 6

Vo.Bo:

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA				
5	2	2026					
DD	MM	AA					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No. 1009 - LP (119226) DE 2024 <small>(Número de Contrato) Año de suscripción)</small>							
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.							
CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR <small>(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)</small>							
INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003 <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>							
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Ítem		Descripción				Unidad	
NP-63		INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=10"				ML	
1, EQUIPO							
codigo	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR			GLB	\$ 2.000	0,500	\$ 1.000
SUB-TOTAL						\$	1.000
2. Materiales							
codigo	Descripción			Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
7236	LUBRICANTE U.M (EMPAQUE 500 gr)			UN	0,05	\$ 33.899	\$ 1.695
SUB-TOTAL						\$	1.695
3.- Transportes							
codigo	Descripción		Volumen	Distancia	M3/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
4. Mano de Obra							
codigo	Descripción	Cantidad	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) - HORA	1	\$ 22.728,17	1,42	\$ 32.274	0,3800	\$ 12.264
SUB-TOTAL						\$	12.264
COSTO DIRECTO						\$	14.959
ADMINISTRACION (25,33%)						\$	3.789
IMPREVISTOS (1,00%)						\$	150
UTILIDAD (4%)						\$	598
COSTO TOTAL						\$	19.496

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA										
5	2	2026											
DD	MM	AA											
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS													
A. DATOS GENERALES													
CONTRATO No.		1009 - LP (119226)		DE	2024								
		(Número de Contrato)		(Año de suscripción)									
OBJETO DEL CONTRATO													
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.													
CONTRATISTA		CONSORCIO SUBA VIAL VR											
		(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)											
INTERVENTOR		CONSORCIO SUBA TH 003											
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)											
B. DATOS ESPECÍFICOS													
Ítem	Descripción			Unidad									
NP-63	INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=10"			ML									
C. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD													
<p>Se requiere la presentación, aprobación e incorporación al contrato, del presente ítem de precio no previsto INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=10" - (ML) para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender el fallo en segunda instancia a la acción popular de fecha 14 de junio de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera - Subsección "A", quien accedió a las pretensiones de la demandad Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá ESP y Otros (Secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba). Demandado: Junta Acción Comunal Barrio Suba Turingia. Que bajo mesas de trabajo previas entra los demandados desde septiembre de 2025 a enero de 2026, se acordó por parte de la EAAB ESP la entrega de los diseños a la alcaldía Local de Suba y el proveer parte de los insumos (materiales con que cuente por disponibilidad en acopio la ESP, tales como tuberías PVC, prefabricados y ladrillos) para la construcción de las redes. Lo que conlleva a elaborar los precios no previstos (insumos) de las restantes actividades que no están incluidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Alcaldía Local de Suba y los cuales hacen parte de los precios unitarios y los insumos que los conforman en el Visor IDU.</p> <p>De acuerdo al fallo de primera Instancia, Bogotá D.C. Deberá de manera solidaria con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP: " realizar el estudio técnico de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número de sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentaren dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar mas de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiera lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones." (Ver Anexo Sentencia segunda instancia PDF 24 páginas)</p> <p>Este ítem no existe en los ítems del presupuesto contractual (Contrato de obra No.1009-2024), siendo un ítem que se ajuste a la actividad a realizar. El presente ítem No previsto se requiere incluir por cuanto existen labores que se hacen necesaria , las cuales deben ser cuantificables y justificables una vez se realice la labor previa autorización de la interventoría. Se tomaron como referencia los insumos correspondientes con valores de los precios IDU año 2025. Se presenta como ítem no previsto teniendo en cuenta que no existe en los ítems del presupuesto contractual). Valores tomados de la cartilla de referencia del visor de precios del IDU. IDU: 1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2025-I-Fase-II más M.O.2026.xlsx https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio</p>													
<p>A continuación, se relacionan los precios IDU de referencia que se compone de los insumos para el APU del presente ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:</p> <div>HERRAMIENTA MENOR</div>													
<div><div>ferencia</div><div></div><div>Clic para ir al inicio</div><table><tr><th>Insumos</th><th>Análisis de Precios Unitarios (APU)</th><th>Valores de referencia Conservación</th><th>Novedades</th></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr></table></div>						Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades				
Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades										
<div>Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes</div>													
Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización								
IANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2.000	No aplica actualización								

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1009 - LP (119226) **DE** 2024
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
 EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-63	INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=10"	ML

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades														
<div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Origen</th> <th style="width: 20%;">Grupo de base de datos</th> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Nombre</th> <th style="width: 10%;">UM</th> <th style="width: 10%;">Precio</th> <th style="width: 10%;">Fecha de Actualización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Demanda</td> <td>TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO</td> <td style="text-align: center;">7236</td> <td>LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">\$ 33.989</td> <td>Actualización 2025-I Fase I</td> </tr> </tbody> </table> <div style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).</div>				Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	\$ 33.989	Actualización 2025-I Fase I
Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización											
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	\$ 33.989	Actualización 2025-I Fase I											




Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades												
<div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Subcapítulo</th> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Nombre</th> <th style="width: 10%;">UM</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Fecha de actualización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INCLUYE FACTOR PRESTAC</td> <td style="text-align: center;">4280</td> <td>CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).</td> <td style="text-align: center;">HR</td> <td style="text-align: right;">\$ 32.274</td> <td>Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026</td> </tr> </tbody> </table>				Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	INCLUYE FACTOR PRESTAC	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 32.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización										
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 32.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026										

(Firma) 

FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA
Representante Legal
Contratista

(Firma) 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
Interventoria

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA				
5	2	2026					
DD	MM	AA					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No. <u>1009 - LP (119226)</u> DE <u>2024</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción)</small>							
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.							
CONTRATISTA <u>CONSORCIO SUBA VIAL VR</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)</small>							
INTERVENTOR <u>CONSORCIO SUBA TH 003</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>							
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Ítem		Descripción				Unidad	
NP-64		INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=12"				ML	
1, EQUIPO							
codigo	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR			GLB	\$ 2.000	0,500	\$ 1.000
SUB-TOTAL						\$	1.000
2. Materiales							
codigo	Descripción			Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
7236	LUBRICANTE U.M (EMPAQUE 500 gr)			UN	0,07	\$ 33.899	\$ 2.271
SUB-TOTAL						\$	2.271
3.- Transportes							
codigo	Descripción		Volumen	Distancia	M3/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
4. Mano de Obra							
codigo	Descripción	Cantidad	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) - HORA	1	\$ 22.728,17	1,42	\$ 32.274	0,4000	\$ 12.910
SUB-TOTAL						\$	12.910
COSTO DIRECTO						\$	16.181
ADMINISTRACION (25,33%)						\$	4.099
IMPREVISTOS (1,00%)						\$	162
UTILIDAD (4%)						\$	647
COSTO TOTAL						\$	21.089

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.1009 - LP (119226)DE2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-64	INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=12"	ML

C. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

Se requiere la presentación, aprobación e incorporación al contrato, del presente ítem de precio no previsto INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=12" - (ML) para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender el fallo en segunda instancia a la acción popular de fecha 14 de junio de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera - Subsección "A", quien accedió a las pretensiones de la demandad Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá ESP y Otros (Secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba). Demandado: Junta Acción Comunal Barrio Suba Turingia. Que bajo mesas de trabajo previas entra los demandados desde septiembre de 2025 a enero de 2026, se acordó por parte de la EAAB ESP la entrega de los diseños a la alcaldía Local de Suba y el proveer parte de los insumos (materiales con que cuente por disponibilidad en acopio la ESP, tales como tuberías PVC, prefabricados y ladrillos) para la construcción de las redes. Lo que conlleva a elaborar los precios no previstos (insumos) de las restantes actividades que no están incluidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Alcaldía Local de Suba y los cuales hacen parte de los precios unitarios y los insumos que los conforman en el Visor IDU.

De acuerdo al fallo de primera Instancia, Bogotá D.C. Deberá de manera solidaria con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP: " realizar el estudio técnico de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número de sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentaren dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar mas de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiera lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones." (Ver Anexo Sentencia segunda instancia PDF 24 páginas)

Este ítem no existe en los ítems del presupuesto contractual (Contrato de obra No.1009-2024), siendo un ítem que se ajuste a la actividad a realizar. El presente ítem No previsto se requiere incluir por cuanto existen labores que se hacen necesaria , las cuales deben ser cuantificables y justificables una vez se realice la labor previa autorización de la interventoría. Se tomaron como referencia los insumos correspondientes con valores de los precios IDU año 2025. Se presenta como ítem no previsto teniendo en cuenta que no existe en los ítems del presupuesto contractual). Valores tomados de la cartilla de referencia del visor de precios del IDU. IDU: 1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2025-I-Fase-II más M.O.2026.xlsx https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio

A continuación, se relacionan los precios IDU de referencia que se compone de los insumos para el APU del presente ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:

HERRAMIENTA MENOR

ferencia



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
IANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2.000	No aplica actualización

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 11

Vo.Bo:

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA																							
5	2	2026																								
DD	MM	AA																								
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																										
A. DATOS GENERALES																										
CONTRATO No.			1009 - LP (119226)		DE		2024																			
			(Número de Contrato)				(Año de suscripción)																			
OBJETO DEL CONTRATO																										
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.																										
CONTRATISTA			CONSORCIO SUBA VIAL VR																							
			(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)																							
INTERVENTOR			CONSORCIO SUBA TH 003																							
			(Escriba el nombre o razón social del Interventor)																							
B. DATOS ESPECÍFICOS																										
Ítem		Descripción					Unidad																			
NP-64		INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=12"					ML																			
<div>Precios de referencia<div></div><div>Clic para ir al inicio</div></div> <table><thead><tr><th>Insumos</th><th>Análisis de Precios Unitarios (APU)</th><th>Valores de referencia Conservación</th><th>Novedades</th></tr></thead></table> <div>Insumos</div> <div>Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes</div> <table><thead><tr><th>Origen</th><th>Grupo de base de datos</th><th>Código</th><th>Nombre</th><th>UM</th><th>Precio</th><th>Fecha de Actualización</th></tr></thead><tbody><tr><td>Demanda</td><td>TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO</td><td>7236</td><td>LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)</td><td>UN</td><td>\$ 33.989</td><td>Actualización 2025-I Fase I</td></tr></tbody></table> <div>CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).</div>									Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades	Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	\$ 33.989	Actualización 2025-I Fase I
Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades																							
Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización																				
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	\$ 33.989	Actualización 2025-I Fase I																				

Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

los en los rendimientos de cada uno de los APU en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 32.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

(Firma)

FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA
Representante Legal
Contratista

(Firma)

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
Interventoria

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA				
5	2	2026					
DD	MM	AA					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No.		1009 - LP (119226)		DE		2024	
		(Número de Contrato)				(Año de suscripción)	
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.							
CONTRATISTA		CONSORCIO SUBA VIAL VR					
		(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)					
INTERVENTOR		CONSORCIO SUBA TH 003					
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)					
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Ítem	Descripción					Unidad	
NP-65	CONSTRUCCION POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INCLUYE GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO INCLUYE LADRILLOS)					ML	
1, EQUIPO							
codigo	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR			GLB	\$ 2.000	1,080	\$ 2.160
SUB-TOTAL						\$	2.160
2. Materiales							
codigo	Descripción			Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
6704	GEOTEXTIL NO TEJIDP CON RESSITENCIA A LA TENSION GRAB DE 1530 N Y RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL DE 570 N			UN	0,07	\$ 31.384	\$ 2.103
4111	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)			M3	0,26	\$ 631.754	\$ 164.256
SUB-TOTAL						\$	166.359
3.- Transportes							
codigo	Descripción		Volumen	Distancia	M3/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
4. Mano de Obra							
codigo	Descripción		Cantidad	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Vr. Unitario
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) - HORA		1	\$ 20.995,07	1,42	\$ 29.813	\$ 244.467
SUB-TOTAL						\$	244.467
COSTO DIRECTO						\$	412.986
ADMINISTRACION (25,33%)						\$	104.609
IMPREVISTOS (1,00%)						\$	4.130
UTILIDAD (4%)						\$	16.519
COSTO TOTAL						\$	538.245

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.1009 - LP (119226)DE2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-65	CONSTRUCCION POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INCLUYE GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO INCLUYE LADRILLOS)	ML

C. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

Se requiere la presentación, aprobación e incorporación al contrato, del presente ítem de precio no previsto ICONSTRUCCION POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INCLUYE GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO INCLUYE LADRILLOS) - (ML) para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender el fallo en segunda instancia a la acción popular de fecha 14 de junio de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera - Subsección "A", quien accedió a las pretensiones de la demandada Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá ESP y Otros (Secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba). Demandado: Junta Acción Comunal Barrio Suba Turingia. Que bajo mesas de trabajo previas entra los demandados desde septiembre de 2025 a enero de 2026, se acordó por parte de la EAAB ESP la entrega de los diseños a la alcaldía Local de Suba y el proveer parte de los insumos (materiales con que cuente por disponibilidad en acopio la ESP, tales como tuberías PVC, prefabricados y ladrillos) para la construcción de las redes. Lo que conlleva a elaborar los precios no previstos (insumos) de las restantes actividades que no están incluidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Alcaldía Local de Suba y los cuales hacen parte de los precios unitarios y los precios de referencia de la Alcaldía Local de Suba.

De acuerdo al fallo de primera Instancia, Bogotá D.C. Deberá de manera solidaria con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP: " realizar el estudio técnico de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número de sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentaren dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar mas de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiera lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones." (Ver Anexo Sentencia segunda instancia PDF 24 páginas)

Este ítem no existe en los ítems del presupuesto contractual (Contrato de obra No.1009-2024), siendo un ítem que se ajuste a la actividad a realizar. El presente ítem No previsto se requiere incluir por cuanto existen labores que se hacen necesaria , las cuales deben ser cuantificables y justificables una vez se realice la labor previa autorización de la interventoría. Se tomaron como referencia los insumos correspondientes con valores de los precios IDU año 2025. Se presenta como ítem no previsto teniendo en cuenta que no existe en los ítems del presupuesto contractual). Valores tomados de la cartilla de referencia del visor de precios del IDU. IDU: 1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2025-I-Fase-II más M.O.2026.xlsx <https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

A continuación, se relacionan los precios IDU de referencia que se compone de los insumos para el APU del presente Ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:

HERRAMIENTA MENOR

ferencia		Click para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
Grupo de base de datosCódigoNombreUMPrecioFecha de actualización						
IANO Y HERRAMIENTAS6092HERRAMIENTA MENORGLB\$2.000No aplica actualización						

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA					
5	2	2026						
DD	MM	AA						

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1009 - LP (119226) DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-65	CONSTRUCCION POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INCLUYE GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO INCLUYE LADRILLOS)	ML

GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 1530 N, Y RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL DE 570 N

Referencia

Click para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026

Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

po de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
JS	6704	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB	M2	\$ 31.384	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)

Click para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del

Fecha de publicación: 19/01/2026

Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
MORTEROS HECHOS EN C	4111	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 631.754	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No.	1009 - LP (119226) DE 2024				
	(Número de Contrato) Año de suscripción)				
OBJETO DEL CONTRATO					
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.					
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBA VIAL VR				
	(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)				
INTERVENTOR	CONSORCIO SUBA TH 003				
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Ítem	Descripción	Unidad			
NP-65	CONSTRUCCION POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INCLUYE GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO INCLUYE LADRILLOS)	ML			
CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)					
<div>  <div> <div>Clic para ir al inicio</div> <div>Insumos</div> <div>Análisis de Precios Unitarios (APU)</div> <div>Valores de referencia Conservación</div> <div>Novedades</div> </div> </div>					
<div> <div>los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del</div> <div> <div>Fecha de publicación: 19/01/2026</div> <div>Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026</div> <div>Ver resumen de fechas de publicación y ajustes</div> </div> </div>					
Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	\$ 29.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
(Firma)			(Firma)		
FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA			EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL		
Representante Legal			Representante Legal		
Contratista			Interventoria		

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA				
5	2	2026					
DD	MM	AA					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No.		1009 - LP (119226)		DE		2024	
		(Número de Contrato)				(Año de suscripción)	
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.							
CONTRATISTA		CONSORCIO SUBA VIAL VR					
		(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)					
INTERVENTOR		CONSORCIO SUBA TH 003					
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)					
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Ítem	Descripción					Unidad	
NP-66	CONSTRUCCION MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN PARA SUMIDEROS (NO INCLUYE LADRILLOS)					M2	
1. EQUIPO							
codigo	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR			GLB	\$ 2.000	1,000	\$ 2.000
SUB-TOTAL						\$	2.000
2. Materiales							
codigo	Descripción			Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
4111	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)			M3	0,02	\$ 631.754	\$ 12.635
0							
SUB-TOTAL						\$	12.635
3.- Transportes							
codigo	Descripción		Volumen	Distancia	M3/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
4. Mano de Obra							
codigo	Descripción		Cantidad	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Vr. Unitario
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) - HORA		1	\$ 20.995,07	1,42	\$ 29.813	\$ 29.813
SUB-TOTAL						\$	29.813
COSTO DIRECTO						\$	44.448
ADMINISTRACION (25,33%)						\$	11.259
IMPREVISTOS (1,00%)						\$	444
UTILIDAD (4%)						\$	1.778
COSTO TOTAL						\$	57.929

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA									
5	2	2026										
DD	MM	AA										
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS												
A. DATOS GENERALES												
CONTRATO No.		1009 - LP (119226)		DE	2024							
		(Número de Contrato)		(Año de suscripción)								
OBJETO DEL CONTRATO												
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.												
CONTRATISTA		CONSORCIO SUBA VIAL VR										
		(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)										
INTERVENTOR		CONSORCIO SUBA TH 003										
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)										
B. DATOS ESPECÍFICOS												
Ítem	Descripción				Unidad							
NP-66	CONSTRUCCION MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN PARA SUMIDEROS (NO INCLUYE LADRILLOS)				M2							
C. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD												
<p>Se requiere la presentación, aprobación e incorporación al contrato, del presente ítem de precio no previsto CONSTRUCCION MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN PARA SUMIDEROS (NO INCLUYE LADRILLOS) - (ML). Para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender el fallo en segunda instancia a la acción popular de fecha 14 de junio de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera - Subsección "A", quien accedió a las pretensiones de la demandad Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá ESP y Otros (Secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba). Demandado: Junta Acción Comunal Barrio Suba Turingia. Que bajo mesas de trabajo previas entra los demandados desde septiembre de 2025 a enero de 2026, se acordó por parte de la EAAB ESP la entrega de los diseños a la alcaldía Local de Suba y el proveer parte de los insumos (materiales con que cuente por disponibilidad en acopio la ESP, tales como tuberías PVC, prefabricados y ladrillos) para la construcción de las redes. Lo que conlleva a elaborar los precios no previstos (insumos) de las restantes actividades que no están incluidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Alcaldía Local de Suba y los cuales hacen parte de los precios unitarios y los insumos que los conforman en el Visor IDU.</p> <p>De acuerdo al fallo de primera Instancia, Bogotá D.C. Deberá de manera solidaria con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP: " realizar el estudio técnico de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número de sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentaren dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar mas de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiera lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones." (Ver Anexo Sentencia segunda instancia PDF 24 páginas)</p> <p>Este ítem no existe en los ítems del presupuesto contractual (Contrato de obra No.1009-2024), siendo un ítem que se ajuste a la actividad a realizar. El presente ítem No previsto se requiere incluir por cuanto existen labores que se hacen necesaria , las cuales deben ser cuantificables y justificables una vez se realice la labor previa autorización de la interventoría. Se tomaron como referencia los insumos correspondientes con valores de los precios IDU año 2025. Se presenta como ítem no previsto teniendo en cuenta que no existe en los ítems del presupuesto contractual). Valores tomados de la cartilla de referencia del visor de precios del IDU. IDU: 1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2025-I-Fase-II más M.O.2026.xlsx https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio</p> <p>A continuación, se relacionan los precios IDU de referencia que se compone de los insumos para el APU del presente ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:</p>												
HERRAMIENTA MENOR												
<table><tr><td>ferencia</td><td></td><td>Clic para ir al inicio</td><td>Insumos</td><td>Análisis de Precios Unitarios (APU)</td><td>Valores de referencia Conservación</td><td>Novedades</td></tr></table>						ferencia		Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
ferencia		Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades						
Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes												
Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización							
IANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2,000	No aplica actualización							

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA			
5	2	2026				
DD	MM	AA				

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.1009 - LP (119226)DE2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR

CONSORCIO SUBA TH 003

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-66	CONSTRUCCION MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN PARA SUMIDEROS (NO INCLUYE LADRILLOS)	M2

GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 1530 N, Y RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL DE 570 N

Referencia

Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026

Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

po de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
05	6704	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB	M2	\$ 31.384	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)

Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026

Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
MORTEROS HECHOS EN C	4111	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 631.754	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1009 - LP (119226) DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-66	CONSTRUCCION MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN PARA SUMIDEROS (NO INCLUYE LADRILLOS)	M2

CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes


Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	\$ 29.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

(Firma)



FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA
Representante Legal
Contratista

(Firma)



EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
Interventoria

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA				
5	2	2026					
DD	MM	AA					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No.		1009 - LP (119226)		DE		2024	
		(Número de Contrato)				(Año de suscripción)	
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.							
CONTRATISTA		CONSORCIO SUBA VIAL VR					
		(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)					
INTERVENTOR		CONSORCIO SUBA TH 003					
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)					
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Ítem	Descripción					Unidad	
NP-67	INSTALACION PLACA CUBIERTA D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA NI DE TAPA)					UN	
1. EQUIPO							
codigo	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR			GLB	\$ 2.000	0,500	\$ 1.000
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TON - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INLCUYE OPERARIO Y COMBUSTIBL			HR	\$ 164.951	0,2000	\$ 32.990
SUB-TOTAL						\$	33.990
2. Materiales							
codigo	Descripción			Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
3.- Transportes							
codigo	Descripción		Volumen	Distancia	M3/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
4. Mano de Obra							
codigo	Descripción		Cantidad	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) - HORA		1	\$ 22.728,17	1,42	\$ 32.274	0,2000
SUB-TOTAL						\$	6.455
COSTO DIRECTO						\$	40.445
ADMINISTRACION (25,33%)						\$	10.245
IMPREVISTOS (1,00%)						\$	404
UTILIDAD (4%)						\$	1.618
COSTO TOTAL						\$	52.712

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	
5	2	2026		
DD	MM	AA		

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
A. DATOS GENERALES		
CONTRATO No.	1009 - LP (119226)	DE 2024
	(Número de Contrato)	Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO		
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.		
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBA VIAL VR	
	(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)	
INTERVENTOR	CONSORCIO SUBA TH 003	
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)	
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Ítem	Descripción	Unidad
NP-67	INSTALACION PLACA CUBIERTA D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA NI DE TAPA)	UN
C. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD		
<p>Se requiere la presentación, aprobación e incorporación al contrato, del presente ítem de precio no previsto INSTALACION PLACA CUBIERTA D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA NI DE TAPA) - (UN), para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender el fallo en segunda instancia a la acción popular de fecha 14 de junio de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera - Subsección "A", quien accedió a las pretensiones de la demandad Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá ESP y Otros (Secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba). Demandado: Junta Acción Comunal Barrio Suba Turingia. Que bajo mesas de trabajo previas entra los demandados desde septiembre de 2025 a enero de 2026, se acordó por parte de la EAAB ESP la entrega de los diseños a la alcaldía Local de Suba y el proveer parte de los insumos (materiales con que cuente por disponibilidad en acopio la ESP, tales como tuberías PVC, prefabricados y ladrillos) para la construcción de las redes. Lo que conlleva a elaborar los precios no previstos (insumos) de las restantes actividades que no están incluidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Alcaldía Local de Suba y los cuales hacen parte de los precios unitarios y los insumos que los conforman en el Visor IDU.</p> <p>De acuerdo al fallo de primera Instancia, Bogotá D.C. Deberá de manera solidaria con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP: " realizar el estudio técnico de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número de sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentaren dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar mas de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiera lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones." (Ver Anexo Sentencia segunda instancia PDF 24 páginas)</p> <p>Este ítem no existe en los ítems del presupuesto contractual (Contrato de obra No.1009-2024), siendo un ítem que se ajuste a la actividad a realizar. El presente ítem No previsto se requiere incluir por cuanto existen labores que se hacen necesaria , las cuales deben ser cuantificables y justificables una vez se realice la labor previa autorización de la interventoría. Se tomaron como referencia los insumos correspondientes con valores de los precios IDU año 2025. Se presenta como ítem no previsto teniendo en cuenta que no existe en los ítems del presupuesto contractual). Valores tomados de la cartilla de referencia del visor de precios del IDU. IDU: 1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2025-I-Fase-II más M.O.2026.xlsx https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio</p>		
<p>A continuación, se relacionan los precios IDU de referencia que se compone de los insumos para el APU del presente ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:</p>		

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1009 - LP (119226) DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-67	INSTALACION PLACA CUBIERTA D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA NI DE TAPA)	UN

HERRAMIENTA MENOR

Referencia

Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.			

Referencia

Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTEN			

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1009 - LP (119226) DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-67	INSTALACION PLACA CUBIERTA D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA NI DE TAPA)	UN

CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes


Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 32.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

(Firma)



FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA
Representante Legal
Contratista

(Firma)



EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
Interventoria

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA				
5	2	2026					
DD	MM	AA					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No.		1009 - LP (119226)		DE		2024	
		(Número de Contrato)				(Año de suscripción)	
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.							
CONTRATISTA		CONSORCIO SUBA VIAL VR					
		(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)					
INTERVENTOR		CONSORCIO SUBA TH 003					
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)					
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Ítem	Descripción					Unidad	
NP-68	INSTALACION PLACA FONDO D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA FONDO)					UN	
1. EQUIPO							
codigo	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR			GLB	\$ 2.000	0,500	\$ 1.000
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TON - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INLCUYE OPERARIO Y COMBUSTIBL			HR	\$ 164.951	0,2000	\$ 32.990
SUB-TOTAL						\$	33.990
2. Materiales							
codigo	Descripción			Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
3.- Transportes							
codigo	Descripción		Volumen	Distancia	M3/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
4. Mano de Obra							
codigo	Descripción		Cantidad	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Vr. Unitario
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) - HORA		1	\$ 22.728,17	1,42	\$ 32.274	\$ 6.455
SUB-TOTAL						\$	6.455
COSTO DIRECTO						\$	40.445
ADMINISTRACION (25,33%)						\$	10.245
IMPREVISTOS (1,00%)						\$	404
UTILIDAD (4%)						\$	1.618
COSTO TOTAL						\$	52.712

<div>Fecha</div> <div> <div>5</div> <div>2</div> <div>2026</div> </div> <div>DDMMAA</div>			<div>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA</div>		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No.		1009 - LP (119226)		DE	2024
		(Número de Contrato)			(Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO					
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.					
CONTRATISTA		CONSORCIO SUBA VIAL VR			
		(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)			
INTERVENTOR		CONSORCIO SUBA TH 003			
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)			
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Ítem	Descripción				Unidad
NP-68	INSTALACION PLACA FONDO D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA FONDO)				UN
C. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD					
<p>Se requiere la presentación, aprobación e incorporación al contrato, del presente ítem de precio no previsto INSTALACION PLACA CUBIERTA D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA FONDO) - (UN), para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender el fallo en segunda instancia a la acción popular de fecha 14 de junio de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera - Subsección "A", quien accedió a las pretensiones de la demandad Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá ESP y Otros (Secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba). Demandado: Junta Acción Comunal Barrio Suba Turingia. Que bajo mesas de trabajo previas entra los demandados desde septiembre de 2025 a enero de 2026, se acordó por parte de la EAAB ESP la entrega de los diseños a la alcaldía Local de Suba y el proveer parte de los insumos (materiales con que cuente por disponibilidad en acopio la ESP, tales como tuberías PVC, prefabricados y ladrillos) para la construcción de las redes. Lo que conlleva a elaborar los precios no previstos (insumos) de las restantes actividades que no están incluidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Alcaldía Local de Suba y los cuales hacen parte de los precios unitarios y los insumos que los conforman en el Visor IDU.</p> <p>De acuerdo al fallo de primera Instancia, Bogotá D.C. Deberá de manera solidaria con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP: " realizar el estudio técnico de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número de sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentaren dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar mas de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiera lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones." (Ver Anexo Sentencia segunda instancia PDF 24 páginas)</p> <p>Este ítem no existe en los ítems del presupuesto contractual (Contrato de obra No.1009-2024), siendo un ítem que se ajuste a la actividad a realizar. El presente ítem No previsto se requiere incluir por cuanto existen labores que se hacen necesaria , las cuales deben ser cuantificables y justificables una vez se realice la labor previa autorización de la interventoría. Se tomaron como referencia los insumos correspondientes con valores de los precios IDU año 2025. Se presenta como ítem no previsto teniendo en cuenta que no existe en los ítems del presupuesto contractual). Valores tomados de la cartilla de referencia del visor de precios del IDU. IDU: 1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2025-I-Fase-II más M.O.2026.xlsx https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio</p>					
<p>A continuación, se relacionan los precios IDU de referencia que se compone de los insumos para el APU del presente ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:</p>					

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1009 - LP (119226) DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-68	INSTALACION PLACA FONDO D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA FONDO)	UN

HERRAMIENTA MENOR

Referencia

Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2.000	No aplica actualización

RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

Referencia

Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTEN	HR	\$ 164.951	Actualización 2025-I Fase I

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		
5	2	2026			
DD	MM	AA			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1009 - LP (119226) DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-68	INSTALACION PLACA FONDO D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA FONDO)	UN

CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).



Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes


Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 32.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

(Firma)



FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA
Representante Legal
Contratista

(Firma)



EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
Interventoria

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA				
5	2	2026					
DD	MM	AA					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No.		1009 - LP (119226)		DE		2024	
		(Número de Contrato)				(Año de suscripción)	
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.							
CONTRATISTA		CONSORCIO SUBA VIAL VR					
		(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)					
INTERVENTOR		CONSORCIO SUBA TH 003					
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)					
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Ítem	Descripción					Unidad	
NP-69	INSTALACION PREFABRICADOS MARCO Y REJILLA PARA SUMIDEROS (PREFABRICADOS, NO INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO NI REJILLA)					UN	
1. EQUIPO							
codigo	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR			GLB	\$ 2.000	0,500	\$ 1.000
8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INLCUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE			HR	\$ 112.533	0,1600	\$ 18.005
SUB-TOTAL						\$	19.005
2. Materiales							
codigo	Descripción			Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
3.- Transportes							
codigo	Descripción		Volumen	Distancia	M3/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUB-TOTAL						\$	-
4. Mano de Obra							
codigo	Descripción		Cantidad	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Vr. Unitario
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) - HORA		1	\$ 22.728,17	1,42	\$ 32.274	\$ 3.227
SUB-TOTAL						\$	3.227
COSTO DIRECTO						\$	22.232
ADMINISTRACION (25,33%)						\$	5.631
IMPREVISTOS (1,00%)						\$	222
UTILIDAD (4%)						\$	889
COSTO TOTAL						\$	28.975

<div> <div>Fecha</div> <div> <div>5</div> <div>2</div> <div>2026</div> </div> <div> <div>DD</div> <div>MM</div> <div>AA</div> </div> </div>			<div> <div>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA</div> <div>BOGOTÁ Alcaldía Local de Suba</div> </div>	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
A. DATOS GENERALES				
<div> <div>CONTRATO No.</div> <div>1009 - LP (119226)</div> <div>DE</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>(Número de Contrato)</div> <div>(Año de suscripción)</div> </div>				
<div> <div>OBJETO DEL CONTRATO</div> <div>EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.</div> </div>				
<div> <div>CONTRATISTA</div> <div>CONSORCIO SUBA VIAL VR</div> <div>(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)</div> </div>				
<div> <div>INTERVENTOR</div> <div>CONSORCIO SUBA TH 003</div> <div>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</div> </div>				
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Ítem	Descripción			Unidad
NP-69	INSTALACION PREFABRICADOS MARCO Y REJILLA PARA SUMIDEROS (PREFABRICADOS, NO INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO NI REJILLA)			UN
C. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD				
<p>Se requiere la presentación, aprobación e incorporación al contrato, del presente ítem de precio no previstoINSTALACION PREFABRICADOS MARCO Y REJILLA PARA SUMIDEROS (PREFABRICADOS, NO INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO NI REJILLA) - (UN). Para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender el fallo en segunda instancia a la acción popular de fecha 14 de junio de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera - Subsección "A", quien accedió a las pretensiones de la demandad Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá ESP y Otros (Secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba). Demandado: Junta Acción Comunal Barrio Suba Turingia. Que bajo mesas de trabajo previas entra los demandados desde septiembre de 2025 a enero de 2026, se acordó por parte de la EAAB ESP la entrega de los diseños a la alcaldía Local de Suba y el proveer parte de los insumos (materiales con que cuente por disponibilidad en acopio la ESP, tales como tuberías PVC, prefabricados y ladrillos) para la construcción de las redes. Lo que conlleva a elaborar los precios no previstos (insumos) de las restantes actividades que no están incluidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Alcaldía Local de Suba y los cuales hacen parte de los precios unitarios y los insumos que los conforman en el Visor IDU.</p> <p>De acuerdo al fallo de primera Instancia, Bogotá D.C. Deberá de manera solidaria con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP: " realizar el estudio técnico de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número de sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentaren dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar más de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiera lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones." (Ver Anexo Sentencia segunda instancia PDF 24 páginas)</p> <p>Este ítem no existe en los ítems del presupuesto contractual (Contrato de obra No.1009-2024), siendo un ítem que se ajuste a la actividad a realizar. El presente ítem No previsto se requiere incluir por cuanto existen labores que se hacen necesaria , las cuales deben ser cuantificables y justificables una vez se realice la labor previa autorización de la interventoría. Se tomaron como referencia los insumos correspondientes con valores de los precios IDU año 2025. Se presenta como ítem no previsto teniendo en cuenta que no existe en los ítems del presupuesto contractual). Valores tomados de la cartilla de referencia del visor de precios del IDU. IDU: 1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2025-I-Fase-II más M.O.2026.xlsx https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio</p>				
<p>A continuación, se relacionan los precios IDU de referencia que se compone de los insumos para el APU del presente ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:</p>				

Fecha

52026

DDMMAA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.

1009 - LP (119226)

DE

2024

(Número de Contrato)

Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR

CONSORCIO SUBA TH 003

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad
NP-69	INSTALACION PREFABRICADOS MARCO Y REJILLA PARA SUMIDEROS (PREFABRICADOS, NO INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO NI REJILLA)	UN

HERRAMIENTA MENOR

Referencia

Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Fecha de publicación: 19/01/2026

Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2.000	No aplica actualización

MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE

Referencia

Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Fecha de publicación: 19/01/2026

Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	\$ 112.533	Actualización 2025-I Fase I

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 31

Vo.Bo:

Fecha			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA									
5	2	2026										
DD	MM	AA										
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS												
A. DATOS GENERALES												
CONTRATO No.		1009 - LP (119226)		DE 2024								
		(Número de Contrato)		(Año de suscripción)								
OBJETO DEL CONTRATO												
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.												
CONTRATISTA		CONSORCIO SUBA VIAL VR										
		(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)										
INTERVENTOR		CONSORCIO SUBA TH 003										
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)										
B. DATOS ESPECÍFICOS												
Ítem	Descripción			Unidad								
NP-69	INSTALACION PREFABRICADOS MARCO Y REJILLA PARA SUMIDEROS (PREFABRICADOS, NO INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO NI REJILLA)			UN								
CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).												
<div>  Clic para ir al inicio </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Insumos</th> <th>Análisis de Precios Unitarios (APU)</th> <th>Valores de referencia Conservación</th> <th>Novedades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> <div> los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del </div> <div> <div> Fecha de publicación: 19/01/2026 </div> <div> Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 </div> <div> Ver resumen de fechas de publicación y ajustes </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>					Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades	<div> los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del </div> <div> <div> Fecha de publicación: 19/01/2026 </div> <div> Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 </div> <div> Ver resumen de fechas de publicación y ajustes </div> </div>			
Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades									
<div> los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del </div> <div> <div> Fecha de publicación: 19/01/2026 </div> <div> Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 </div> <div> Ver resumen de fechas de publicación y ajustes </div> </div>												
Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización							
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 32.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026							
(Firma)					(Firma)							
FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA		EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL										
Representante Legal		Representante Legal										
Contratista		Interventoria										

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN “A”

Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Magistrado Ponente: LUIS MANUEL LASSO LOZANO

Referencia: Exp. N°. 11001333501920190015301

Demandante: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO SUBA
TURINGIA

Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTÁ ESP Y OTROS

**MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS**

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por Bogotá D.C., secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP contra la sentencia de 23 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda.

La demanda

Por escrito radicado el 4 de abril de 2019, la Junta de Acción Comunal del Barrio Suba Turingia, representada por el señor Gustavo Rodríguez, presentó demanda de acción popular contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.

Con la demanda se pretende la protección de los siguientes derechos: el goce de un ambiente sano, la defensa del derecho fundamental a la vida digna, a la salud e integridad, a una vivienda digna, al ambiente sano y a la intimidad, a la igualdad y la garantía de eficacia del Estado social de derecho.

En la demanda se formularon las siguientes pretensiones¹.

“1° Solicitamos respetuosamente a ese Despacho, se sirva declarar que se encuentran amenazados y vulnerados los derechos colectivos atinentes al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, el acceso al servicio de alcantarillado y canalización de aguas residuales domésticas que garantice la salubridad pública, el acceso a este servicio y que a su prestación sea eficiente y oportuna además con calidad, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida digna de los habitantes ordenando su amparo inmediato.

2° Se ordene a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA EAAB que dentro del término perentorio señalado por el Despacho Judicial, hagan cesar la vulneración y el agravio de los derechos e intereses colectivos, adoptando y asumiendo las medidas administrativas, jurídicas, presupuestales y técnicas necesarias para ejecutar las obras de saneamiento y el correcto manejo y canalización del curso de las aguas negras y lluvias; mediante los sistemas de recolección, de alcantarillado, de canalización, eliminación y tratamiento de dichas aguas, y de esa forma se logre la prevención de desastres previsibles técnicamente, de esta manera lograr el alcantarillado de aguas residuales domésticas; o en su defecto cualesquiera sistemas alternativos, que se ciñan al cumplimiento de los requisitos técnico- ambientales, previa aprobación de la autoridad ambiental en conjunto con la empresa responsable y contemplados para disminuir la afectación de los habitantes y de la situación objeto de esta acción constitucional.

3° Restablecer los perjuicios económicos hasta el presente, respecto de la devolución de los valores pagados por los habitantes en torno a la tarifa del servicio de alcantarillado cobrada por la empresa EAAB, toda vez que hemos carecido siempre de este servicio y aún así los cobros han estado inmersos en las facturas y se ha realizado el pago de los mismos.”.

Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora narró los siguientes **hechos**.

El Barrio Taringa se encuentra ubicado en la Localidad de Suba en la Carrera 103B entre calles 150 y 153 y encierra con la Avenida Ciudad de Cali.

Desde la creación del barrio, hace aproximadamente 30 años, no se ha prestado el servicio de manejo, recolección y canalización de aguas servidas y residuales

¹ Según el escrito de la demanda.

domésticas de la zona.

Dicha situación ha causado que las casas se inundan cuando se presentan lluvias, el rebosamiento de agua por los sifones, lavamanos, lavaplatos e inodoros, así como la presencia de olores fétidos que generan enfermedades en los residentes del barrio, especialmente niños y personas de la tercera edad.

A pesar de la ausencia del servicio, se sigue cobrando en la factura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, entre \$90.000 y \$ 100.000 por casa.

En años anteriores la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, se había encargado de la canalización, manejo y alcantarillado de aguas negras en algunas partes del barrio.

Sin embargo, no se ha implementado dicho servicio en la Carrera 103 F entre calles 150 C y 150 D; la calle 150 C Bis entre la carrera 103 F Bis y la Avenida Ciudad de Cali; y la Carrera 103 D entre las calles 150 C y 151.

2. Desarrollo procesal en primera instancia

Mediante auto de 10 de mayo de 2019, se admitió la demanda y se ordenó notificarla personalmente al Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 6 de agosto de 2019 y se declaró fallida debido a falta de ánimo conciliatorio de las partes.

Por auto del 20 de agosto de 2019, el juzgado dispuso la vinculación al proceso, en calidad de demandadas, del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, la Alcaldía Local

de Suba y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., secretarías de Gobierno y Planeación.

Mediante auto del 6 de mayo de 2021, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.

La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 23 de noviembre de 2021, el Juzgado Diecinueve Administrativo de Bogotá, resolvió lo siguiente.

“FALLA:

“PRIMERO. - Se **DECLARAN** no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. - Se **EXONERA** de responsabilidad al **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU**, conforme lo anotado en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. - Se **DECLARA** que **BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL-ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - ALCALDÍA LOCAL DE SUBA y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.**, amenazan, atentan y atentaron, contra los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, porque las Carreras 103 F Bis y 103 D. entre calles 151 y 150 C y calle 150 C Bis entre carreras 103 F Bis y Avenida Carrera 104 del Barrio Turingia de la Localidad de Suba, no cuentan con la estructura adecuada para evacuación de las aguas lluvias, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO. - Como consecuencia de la anterior declaración, se **ORDENA** al **DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ**, para que directamente, a través de la **ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** y /o a través de la **ALCALDIA LOCAL DE SUBA**, que es representada por dicho ente territorial y al **GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.** que en el término improrrogable de seis (6) meses, realicen conjuntamente un estudio técnico, en el cual conforme a lo enunciado en el presente fallo, que son aplicables a la problemática del sector objeto de la acción popular, la cual debe contar con un estudio de viabilidad de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número

de los sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentar en dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar más de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiere lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones.

QUINTO. - Se **ORDENA** al **DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ**, para que directamente a través de la **ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** y/o a través de la **ALCALDÍA LOCAL DE SUBA**, que es representada por dicho ente territorial, realizada la construcción de sumideros necesarios, efectúe las labores de pavimentación de las calzadas de la calle 150 C Bis y las carreras 103 F Bis y 103 D.

SEXTO.- Se **ORDENA** la conformación de un comité integrado, por el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Turingia, el Alcalde Local de Suba, dos representantes de los habitantes de las carreras 103 F Bis y 103 D, entre calles 151 y 150 C y calle 150 C Bis entre carreras 103 F Bis y Avenida carrera 104, y el Agente del Ministerio Público delegado ante la Alcaldía Local de Suba o quien haga sus veces, o el que sea designado para el efecto por la Personería Distrital de Bogotá D.C., el Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho, quienes deben rendir informes periódicos al Despacho. una vez quede ejecutoriada la presente decisión, acerca del cumplimiento del fallo. En firme esta decisión, líbrese las comunicaciones del caso.

(...).

La decisión adoptada en la sentencia, se basó en las siguientes consideraciones.

“(…)

“En el caso sub - examine, se advierte, que la parte actora, lo que solicita, es la implementación de una infraestructura de recolección de aguas lluvias, pues la falta de esta, ha generado perjuicios a los habitantes del sector, ya que en época de lluvias, da lugar a inundaciones al interior de las casas y a la proliferación de malos olores.

Sea lo primero advertir, que el Barrio Turingia se encuentra debidamente legalizado desde el 23 de diciembre de 1986, mediante la Resolución No 411, expedida por la Dirección del entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital (folios 168 a 173)

Es decir, la comunidad del sector del barrio Turingia localidad de Suba ubicados en la carrera 103 F Bis calle 150 D - carrera 103 F Bis 150 C - 04 y calle 150 C Bis 103 F - 33, solicitaron a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la instalación del "servicio de alcantarillado (tubos correspondientes para recolectar el agua lluvia)", manifestando que la falta de este, ha provocado inundaciones en las calles, lo cual ha llevado a la comunidad a instalar sifones en las vías, no obstante, han sido insuficientes para resolver dicha problemática

Frente a lo anterior, la EAAB se limitó a señalar que se han adelantado labores de reconstrucción de 3 sumideros convencionales de alcantarillado pluvial en la esquina de la carrera 103 F Bis por la Calle 150 C 12 unidades) y uno sobre el parámetro sur - occidental de la calle 150 C antes de la carrera 104 o avenida Ciudad de Cali, advirtiendo que con ello, se garantiza la evacuación de la escorrentía superficial que produce la lluvia y de los segmentos de la vía hacia la red de alcantarillado de aguas lluvias existente ilustrando lo descrito en el siguiente plano
(...)

Así las cosas, a modo de conclusión, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, señala que la problemática de las inundaciones del sector del barrio Turingia, obedece a. (i) La existencia de conexiones erradas que descargan las aguas lluvias a las aguas residuales. (ii) La falta de pavimentación de las vías del Barrio Turingia, lo que ocasiona que el sistema de alcantarillado pluvial no funcione correctamente y (iii) Las vías deterioradas que no cuentan con pendiente suficiente para evacuar las aguas lluvias a los sumideros existentes en el sector.

Ahora bien, al verificar el Mapa del alcantarillado pluvial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a través del Geoportal del Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial (SIGUE), se observa. que (i) En las carreras 103 F Bis y 103 D entre calles 151 y 150 C y (ii) En calle 150 C Bis entre carreras 103 F Bis y avenida carrera 104 o avenida ciudad de Cali. lugar objeto de la acción popular, no se encuentren instalados sumideros, es decir, una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias pues solo existen dos sumideros ubicados sobre la calle 150 C entre la avenida ciudad de Cali y la carrera 103 C Bis y otros dos sobre la calle 151, pero ninguno de ellos evacua las aguas lluvias de las carreras 103 F Bis y 103 D y de la calle 150 C Bis
(...)

De lo expuesto, se infiere que no todo el sector del barrio Turingia, cuenta con las redes de alcantarillado pluvial, pues se aclaró por parte de la EAAB, que sólo en la calle 150 C Bis entre la carrera 103 F Bis y la carrera 104 (Av. Ciudad de Cali), existe alcantarillado de aguas que funciona de forma combinada porque se conectan sumideros, no obstante, en el plano, no se observa ninguno sobre dicha calle, así como tampoco en las carreras 103 F Bis y 103 D entre calles 151 y 150 C

Lo anterior se corrobora en la diligencia de inspección judicial realizada el 5 de noviembre de 2019, en donde se verificó el estado de las redes de alcantarillado (...)

De lo anterior, se advierte, que (i) No todas las calles que conforman el sector del barrio Turingia de la Localidad de Suba, cuenta con sumideros por medio de los cuales se puedan drenar las aguas lluvias, (ii) En algunas calles donde se encuentran construidos sumideros no funcionan debido al mal estado de las vías, (iii) La comunidad ha instalado en algunas calles sifones artesanales conectados a la red de aguas domésticas y (i) Algunas vías han sido pavimentadas por los habitantes, sin cumplir con las condiciones técnicas para el recaudo de las aguas lluvias.

Del material fotográfico recopilado en la diligencia, se reafirma, que la falta de pavimentación de algunas vías, ha generado que los sumideros no funcionen en debida forma, por arrastrar materiales presentando obstrucción.

El Despacho en este punto deja claro, que al realizar la inspección judicial a la zona (folios 219 a 222), también se constató, que, en algunas de las vías públicas revisadas y viviendas, existen efectivamente como lo señaló la EAAB- E.S.P. acometidas erradas de aguas lluvias a las aguas residuales, situación puesta en conocimiento al área de Gestión Social y Ambiental de la Zona 1. para exigir a los dueños de los predios la eliminación de dichas conexiones

(...)

Es decir, se determinó claramente, que las calles 150 C Bis y las carreras 103 F Bis y 103 D, no cuentan con alcantarillado pluvial construido por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P., lo que genera en consecuencia, que las casas ubicadas en dicha zona, sean objeto de posibles inundaciones por parte de las aguas lluvias, que, en caso de fuertes aguaceros, penetren en sus viviendas. Además, teniendo en cuenta, como se dejó anotado en la diligencia de inspección judicial y lo manifiesta la empresa de servicios públicos como causa de la problemática. ante la existencia de conexiones erradas que descargan las aguas lluvias a las aguas residuales, se rebosa la capacidad del alcantarillado doméstico, lo que hace aún más crítica la situación, al estar expuestos a posibles infecciones y epidemias, por lo olores que se pueden generar.

Así las cosas, las pruebas dentro del plenario, demuestran la gravedad de la situación de los habitantes del sector calles 150 C Bis y las carreras 103 F Bis y 103 D del Barrio Turingia de la Localidad de Suba, por lo que no queda más que declarar por vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública y el acceso a una

infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, denunciados por la parte actora, pues si no se asume una acción inmediata por parte de las autoridades Distritales y de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P., para solucionar el problema de los habitantes del sector. en contar con un sistema de evacuación de aguas pluviales, permitiendo llevarlas de manera eficiente a cuencas hídricas posibilitando el mejoramiento de la estructura vial, el tránsito vehicular o peatonal y evitando inundaciones o deterioros de terrenos aledaños.

No se pasa inadvertido, que la comunidad del sector, objeto de la acción popular, ante la falta de estructuras para canalizar el agua que se encuentra en la superficie del suelo, provenientes de las precipitaciones y de la escorrentía de las calles, procedieron a colocar sifones artesanales en las vías, e instalar sumideros sin las especificaciones o estándares técnicos requeridos y sin la autorización de la empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, ello no es óbice, para que se desconozca la situación de vulneración en que se encuentran los habitantes del barrio Turingia de la Localidad de Suba.

No se desconoce, que la EAAB, ha realizado, mantenimiento a los sumideros existentes, pero es insuficiente, pues la problemática que se encuentra en estas viviendas, no se resume a que se encuentren taponados algunos sumideros, sino que no cuentan con un sistema de alcantarillado apropiado para evacuar las aguas lluvias, así que no se puede excusar a la administración y a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, alegando su asistencia eventual a limpiar los sumideros que se encuentra aledaños al sector, ya que como quedó consignado de forma precedente, dichas estructuras, están instaladas sobre vías cercanas, pero no están instaladas para canalizar las aguas de las calzadas que hacen parte del segmento vial ubicado en las carreras 103 F Bis 103 D y en la calle 150 C Bis.

En cuanto a la responsabilidad de los demandados, se determina que la misma, en el caso sub - examine, sólo recae en la Alcaldía Mayor de Bogotá y en la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P., y en consecuencia, se exonerará de la misma, al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Lo anterior por cuanto, dentro de sus atribuciones legales, en especial, en el artículo 172 del Decreto 190 de 2004, se establece, que éste "elaborará el proyecto y construirá las vías de la malla arterial principal y de la malla arterial complementaria" y entre las funciones de las Alcaldías Locales, conferidas por el artículo 3° del Acuerdo No. 6 de 1992, se encuentran las de "efectuar la construcción y mantenimiento de las obras y proyectos locales tales como: Vías y zonas verdes, con excepción de las vías de carácter metropolitano es decir, se establece sin equívocos, que en cuanto a las vías del sector de las Carreras 103 F Bis y 103 D. entre Calles 151 y 150 C y Calle 150 C Bis entre carreras 103 F Bis y Avenida Carrera 104 del Barrio Turingia de la Localidad de Suba, estaban y están a

cargo del Distrito a través de su Alcaldía Local de Suba, conforme lo expuesto, no se condenara por los hechos materia del proceso al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU y así quedara consignado en la parte resolutive de esta sentencia.

(...).”.

Los recursos de apelación

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (EAAB), interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 23 de noviembre de 2021.

Manifestó su inconformidad frente a la decisión tomada, con base en los siguientes argumentos.

Inexistencia de amenaza o violación de derechos colectivos por parte de la EAAB

La EAAB ha actuado de manera diligente en la prestación del servicio de alcantarillado, toda vez que el sector cuenta con un servicio en óptimas condiciones y se han atendido las solicitudes de la comunidad.

Con el informe técnico No.3133002-2019-1240 del 23 de mayo de 2019, de la División del Servicio de Alcantarillado Zona 1 de la EAAB, quedaron debidamente probadas las oportunas, debidas y suficientes intervenciones de la empresa para la adecuada cobertura del sistema de alcantarillado de aguas lluvia.

En el sector de la Carrera 103B y AK 104, entre las calles 150A y AC 153, hay redes de alcantarillado pluvial que cumplen con las características técnicas exigidas y se encuentra en perfecto funcionamiento.

También quedó probada en el proceso la existencia de varios sumideros que recogen las aguas lluvias: en la Calle 150C Bis entre las carreras 103F Bis y AK

104, en la Calle 150C Bis costado occidental, en la Carrera 103F Bis costado norte (colindante con la calle 151), en la Calle 103F Bis costado sur colindante con la Calle 150C (dos sumideros).

Finalmente, se probó que la EAAB realiza de manera oportuna el mantenimiento requerido con el fin de garantizar que funcione el sistema de alcantarillado.

Actuaciones imputables a la comunidad

En el proceso se probó que las inundaciones se deben, en buena medida, al indebido proceder de la comunidad residente en el sector objeto de la acción popular.

En el expediente obra el informe de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente, en el que se determinó lo siguiente.

Las inundaciones en el sector se deben, en buena medida, a la existencia de conexiones erradas de las viviendas que descargan las aguas lluvia en los canales y tuberías de las aguas residuales, rebosando así la capacidad del alcantarillado doméstico.

Esa actuación indebida de la comunidad configura una causal exonerativa de responsabilidad de la accionada, pues la vulneración o amenaza de los derechos colectivos ha sido producto de las actuaciones de la comunidad y no de la EAAB.

La vulneración de los derechos colectivos es imputable a un tercero

Se equivoca el juzgado al concluir que esa vulneración de derechos colectivos se debe a la ausencia o presencia precaria de un sistema de alcantarillado.

En el expediente quedó probado que las inundaciones se deben, además de las conexiones erradas realizadas por la comunidad, a la falta de pavimentación y errores de diseño y construcción de las vías en las que se presentan las inundaciones.

El mal estado de las vías genera el desprendimiento de partículas (barro) que taponan las redes de alcantarillado. Los errores de diseño y construcción impiden que las aguas lluvia sigan un cauce acorde con la gravedad, para su correcta evacuación por la red de alcantarillado, y terminan generando inundaciones.

Bogotá D.C., secretarías de Gobierno, Planeación y Alcaldía Local de Suba, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos.

Violación del derecho al debido proceso y desconocimiento del derecho de defensa de las entidades distritales demandadas.

La parte actora omitió cumplir con el agotamiento del requisito de procedibilidad en los términos de los artículos 144 y 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con las entidades del orden distrital accionadas.

Dicha omisión quitó a las accionadas la posibilidad de ejecución, mediación y actuación sobre los reparos de la comunidad y, además, se les condenó en la sentencia a la construcción de obras públicas.

El juez, al momento de examinar la procedencia de la demanda, debió declarar la falta de requisitos para su procedibilidad y rechazarla de inmediato; aun cuando no

se hubiere hecho en ese momento, sí se debió tomar una determinación al respecto cuando las accionadas pusieron en conocimiento dicho yerro.

Falta de legitimación en la causa por pasiva de las entidades distritales accionadas

En el fallo de primera instancia se realizó una interpretación errónea de las competencias y atribuciones de los alcaldes locales.

Las alcaldías locales tienen la competencia delimitada para construir redes de acueducto y alcantarillado. Por tal motivo, como dichas actividades no se encuentran dentro de su misión no se puede asignar una partida dentro del presupuesto de la Alcaldía Local de Suba.

Cabe mencionar que la entidad encargada de la construcción de redes, manejo de aguas lluvia y aguas servidas es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, conforme a lo establecido en el artículo cuarto de la Directiva No. 5 de 2019.

No se entiende el motivo por el cual en el fallo se ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno, Alcaldía Local de Suba, realizar un estudio técnico y la construcción de los sumideros si esta función compete a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.

Ausencia de vulneración de los derechos colectivos por parte de las entidades distritales accionadas

Revisado el expediente, no se encuentra demostrado ni hay prueba que así lo determine, que estas entidades o alguno de sus agentes, por acción u omisión, hayan vulnerado los derechos colectivos invocados; por el contrario, han actuado conforme a sus funciones y competencias.

No corresponde a estas entidades la competencia para instalar redes de acueducto y alcantarillado (sumideros y obras complementarias).

El juzgado ordenó realizar la pavimentación de las vías por cuenta de la Alcaldía Local, otorgando plazos para los estudios (6 meses) y para la ejecución y entrega de la obra (1 año) que resultan insuficientes.

En el caso bajo estudio no se cumplen los elementos sustanciales de procedencia de las acciones populares.

Trámite de segunda instancia

Mediante auto de 20 de febrero de 2023, se admitieron los recursos de apelación interpuestos por Bogotá D.C., secretarías de Gobierno y de Planeación y Alcaldía Local de Suba; también el interpuesto por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, contra la sentencia de 23 de noviembre de 2021.

Posteriormente, por auto de 6 de julio de 2023, este Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

Dentro del término, las accionadas presentaron alegatos de conclusión.

Estas se ratificaron en los argumentos expuestos en los recursos de apelación.

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

Concepto del Ministerio Público

El Agente del Ministerio Público, delegado ante esta corporación, rindió concepto el 14 de julio de 2023 en el sentido de que debe confirmarse la sentencia recurrida, en los siguientes términos.

El juzgado determinó, al verificar el Mapa del alcantarillado pluvial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (Geoportal del Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial), que no se encuentran instalados los sumideros de que se trata, es decir, no hay una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de aguas lluvia.

Solo existen dos sumideros ubicados sobre la Calle 150 C entre la Avenida Ciudad de Cali y la Carrera 103 C Bis y otros dos sobre la Calle 151, pero ninguno de ellos evacua las aguas lluvia de las carreras 103 F Bis y 103 D y de la calle 150 C Bis, lo cual se corroboró en la diligencia de Inspección Judicial practicada por el juzgado.

El informe de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite arribar a la misma conclusión.

“De la visita se puede inferir que el sistema de evacuación de agua lluvia no es suficiente ni es el adecuado, además como se indica en el acta adjunta al radicado SDA No. 2019ER261684 del 08/11/2019, está conectado a la red de alcantarillado sanitario. Revisado el Sistema de Información Geográfico, SIGUE, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP se pudo constatar que las carreras 103 F Bis 103 D y la calle 150 C Bis no cuenta con alcantarillado pluvial.”.

Si bien hay evidencia de culpa de algunas de las propias víctimas al realizar erradamente las acometidas de aguas lluvia de sus residencias y por la adecuación o pavimentación antitécnica de sus vías, estas situaciones, que deben ser solucionadas, no son las únicas causantes del problema.

En el sector objeto de la acción popular no se cuenta con alcantarillado pluvial construido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, lo que,

sumado a las circunstancias antes aludidas, genera una amenaza evidente de posible inundación en las casas ubicadas en dicha zona.

En lo que respecta a la apelación presentada por Bogotá D.C, secretarías de Gobierno y Planeación, Alcaldía Local de Suba, no es cierto que los accionantes hayan omitido efectuar, antes de la presentación de la demanda, la reclamación prevista en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011.

Los actores populares presentaron la demanda contra la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, como se observa en la misma. Fue el juzgado (auto del 20 de agosto de 2019) el que decidió vincular a las demás entidades distritales, con base en las facultades de ley (artículo 18, Ley 472 de 1998).

II. Consideraciones de la Sala

Competencia.

Esta Sección es competente para conocer en segunda instancia sobre los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de primera instancia que profieran los jueces administrativos en el trámite de la acción popular, conforme al artículo 16 de la Ley 472 de 1998.

Problema jurídico.

La Sala deberá determinar si hay lugar a revocar la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2021 por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Bogotá, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

Análisis del recurso de apelación interpuesto por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

El recurso de apelación presentado por esta accionada, se sintetiza en tres aspectos: i) inexistencia de amenaza o violación a los derechos colectivos, ii) actuaciones imputables a la comunidad y iii) vulneración de derechos colectivos imputable a un tercero.

Para resolver se tiene en cuenta lo siguiente.

Sea lo primero, ilustrar sobre los sistemas de alcantarillado de la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con el Documento Técnico de Soporte Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá²

“El sistema de alcantarillado está compuesto por una serie de tuberías y obras complementarias, necesarias para recolectar y evacuar las aguas residuales de una población y la escorrentía superficial producida por la lluvia. Los sistemas de alcantarillado se clasifican según el tipo de aguas que conducen, de la siguiente forma: - Alcantarillado Sanitario: Es el sistema de recolección diseñado para llevar las aguas domésticas e industriales. - Alcantarillado pluvial: Es el sistema compuesto por todas las instalaciones e infraestructura destinada a la evacuación, recolección, conducción de aguas lluvias, drenaje de la escorrentía superficial, con el fin de controlar las crecientes y mitigar el riesgo por inundación en época de invierno de acuerdo con las condiciones topográficas, hidrológicas y socioeconómicas. - Alcantarillado Combinado: Es un sistema que conduce, evacua y permite el drenaje por condiciones técnicas y condiciones topográficas simultáneamente de aguas residuales y aguas lluvia.”.


En el mismo documento técnico se establece lo siguiente.

“El servicio de acueducto, y alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial es la provisión a título oneroso de agua apta para consumo, junto con la recolección y conducción de las aguas servidas, drenaje y conducción de aguas lluvias; teniendo en cuenta que está conformado por las actividades de tipo técnico, operativo y comercial necesarias para la adecuada prestación de estos

² <https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/empresa/DocumentotecnicoDTS.pdf>

servicios. El servicio se clasifica según el usuario que se atiende en servicio comercial, residencial, especial, industrial y oficial.”.

El sistema de drenaje sanitario y pluvial de la ciudad, se observa en las siguientes imágenes.



De acuerdo con lo anterior, las aguas lluvia se recogen por las bajantes de las viviendas que desembocan en los sumideros que se encuentran en la vía pública y

se conducen a través de la red local o doméstica al colector pluvial principal, que descarga a los cuerpos de agua de la ciudad.

El área objeto de protección en la presente acción popular es la comprendida entre las carreras 103 F Bis y 103 D entre calles 151 y 150 C, del Barrio Turingia, Localidad de Suba, Bogotá, D.C.

De acuerdo con el Memorando Interno No. 3133002-2019-1240 del 23 de mayo de 2023 de la Oficina Asesora de Representación Judicial y Actuación Administrativa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, allegado con la contestación de la demanda, se observa lo siguiente.

El sector de la Carrera 103 B y Carrera 104 entre calles 150 A y 153 cuenta con cobertura de redes de alcantarillado sanitario. En cuanto al sistema de alcantarillado pluvial se garantiza la cobertura del servicio en el sector comprendido entre la Carrera 103 B y la Carrera 104 entre calles 150 A y calle 153.

Obra en expediente una respuesta del 28 de abril de 2015, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP a una petición elevada por la comunidad del Barrio Turingia, en la que se dijo que se habían adelantado labores de reconstrucción de 3 sumideros convencionales de alcantarillado pluvial en la siguiente forma.

Esquina de la Carrera 103 F Bis por la Calle 150 C (2 unidades) y uno sobre el parámetro sur - occidental de la Calle 150 C antes de la Carrera 104 o Avenida Ciudad de Cali, advirtiendo que con ello, *“se garantiza la evacuación de la escorrentía superficial que produce la lluvia y de los segmentos de la vía hacia la red de alcantarillado de aguas lluvias existente.”*.


Otra prueba que obra en el expediente es la inspección judicial realizada por el juzgado (5 de noviembre de 2019), en el sector objeto de esta acción, con los siguientes hallazgos.

UBICACIÓN	HALLAZGO
Calle 150 C Bis entre las carreras 103 F bis y AK 104	1 sumidero que recauda las aguas lluvias de la vía principal Avenida Ciudad de Cali
Calle 150 C Bis costado occidental	1 sumidero que no fue construido por la EAAB Existen redes de agua potable y aguas residuales separadas Mal estado de la vía Se encuentra pavimentada por parte de la comunidad, sin cumplir con las condiciones técnicas para el recaudo de las aguas lluvias. No existe desnivel para evacuar las aguas lluvias. 2 sifones (no autorizados) artesanales conectados a la red de aguas residuales construidos por la comunidad.
Carrera 103 F Bis entre calles 151 y 150 C	No existen sumideros

Carrera 103 F Bis costado norte, colindante con la calle 151	Existe sumidero
Carrera 103 F Bis costado sur colindante con la calle 150 C	Existen 2 sumideros con el propósito de drenar o evacuar las aguas lluvias de la calle 150 C, pero no recauda las aguas lluvias de la calle 150 C Bis y la Carrera 103 F Bis, debido a las condiciones de pavimentación de la vía 5 sifones (conexiones erradas) de recaudo de aguas lluvias conectados artesanalmente a la red de aguas residuales, 1 pozo de inspección de alcantarillado
Carrera 103 D entre las calles 150 C y 151	Existe separación de las redes de agua potable y aguas residuales, pero no de aguas lluvias. Pavimentada la vía en forma artesanal No cumple con los requerimientos técnicos para evacuar las aguas lluvias, por lo cual fueron construidos 8 sifones (conexiones erradas), conectadas con la red de aguas residuales, que al llover fuerte, se rebosan. El sector debe drenar sus aguas sobre el colector de agua lluvias en un diámetro de 12" ubicado en la calle 150 C.

En dicha inspección se tomaron las siguientes fotografías.





Sobre dicha inspección judicial, la Secretaría Distrital de Ambiente presentó un informe en el que señaló.

“De la visita se puede inferir que el sistema de evacuación de agua lluvia no es suficiente ni es el adecuado, además como se indica en el acta adjunta al radicado SDA No. 2019ER261684 del 08/11/2019, está conectado a la red de alcantarillado sanitario. Revisado el Sistema de Información Geográfico, SIGUE, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP se pudo constatar que las carreras 103 F Bis 103 D V la calle 150 C Bis no cuenta con alcantarillado pluvial”

De acuerdo a las pruebas que obran en el expediente, esta Sala considera que en el área objeto de la problemática planteada por la comunidad, objeto de estudio en el marco de esta acción, no se encuentran instalados los sumideros de que se trata.

Esto quiere decir que no se cuenta con una infraestructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvia en la zona comprendida entre las carreras 103 F Bis y 103 D, entre calles 151 y 150 C, del Barrio Turingia.

Si bien se encuentran instalados dos sumideros, ubicados sobre la Calle 150 C entre la Avenida Ciudad de Cali y la Carrera 103 C Bis y otros dos sobre la Calle 151, de acuerdo con la inspección judicial realizada por el juzgado, ninguno de ellos evacua las aguas lluvia de la zona objeto de estudio en esta acción.

En este orden de ideas, se encuentra probado que la problemática planteada por los accionantes, a saber, la falta de un sistema de alcantarillado pluvial se presenta desde hace varios años y persiste a la fecha, sin solución definitiva.

En el recurso de apelación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP indicó que no había vulneración de derechos colectivos, asunto que, según lo expuesto, no corresponde a las evidencias recaudadas.

Más adelante afirmó dicha empresa que no puede atribuírsele tal hecho, sino que es imputable a los residentes de la zona que han construido, sin autorización, desagües y acometidas erradas de aguas lluvia.

El juzgado se refirió a tal argumento, en los siguientes términos.

“No se pasa inadvertido, que la comunidad del sector, objeto de la acción popular, ante la falta de estructuras para canalizar el agua que se encuentra en la superficie del suelo, provenientes de las precipitaciones y de la escorrentia de las calles, procedieron a colocar sifones artesanales en las vías, e instalar sumideros sin las especificaciones o estándares técnicos requeridos y sin la autorización de la empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, ello no es óbice, para que se desconozca la situación de vulneración en que se encuentran los habitantes del barrio Turingia de la Localidad de Suba.”.

Esta Sala de decisión comparte las consideraciones de juzgado, pues la comunidad, desde el año 2015, había puesto en conocimiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP la problemática, de manera que ante la inacción del competente tomó las medidas que consideró más apropiadas.

Por lo tanto, si bien tiene razón desde el punto de vista técnico, no la tiene desde la responsabilidad, porque equivale a argumentar la propia culpa en defensa de su posición jurídica, en cuanto sostuvo que las inundaciones se debieron a las conexiones erradas de la comunidad, a la falta de pavimentación y a errores de diseño y construcción de las vías en las que se presentan las inundaciones.

No obstante, el conjunto de la problemática no fue desconocido por el juzgado y, por ello, impartió órdenes consistentes en la pavimentación de la calzada de la Calle 150 C Bis y de las carreras 103 F Bis y 103 D, una vez se construyan los sumideros.

Por lo expuesto, los argumentos presentados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, expuestos en el recurso de apelación, no están llamados a prosperar.

Análisis del recurso de apelación interpuesto por Bogotá D.C., secretarías de Gobierno, Planeación y Alcaldía Local de Suba.

El recurso interpuesto por las entidades distritales, se sintetiza en dos puntos: i) violación del derecho al debido proceso y desconocimiento del derecho de defensa de las entidades distritales demandadas y ii) falta de legitimación en la causa por pasiva de las entidades distritales accionadas.

Se argumenta que el derecho de defensa de las entidades distritales accionadas se vulneró porque la parte actora omitió cumplir con el requisito de constitución en

renuencia (artículos 144 y 161, Ley 1437 de 2011) y el juez no tomó ninguna determinación al respecto.

Para resolver se tiene en cuenta lo siguiente.

Examinado el expediente, se observa que la demanda se dirigió únicamente contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP.

Por auto del 10 de mayo de 2019, el juzgado admitió la demanda contra dicha empresa y ordenó notificar a su gerente.

Luego, por auto del 20 de agosto de 2019, consideró necesario vincular a la Alcaldía Mayor de Bogotá, secretarías de Gobierno y Planeación, Alcaldía Local de Suba e Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

Dicha vinculación la realizó el juzgado con base en la facultad que la Ley 472 de 1998, artículo 18, le confiere: *“(...) cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos en que aquí se prescribe para el demandado.”*.

En los términos de la norma aludida, es suficiente con que el juez encuentre en el trámite del proceso que existen otros responsables de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos para ordenar su vinculación en calidad de accionados, sin que se exija para ellos la acreditación de la constitución en renuencia.

Dicho requisito es exigible a la parte que pretenda instaurar una demanda de acción popular, que se cumplió en relación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, pero no era necesario con respecto a las demás entidades distritales vinculadas en el trámite del proceso.

En cuanto a la aducida vulneración de los derechos de defensa y debido proceso, la Sala considera que fueron garantizados. Se notificó la demanda, se concedió término para contestarla, el juzgado se pronunció en relación con las pruebas de las partes, se concedió término para alegar de conclusión y se permitió impugnar la sentencia de primera instancia.

En cuanto al segundo argumento del recurso de apelación, esto es, la falta de legitimación por pasiva de la Alcaldía Local de Suba para cumplir la orden impartida por el juzgado, se precisa lo siguiente.

De acuerdo con el fallo de primera instancia, Bogotá D.C. deberá, de manera solidaria con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.

“realizar un estudio técnico de viabilidad de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número de los sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentar en dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar más de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiere lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones.”.

En relación con la mencionada orden, Bogotá D.C., secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba, se opuso porque considera que es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP quien debe realizar la obra de manera integral, según sus competencias técnicas.

Para resolver se tiene en cuenta lo siguiente.

El Acuerdo 005 de 2019, artículo cuarto, *“Por el cual se actualiza el marco estatutario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP”*, proferido por la Junta

Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- ESP., enlista las funciones de dicha empresa, entre ellas.

Recoger, conducir, regular y manejar las aguas lluvia y superficiales que conforman el drenaje pluvial y el sistema hídrico dentro de su área de actividad.

Realizar la construcción, instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para prestar los servicios públicos domiciliarios a su cargo.

Por su parte, el Decreto 1421 de 1993, artículo 86, establece las atribuciones de las alcaldías locales y en ninguna de las 20 funciones enlistadas se menciona la realización de obras relacionadas con el sistema de acueducto y/o alcantarillado.

En tal sentido, se comparte el argumento expresado por las recurrentes en el sentido de que la Alcaldía Local de Suba carece de competencia con respecto a la instalación de redes de acueducto y alcantarillado (sumideros y obras complementarias).

Por lo tanto, esta Sala modificará la orden impartida en el ordenamiento cuarto del fallo de primera instancia, en el sentido de dirigir esta únicamente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, porque corresponde a las funciones de esta.

La segunda orden impartida a Bogotá, D.C., Alcaldía Local de Suba, contenida en el ordenamiento quinto del fallo de primera instancia consiste en realizar las labores de pavimentación de las calzadas de la Calle 150 C Bis y las carreras 103 F Bis y 103 D.

Dicha orden se encuentra supeditada a la finalización de la construcción del sistema de alcantarillado pluvial que deberá adelantar la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.

En relación con la mencionada orden, Bogotá D.C., Alcaldía Local de Suba, argumenta en su recurso de apelación que el plazo fijado para la realización de dicha obra es insuficiente.

Para resolver se tiene en cuenta lo siguiente.

Revisado el ordenamiento quinto de la sentencia proferida en primera instancia, se observa lo siguiente.

“QUINTO. - Se ORDENA al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA, para que directamente a través de la ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA y/o a través de la ALCALDIA LOCAL DE SUBA, que es representada por dicho ente territorial, realizada la construcción de sumideros necesarios, efectúe las labores de pavimentación de las calzadas de la calle 150 C Bis y las carreras 103 F Bis y 103 D.”.

De acuerdo con la lectura de la orden, no es cierto lo que indica Bogotá D.C., Alcaldía Local de Suba, pues el juzgado no condicionó las obras de pavimentación a unos plazos irrisorios; es más, no indicó plazo alguno para el cumplimiento de la orden.

En consecuencia, el argumento de apelación sustentado por Bogotá, D.C., Alcaldía Local de Suba, no tiene asidero y, por tal motivo, el recurso de apelación no está llamado a prosperar en lo que tiene que ver con el ordenamiento quinto del fallo del 23 de noviembre de 2021.

En conclusión, la sentencia proferida en primera instancia en el marco de esta acción popular, sólo será modificada en relación con el ordenamiento cuarto de la

parte resolutive, en el sentido de dirigirla únicamente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.

Los demás ordenamientos de la parte resolutive de la sentencia del 23 de noviembre de 2021, serán confirmados.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 23 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá, **SALVO** en cuanto hace al ordenamiento cuarto que se modifica y que quedará así.

“CUARTO.- Como consecuencia de la anterior declaración, se **ORDENA** a la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.** que en el término improrrogable de seis (6) meses realice un estudio técnico para la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona objeto de esta acción popular, con la instalación del número de sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvia, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar más de un año en su construcción y ejecución. Para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiere lugar a ello, se deben utilizar los recursos provenientes del sistema general de participación.”.

SEGUNDO.- En firme esta providencia, por Secretaría, **ENVÍESE** copia de la misma al Registro Público Centralizado de Acciones Populares y de Grupo, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

TERCERO.- Cumplido el término al que se refiere el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, sin que se haya hecho uso del mecanismo de revisión eventual y ejecutoriada la presente sentencia, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO.- La Secretaría de la Sección, al momento de efectuar la devolución al juzgado de origen, deberá dejar inactivo el expediente en el sistema de información SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Discutido y aprobado en la Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
LUIS MANUEL LASSO LOZANO
Magistrado

Firmado electrónicamente
CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO
Magistrada

Firmado electrónicamente
FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA
Magistrado

La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI por los magistrados Luis Manuel Lasso Lozano, Felipe Alirio Solarte Maya y Claudia Elizabeth Lozzi Moreno. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, conforme al artículo 186 de la Ley 1437 de 2011

L.C.C.G.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido entre funcionarios de EAAB, FDLS, Contratista e Interventoría en el sector de Turingia, se revisan los CIVs de la acción popular. Sin embargo, se aclara que el objeto del contrato 1009.2025 corresponde al CIV 11002207 comprendido entre la KR 103d entre calles 150C y 151

En el mismo se indica que una vez revisados los diseños de acueducto, el contratista plantea unas pendientes dirigidas en el centro del civ. Lo anterior, para que no se presenten posibles afectaciones a las viviendas. El acueducto indica que ese sistema no les ha funcionado ya que siempre tienen sumideros rotos por tal motivo solicita acoger a los diseños apropiados y sus diseños contienen topografía y verificación de espacio público.

El acueducto solicita enviar correo electrónico para solicitud de los materiales a través del ingeniero Ciro con copia al ingeniero John García, incluir el acta en donde el EAB informa la entrega de materiales, esto debe ser a través del FDLS

Se informa que se compartieron los planos DWG el día de hoy, con los diseños de Turingia los cuales fueron aprobados en la vigencia de 2024. La directora de obra informa al acueducto que no se incluye dentro del alcance del contrato la entrega de los planos récord. El funcionario de EAB corrobora que no aplica por ser acción popular. Se menciona por parte de acueducto que se tiene hasta diciembre de 2025 subsanar la acción popular.

Finalmente, Acueducto entregara la tubería en PVC, placa fonda para pozo, cargue con tapa, anillos prefabricados para pozos, ladrillos para pozos, rejillas y se informa que los sumideros serán en mampostería.

Registro fotográfico





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	El contratista enviara la solicitud de materiales a la Interventoría para que esta a su vez la traslade al FDLS y que el FDLS la remita finalmente al Acueducto	Contratista Interventoría FDLS	En el menor tiempo posible

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO										EVIDENCIA DE REUNIÓN										Código: GDI-GPD-FRM Versión: 6 Vigencia: 21 de agosto de 2024 Caso: HOLA: 79913	
Objeto de la reunión:		Revisión de dificultades constructivas relacionadas con la EAB-ESP												G01009.2024							
Fecha:		9 Enero 2025.												Hora de inicio: _____							
Lugar:		Zona 1 - EAB-ESP												Hora de finalización: _____							
Dependencia:														Nombre del Responsable:							
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (único o legal)	NOMBRE IDENTIFICARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO							TIPO DE VINCULACIÓN		CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA						
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA								
CC	1018436127	Laura Patricia Ortiz	Interventora	Consortio Subvías TH 003			X							X	Subviasagmail.com	[Firma]					
CC	52108080	Sandro Cuesta	Contratista	Consortio Subvías			X							X	Consortio Subvías	[Firma]					
CC	93376179	Carlos Giesco	LIDER	FDAS UNFID			X							X	3102453667	[Firma]					
	7757270	Maribel Pacheco	Delegada	EAB Z			X								jmahecha@unfidec.com.co	[Firma]					
CC	1.002-158.84	Ana Sofía Jacobs		Consortio Subvías TH 003			X							X	subvias@gmail.com	Ana Sofía J.					

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, oportuna, exacta, actualizada y verídica. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobernabogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención al Ciudadano y Financiera para personas con discapacidad, disponible en <https://psa.gobernabogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig>

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se reúnen funcionarios de la EAAB-ESP, el FDLS, el contratista de obra y la interventoría:			
<p>Turingia, CIV 11002207</p> <ul style="list-style-type: none">•La EAAB-ESP reporta que se está entregando el material para reposición de redes según las solicitudes del contratista de obra•En este tramo no se puede utilizar sumideros prefabricados, la EAAB-ESP suministrará la rejilla junto con el marco, los demás materiales deben ser suministrados por el contratista para construcción de estos en sitio.•Por otro lado, se recuerda que el andén cercano a la red potable se ampliará 30 cm para normalizar la red. Este ajuste al diseño inicial se aprobó en la anterior reunión con esta entidad (Reunión de 12 de diciembre de 2025).•Además, se menciona que las cajillas de Acueducto que se encuentran sobre el andén están construidas en concreto, el contratista de obra propone cambiarlas a polipropileno, es probable que se encuentren en malas condiciones. El FDLS propone programar una reunión en sitio para revisar el estado de estas. La EAAB-ESP comenta que en caso de que estas cajillas sean cambiadas la entidad no asumirá el costo, deberían asumirlos los usuarios, sin embargo, es probable que al final sean asumidos por el contrato de obra. Su recomendación es mantener las existentes y dejar constancia del estado en el cual se encuentran.•En cuanto a la red sanitaria, el punto más cercano de conexión se encuentra aproximadamente 3,5 m por fuera del CIV. Teniendo en cuenta el objeto contractual, el contratista no se encuentra autorizado a completar intervenciones fuera del CIV. Adicionalmente, este sector se encuentra en asfalto, mientras el CIV en intervención corresponde a concreto. La EAAB-ESP aclara que por normativa el contrato está obligado a completar las conexiones de redes, esto justificaría la intervención por fuera de los límites del CIV, como entidad se podría hacer acompañamiento mientras se realiza las labores.•Finalmente, durante de la limpieza de la red sanitaria se encontraron depósitos de grasa, no es claro si son consecuencia de los restaurantes en el tramo. La EAAB-ESP solicita acompañamiento desde el área social para hacer las verificaciones respectivas. Si no se recibe respuesta favorable, se debe completar el reporte respectivo ante la entidad.			
<p>GILMAR, CIV 11003244</p> <ul style="list-style-type: none">•En Gilmar se encontró diversas viviendas con descarga directa de aguas lluvias a las cajas de aguas residuales. Desde el área social se ha comunicado a la comunidad sobre estas correcciones erradas que deben corregirse, sin embargo, han mostrado preocupadas sobre quién asumirá los costos de esta normalización. La EAAB-ESP solicita acompañamiento desde el área social para hacer las verificaciones respectivas. Si no se recibe respuesta favorable, se debe completar el reporte respectivo ante la entidad.			
<p>OTROS</p> <ul style="list-style-type: none">•La interventoría pregunta a la EAAB-ESP sobre unos nuevos CIV a intervenir de presupuestos participativos, se busca obtener un reporte de la entidad sobre las condiciones de las redes en estos tramos. La EAAB-ESP responde que el contratista de obra debe revisar el estado de redes en estos. Además, explica que la entidad no asume el costo de la reposición de tapas dañadas durante las inspecciones. Se pueden solicitar formalmente el acompañamiento de la entidad en estas actividades, pero por limitación de personal no es segura la participación en estas actividades.			

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Reunión en Turingia para revisar estado de las cajillas de Acueducto	EAAB, FDLS, contratista e interventoría	Pendiente
2	Solicitar acompañamiento de la EAAB-ESP a la inspección de redes de los nuevos CIV a intervenir	Contratista	Pendiente

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ		SECRETARÍA DE GOBIERNO		EVIDENCIA DE REUNIÓN										Código: GDI-G7D-F129 Versión: 6 Vigencia: 21 de agosto de 2024 Caso: HOLA: 70193		
Objeto de la reunión:		Reunión Con Aneaducto - Proyecto Alcaldía 1009. 2024 Tunjia CTU 11002207														
Fecha:		23 Septiembre 2025				Hora de inicio:				Modalidad:		Presencial				
Lugar:		Aneaducto de Bogotá -				Hora de finalización:						Virtual				
Dependencia:												Telefónica				
												Mixta				
												Nombre del Responsable:				
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Juídico o. legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO								TIPO DE VINCULACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA	
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.				CONTRATISTA
CC	1015436121	Laura Ortiz	Interventora	Consejo Suba TH 003			X							X	Suba via S@gmail. Com	
CC	80061525	Wilson Pabon	EAB-ESA	Alc. 21				X							wlpabon@carulla.com	
CC	1.002.158.841	Ana Sofia Jacobs		Consejo Suba TH 003			X							X	suba via S@gmail. Com	Ana Sofia Jacobs
CC	79172593	RUBEN CIRU	ESAB	ESAB												
CC	7101761	Andrés Meza	ESAB-Suba	Infra											mezaandres@gmail.com	
CC	79.244/137	Isabel Salazar	FDLS	Infraestruct			X							X	isabelsalazar@gmail.com	
CC	52118080	Sandra Guevara	Contratista	Consejo Suba			X							X		Sandra Guevara
CC	1033713409	Gina Jaramilla	ENAB-ESA	Alc 21						X					gjinera@carulla.com	
<p>CONSENTIMIENTO: Quiero registrar mis datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, de las que conozco y acepto la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, oportuna y confiable. Reconozco y acepto que cualquier cambio o actualización relacionada con el tratamiento de mis datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobernabogota.gov.co y en cualquier caso en la 3397003. Manifiesto que con los datos proporcionados tengo el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar este consentimiento o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiendo que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.</p>																

* Ver SAC-M03 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://pi.s.gobernabogota.gov.co/conten/usuario/registro-de-gestion-ide>

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se inicia reunión con presencia de funcionarios de la empresa de Acueducto, Alcaldía Local de Suba, Interventora y contratista de obra.

- En revisión dentro del barrio Turgina se debe intervenir un polígono que contiene 3 CIV. Actualmente el contrato 1009-2024 tiene asignado un CIV 17002207.

- La empresa de Acueducto explica que partiendo del concepto jurídico emitido en segunda instancia del fallo por acción popular ellos suministrarían la tubería de acuerdo con el diseño ya realizado junto con los sumideros prefabricados. Sin embargo, es responsabilidad de la Alcaldía local ejecutar la construcción de la vía. (Estructura de pavimento).
(Acción Popular 11001333501920190015301)

- La directora de obra consulta por la entrega de pozos. En la experiencia se ha encontrado pozos sin piso, tanto sanitarios como pluviales. La empresa de Acueducto comenta que también se proporcionarían los pozos con todos sus elementos.

- Por otro lado, la Alcaldía se compromete a revisar la inclusión junto con una adición presupuestal para intervenir los CIV restantes que a la fecha no se encuentran dentro del contrato 1009-2024.

- Una vez se complete esta inclusión se programa inicio de la intervención a finales del mes de octubre del 2025.

- El día de mañana, 23 de septiembre de 2025, la Alcaldía local comunicará a la Empresa de Acueducto la respuesta emitida por el Alcalde local referente a la intervención de los CIV que a la fecha no se encuentran contratados.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Revisión - Recorrido Turgina 11002207 - Acueducto		
Fecha:	27 Octubre 2025.		
Lugar:	Suba	Hora de inicio:	
Dependencia:		Hora de finalización:	
		Modalidad:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Telefónica ☐ Mixta
		Nombre del Responsable:	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO								TIPO DE VINCULACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
cc	1015436127	Laura Ortiz	Interventoría	Consortio Suba TH 003			X						X	Subarias@gmail. com	
cc	52118080	Sandro Cuestas	Contratista	Consortio Suba vial ur			X						X	consorcio suba vial ur.1009@gmail.com	
cc	79.244.137	Juan P. Samirito	FOLG.	Infraest.			X						X	juanpablo.samirito 68@gmail.com	
cc	52930228	Nelly Moreno	Contratista	Consortio Suba vial ur.			X						X	-	Nelly Moreno
cc	79820.009	John García	E.A.B.	Alc 2-1			X							Jhgarcia@acueducto.com.co	
cc	80004073	John Moreno	Interventoría	Consortio			X							Topointconsuba	
cc	79132314	Luis Francisco Rodríguez	E.A.B.	Alc. 2-1			X							laditborh914@gmail.com	
cc	1014133578	John Sebastian Chiriz	Contratista	Consortio Suba vial ur			X						X	John97chiriz@gmail.com	
cc	1030671666	Jhon Jairo Torro	Interventoría	Consortio Suba TH 003			X							Inspector.interventura suba @gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada, y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 338*000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://gva.gobiernobogota.gov.co/conteu/sistema-integrado-de-gestion-sig>

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2



Página 1 de 10
CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-526-C

Bogotá D.C, 09 de febrero de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-526-C

Señores:

CONSORCIO SUBA TH 003

Ing. EDGAR A. SALAZAR B.

Representante Legal

Ing. Ricardo Duarte

Director de interventoría

Cra.47 No 93—41

subasvias@gmail.com

La ciudad

Ref: CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".

Asunto: NO PREVISTOS ACTIVIDADES TURINGIA (ACCION PUPULAR) CIV 11003244

Respectado Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), se hace entrega de los ítems no previstos que se ajustan a las actividades que el contratista realizara para dar cumplimiento a la _____ emitida por _____ bajo la siguiente justificación:

Se requiere la presentación, aprobación e incorporación al contrato, de los siguientes ítems de precios no previstos

NP- 61: INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=6"

NP- 62: INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=8"

NP-63: INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=10"

NP-64: INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=12"

NP-65: CONSTRUCCION POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INCLUYE GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO INCLUYE LADRILLOS)

Av. Carrera 9 # 113-52 Oficina 906 - Edificio Torres Unidas 2.

PBX. 4041713

consorciosubavialvr.1009@gmail.com

Bogotá D.C.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2



Página 2 de 10
CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-526-C

NP-66: CONSTRUCCION MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN PARA SUMIDEROS (NO INCLUYE LADRILLOS)

NP-67: INSTALACION PLACA CUBIERTA D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA NI DE TAPA)

NP-68: INSTALACION PLACA FONDO D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA FONDO)

NP-69: INSTALACION PREFABRICADOS MARCO Y REJILLA PARA SUMIDEROS (PREFABRICADOS, NO INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO NI REJILLA)

Para atender la solicitud de la entidad contratante al contrato de obra No.1009-2024. Para atender el fallo en segunda instancia a la acción popular de fecha 14 de junio de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera - Subsección "A", quien accedió a las pretensiones de la demandad Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá ESP y Otros (Secretarías de Gobierno, Planeación, Alcaldía Local de Suba). Demandado: Junta Acción Comunal Barrio Suba Turingia. Que bajo mesas de trabajo previas entra los demandados (octubre y diciembre de 2025) se acordó por parte de la EAAB ESP la entrega de los diseños a la alcaldía Local de Suba y el proveer parte de los insumos (materiales con que cuente por disponibilidad en acopio la ESP, tales como tuberías PVC, prefabricados y ladrillos) para la construcción de las redes. Lo que conlleva a elaborar los precios no previstos (insumos) de las restantes actividades que no están incluidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Alcaldía Local de Suba y los cuales hacen parte de los precios unitarios y los insumos que los conforman en el Visor IDU.

De acuerdo al fallo de primera Instancia, Bogotá D.C. Deberá de manera solidaria con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP: " realizar el estudio técnico de la construcción, ampliación, rehabilitación, optimización o mejoramiento de los sistemas de alcantarillado pluvial en la zona, con la instalación del número de sumideros necesarios bajo los estándares técnicos requeridos, con el fin de que se cuente con una estructura adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones que se puedan presentaren dicha zona, cuya puesta en funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata, luego de efectuados los estudios correspondientes y no debe tardar más de un año en su construcción y ejecución, para tales efectos y como se anotara en la primera parte de esta sentencia, si hubiera lugar a ello, se debe utilizar los recursos provenientes del sistema general de participaciones." (Ver Anexo Sentencia segunda instancia PDF 24 páginas)

Este ítem no existe en los ítems del presupuesto contractual (Contrato de obra No.1009-2024), siendo un ítem que se ajuste a la actividad a realizar. El presente ítem No previsto se requiere incluir por cuanto existen labores

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2



Precios de referencia		 Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
Insumos						
Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes						
Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	\$ 33.989	Actualización 2025-I Fase I

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

APU-IDU 4280:

CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del

Fecha de publicación: 19/01/2026

Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 32.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

- Se hace necesario la aprobación del No previsto **NP-65: CONSTRUCCION POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INCLUYE GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO INCLUYE LADRILLOS)**, **NP-66: CONSTRUCCION MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN PARA SUMIDEROS (NO INCLUYE LADRILLOS)**.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2



A continuación, se relacionan los insumos para el APU del presente Ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:

Insumo: 6092

HERRAMIENTA MENOR

Referencia		Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------	--	--	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2.000	No aplica actualización

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

Insumo: 6704

GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 1530 N, Y RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL DE 570 N

Referencia		Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------	--	--	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
OTROS	6704	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB	M2	\$ 31.384	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2



Insumo: 4111

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)



Clic para ir
al inicio

Insumos

Análisis de Precios
Unitarios (APU)

Valores de referencia
Conservación

Novedades

os en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Subcapítulo	Código	Nombre	U	UM	Valor	Fecha de actualización
MORTEROS HECHOS EN C	4111	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	\$	631.754	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

APU-IDU 4278:

CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)



Clic para ir
al inicio

Insumos

Análisis de Precios
Unitarios (APU)

Valores de referencia
Conservación

Novedades

los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Subcapítulo	Código	Nombre	U	UM	Valor	Fecha de actualización
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	\$	29.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2



- Se hace necesario la aprobación del No previsto **NP-67: INSTALACION PLACA CUBIERTA D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA NI DE TAPA), NP-68: INSTALACION PLACA FONDO D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA FONDO)**

A continuación, se relacionan los insumos para el APU del presente Ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:

Insumo: 6092

HERRAMIENTA MENOR					
Referencia		Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación
		Novedades			

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
IANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2.000	No aplica actualización

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

Insumo: 6026

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2



RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

renencia		Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
----------	---	------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

po de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
DO	6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTEN	HR	\$ 164.951	Actualización 2025-I Fase I

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

APU-IDU 4280:

CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).

	Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---	------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 32.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2



- Se hace necesario la aprobación del No previsto **NP-69: INSTALACION PREFABRICADOS MARCO Y REJILLA PARA SUMIDEROS (PREFABRICADOS, NO INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO NI REJILLA)**

A continuación, se relacionan los insumos para el APU del presente Ítem NO previsto, el cual no tiene código IDU por APU, elaborado con los siguientes insumos y los rendimientos aplicados para cada no previsto:

Insumo: 6092

HERRAMIENTA MENOR

ferencia		Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
----------	--	------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes						
Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	
IANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2.000	No aplica actualización	

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

Insumo: 8298

MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE

erencia		Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	--	------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 19/01/2026 Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes						
Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	
YO	8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERA	HR	\$ 112.533	Actualización 2025-I Fase I	

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2



APU-IDU 4280:

CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).

	Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
--	--	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

los en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 4/02/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
INCLUYE FACTOR PRESTAC	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 32.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

<https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio>

Lo anterior para su información, aprobación y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Sandra Cuestas Fajardo
Directora de Obra

Anexos:

NP- 61: INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=6" (03 folios)

NP- 62: INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=8" (03 folios)

NP-63: INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=10" (03 folios)

NP-64: INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=12" (03 folios)

NP-65: CONSTRUCCION POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INCLUYE GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO INCLUYE LADRILLOS) (04 folios)

NP-66: CONSTRUCCION MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN PARA SUMIDEROS (NO INCLUYE LADRILLOS) (04 folios)

NP-67: INSTALACION PLACA CUBIERTA D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA NI DE TAPA) (04 folios)

NP-68: INSTALACION PLACA FONDO D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA FONDO) (04 folios)

NP-69: INSTALACION PREFABRICADOS MARCO Y REJILLA PARA SUMIDEROS (PREFABRICADOS, NO INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO NI REJILLA) (04 folios)

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2



Página 11 de 10
CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-526-C

Av. Carrera 9 # 113-52 Oficina 906 - Edificio Torres Unidas 2.
PBX. 4041713
consorciosubavialvr.1009@gmail.com
Bogotá D.C.