PRESUPUESTO OFICIAL

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD MORELIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA E.S.E LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA E.S.E.

Gobierno de Colombia Departamento del Caquetá

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - MSPS

Subdirección de Infraestructura en Salud

Sede:	**CENTRO DE SALUD MORELIA - MORELIA, CAQUETÁ.**	**Área:**	**150,48**	**Valor mt2:**	**$ 2.550.947,89**

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR./ACTIVIDAD	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					$ 16.641.168,00
1,01	Desmonte de aparatos sanitarios.	UND	9,00	$ 33.500,00	$ 301.500,00	
1,02	Desmonte de equipos de aire acondicionado.	UND	2,00	$ 30.000,00	$ 60.000,00	
1,03	Demolición de mesón o muro en concreto. Incluye trasiego a sitio de acopio	ML	7,04	$ 75.850,00	$ 533.984,00	
1,04	Desmonte de cielo raso existente. Incluye: retiro de estructura y trasiego a sitio de acopio.	M2	81,76	$ 8.500,00	$ 694.960,00	
1,05	Desmonte Y Retiro De Cubierta Existente. Incluye Teja, Estructura, Templetes, Anclajes, Caballetes, Limaoyas Y Limatesas).	M2	104,22	$ 63.988,00	$ 6.668.829,00	
1,06	Demolición De Piso Esmaltado, cerámica, Baldosa Cemento O Mortero Nivelación. Incluye Retiro	M2	84,17	$ 34.285,00	$ 2.885.768,00	
1,07	Demolición Y Retiro De Placa En Concreto, Andenes En Concreto, Rampas En Concreto. (Incluye Retiro De Escombro).	M2	84,17	$ 39.496,00	$ 3.324.378,00	
1,08	Excavación manual material común altura hasta 3,00 m	M3	28,13	$ 77.204,00	$ 2.171.749,00	
2	**CONCRETOS**				$ -	$ 117.501.585,00
2,01	Placa Contrapiso En Concreto 3000psi, Malla Electrosoldada 5 Mm. Espesor 10 Cm	M2	123,32	$ 164.688,00	$ 20.309.324,00	
2,02	Zapata En Concreto De 3000 Psi De 1,25 X 1,25 X 0,35 M, No Incluye Refuerzo	UND	12,00	$ 784.943,00	$ 9.419.316,00	
2,03	Columna De 0,30 X 0,30 M, En Concreto Reforzado De 3000 Psi, Incluye Formaleta En Madera, No Incluye Acero De Refuerzo	ML	96,75	$ 220.661,00	$ 21.348.952,00	
2,04	Acero De Refuerzo Corrugado Fy420 Mpa, Figurado E Instalado, Incluye Alambre Para Amarres, Barras Longitudinales Y Estribos.	KG	1487,60	$ 19.327,00	$ 28.750.845,00	
2,05	Viga Aérea de 0,25x0,40 En Concreto de 3000 Psi. Incluye Formaleta. No Incluye Refuerzo.	ML	78,09	$ 314.210,00	$ 24.536.659,00	
2,06	Viga Aérea de 0,15x0,25 En Concreto de 3000 Psi. Incluye Formaleta. No Incluye Refuerzo.	ML	10,50	$ 244.440,00	$ 2.566.620,00	
2,07	Viga Cinta de 0,12x0,20 En Concreto de 3000 Psi. Incluye Formlate. No incluye Refuerzo.	ML	47,69	$ 221.637,00	$ 10.569.869,00	
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				$ -	$ 91.089.186,00
3,01	Muro en bloque No 4	M2	473,03	$ 73.650,00	$ 34.838.660,00	
3,02	Pañete En Motero Impermeabilizado 1:4	M2	638,49	$ 52.090,00	$ 33.258.944,00	
3,03	Enchape Muro Formato Mínimo .25x.30	M2	97,98	$ 131.504,00	$ 12.884.762,00	
3,04	Estuco y Pintura alta asepsia 3 manos	M2	89,98	$ 43.973,00	$ 3.956.866,00	
3,05	Estuco y Pintura Vinilo Tipo I a 3 manos	ML	150,35	$ 40.903,00	$ 6.149.954,00	
4	**PISOS Y ENCHAPES**				$ -	$ 37.503.392,00
4,01	Nivelación Para Piso E=0,05 A 0,07 M	M2	123,32	$ 72.669,00	$ 8.961.541,00	
4,02	Piso gres Porcelánico mate	M2	123,32	$ 179.716,00	$ 22.162.577,00	
4,03	Guardaescoba Mediacaña en granito pulido h=10cm	ML	62,65	$ 101.824,00	$ 6.379.274,00	
5	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**				$ -	$ 84.343.973,00
5,01	Perfil metálico PHR G50 C 160X60X2,00 mm para correas de cubiertas. Incluye anticorrosivo y acabado en esmalte.	ML	282,41	$ 164.216,00	$ 46.376.241,00	
5,02	Suministro y colocación de cubierta en teja UPVC roja 2.5mm cresta alta, incluye accesorios y elementos de fijación.	M2	150,48	$ 140.016,00	$ 21.069.608,00	
5,03	Flanche en lámina galvanizada Ancho promedio de 60cm incluye impermeabilización con manto asfaltico	ML	24,15	$ 76.528,00	$ 1.848.151,00	
5,04	Suministro E instalación De Cielo Raso En Superboard 6mm, Incluye Estructura, Accesorios De Anclaje.	M2	123,32	$ 122.040,00	$ 15.049.973,00	
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ -	$ 16.912.385,00
6,01	Suministro e Instalación de circuito ramal en cable trenzado 3x12 AWG y tubo pvc 3/4".	ML	110,00	$ 40.000,00	$ 4.400.000,00	
6,02	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación.	UND	22,00	$ 115.000,00	$ 2.530.000,00	
6,03	Suministro e Instalación de Luminaria panel Led de 45w 120*30 ó de 60*60 cm. Incluye marco en aluminio.	UND	22,00	$ 206.500,00	$ 4.543.000,00	
6,04	Suministro e Instalación de salida para interruptor sencillo/doble.	UND	15,00	$ 65.000,00	$ 975.000,00	
6,05	Suministro e instalación de punto eléctrico de toma corriente doble de 110	UND	14,00	$ 148.565,00	$ 2.079.910,00	
6,06	Suministro e instalación de punto eléctrico de toma corriente doble de 110 v Regulado (incluye accesorios, cableado y tubería)	UND	11,00	$ 156.565,00	$ 1.722.215,00	
6,07	Suministro e instalación de punto eléctrico de toma corriente dobles de 220v (incluye accesorios, cableado y tubería)	UND	4,00	$ 165.565,00	$ 662.260,00	
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				$ -	$ 19.874.949,00
7,01	Suministro e instalación de sanitario blanco incluye grifería	UND	6,00	$ 723.720,00	$ 4.342.320,00	
7,02	Suministro e instalación de lavamanos de colgar. incluye: grifería y accesorios de instalación y funcionamiento.	UND	5,00	$ 401.820,00	$ 2.009.100,00	
7,03	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	17,00	$ 75.008,00	$ 1.275.136,00	
7,04	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	9,00	$ 92.853,00	$ 835.677,00	
7,05	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	7,00	$ 165.954,00	$ 1.161.678,00	
7,06	Suministro e Instalación Orinal en cerámica de push incluye grifería	UND	1,00	$ 460.115,00	$ 460.115,00	
7,07	Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC	UND	7,00	$ 94.693,00	$ 662.851,00	

7,08	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2	ML	10,00	$ 39.220,00	$ 392.200,00	
7,09	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3	ML	6,00	$ 39.730,00	$ 238.380,00	
7,10	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4	ML	24,00	$ 65.236,00	$ 1.565.664,00	
7,11	Suministro e instalación de tubería de agua potable PVC-P 1/2"	ML	16,00	$ 30.655,00	$ 490.480,00	
7,12	Suministro e instalación de tubería de agua potable PVC-P 3/4"	ML	38,00	$ 33.114,00	$ 1.258.332,00	
7,13	Construcción de caja de inspección de 0,60 x0,60 en concreto	UND	4,00	$ 828.794,00	$ 3.315.176,00	
7,14	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6"	ML	16,00	$ 116.740,00	$ 1.867.840,00	

Elaboró
Nombre: Luis Angel Osorio Lupaco
No. T.P.: 091037-0538174 CND
Firma: _____

Revisó
Nombre: _____
No. T.P.: _____
Firma: _____

Avaló: (Gerente ESE)
Nombre: CINDY TATIANA VARGAS TORO
No. T.P.: _____
Firma: _____

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Sumas Iguales)	**$ 383.866.638,00**	**$ 383.866.638,00**

COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	29,42%	$ 112.933.565,00
UTILIDAD	5%	$ 19.193.332,00
IMPREVISTOS	1%	$ 3.838.666,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 135.965.563,00**

INTERVENTORÍA	**7%**	$ 26.870.665

VALOR TOTAL PROYECTO (OBRA + INTERV.)		**$ 546.702.866,00**