INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

PROYECTO	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS LOCATIVAS DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**
UBICACION	**ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

CAPITULO 1 SUMINISTRO CAMERINOS


ITEM


1.1 **Grama sintetica tipo monofilamentada 20 mm, tejido tufting, peso 840gr/m2, trafico pesado, sistema de instalación pegado, tela base Polipropileno con protección UV, estructura C-shape.**


Unidad
M2


ID	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANT.	UND	SUBTOTAL	TOTAL ACUMULADO
		LARGO (m)	Alto (m)	ANCHO (m)				
1	Camerino Jueces				24,94	M2	24,94	24,94
2	Camerino Norte				176,12	M2	176,12	176,12
3	Camerino Sur				176,04	M2	176,04	176,04
4	Desperdicio				2,90	M2	2,90	2,90


FOTOS / PLANOS (DETALLES)














TOTAL ACUMULADO	**380,00**
OBSERVACIONES	

ARQ. KAREN EDITH RAMÍREZ SOLER
PROFESIONAL DE APOYO PLANEACIÓN
ELABORO

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

PROYECTO	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS LOCATIVAS DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**
UBICACION	**ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

CAPITULO 1 SUMINISTRO CAMERINOS


ITEM
1.2 **Pegante PL285, presentación en cuñetes 4.5 Galones**

Unidad
UND

ID	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANT.	UND	SUBTOTAL	TOTAL ACUMULADO
		LARGO (m)	Alto (m)	ANCHO (m)				
1	Suministro de pegante				5	M	5	$ 5
TOTAL ACUMULADO								**5**

OBSERVACIONES	

FOTOS / PLANOS (DETALLES)



ARQ. KAREN EDITH RAMÍREZ SOLER
PROFESIONAL DE APOYO PLANEACIÓN
ELABORO