INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

FO-A-GCC-06
24/09/2018
Versión 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTUDIO PREVIO: 2026-00147

OBJETO A CONTRATAR :	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y ADECUADO SERVICIO DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Grama sintetica tipo monofilamentada 20 mm, tejido tufting, peso 840gr/m2, trafico pesado, sistema de instalación pegado, tela base Polipropileno con protección UV, estructura C-shape.	M2	380
2	Pegante PL285, presentación en cuñetes 4.5 Galones	UND	5

KAREN EDITH RAMÍREZ SOLER
CPSP 0234-2026