FORMULARIO N° 3 FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA

Los proponentes determinarán el formato a presentar en el cual se evidencia la totalidad de los ítems requeridos y los cuales deben cumplir con lo expresado anteriormente.

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ITEMS Los ítems relacionados incluyen mano de obra y materiales	VALOR
1	Arreglo silla tipo secretaria, ajuste de base, cambio de rodachines y arreglo de gato hidráulico	$ 92.000
2	Arreglo silla tipo secretaria, ajuste de base y arreglo de gato hidráulico	$ 67.000
3	Arreglo silla tipo secretaria, tapizada de asiento y espaldar en paño, ajuste de base, cambio de rodachines y arreglo de gato hidráulico	$ 195.000
4	Arreglo silla tipo secretaria, tapizada de asiento y espaldar en paño, ajuste de base y arreglo de gato hidráulico	$ 118.000
5	Ajuste y pintada de sillas auxiliares fabricadas en madera	$ 79.000
6	Arreglo de silla tipo gerente cambio de cuerina y espuma densidad 26, ajuste de base araña y cambio de rodachines y arreglo del gato hidráulico	$ 586.000
7	Arreglo de silla tipo gerente cambio de paño y espuma densidad 26, ajuste de base araña y cambio de rodachines y arreglo del gato hidráulico	$ 547.000
8	Arreglo de silla tipo gerente cambio de cuero y espuma densidad 26, ajuste de base araña y cambio de rodachines y arreglo del gato hidráulico	$ 963.000
9	Arreglo silla tipo secretaria, ajuste de base, y arreglo de gato hidráulico con estabilización fija	$ 95.000
10	Arreglo silla de madera atención al cliente, pelada, sellada, empastada, pintada en laca y cambio de tapizado con espuma densidad 26 y paño	$ 136.000
11	Arreglo, ajuste, pelada, sellada, empastada y lacado de metro de baranda de madera con pasamanos y reja vertical	$ 352.000
12	Arreglo, pelada, sellada, empastada y lacado de atril de madera de 160*60*40 cm	$ 323.000
13	Arreglo, pelada, sellada, empastada, lacado de atril de madera de 160*60*40 cm y pulida de los costados de acrílico de 10 mm	$ 398.000
14	Ajuste, resanada, pintada en laca fina de base para bandera en forma de pirámide de 15*15 cm base superior, 30*30 cm base inferior y 40 cm de altura	$ 94.000
15	Arreglo, resanada, sellada, empastada y lacado de asta de bandera fabricada en madera redonda de 3mts de largo x 4 cm de diámetro	$ 82.000
16	Arreglo, Ajustada, Pelada, Sellada, Empastada y Lacado de escritorio de madera 100*60*70 cm	$ 390.000
17	Arreglo, Ajustada, Pelada, Sellada, Empastada y Lacado de escritorio de madera 120*60*70 cm	$ 443.000
18	Arreglo, Ajustada, Pelada, Sellada, Empastada y Lacado de escritorio de madera 150 a 200*60*70 cm	$ 498.000
19	Arreglo escritorio de 100*60*70 cm, cambio de melamínico, cambio de empaque de caucho, ajustada y pintada de gaveta y cajón de archivo metálico y de pata ancha metálica	$ 468.000

20	Arreglo escritorio de 120*60*70 cm, cambio de melamínico, cambio de empaque de caucho, ajustada y pintada de gaveta y cajón de archivo metálico y de pata ancha metálica	$ 569.000
21	Arreglo escritorio de 150 a 200*60*70 cm, cambio de melamínico, cambio de empaque de caucho, ajustada y pintada de gaveta y cajón de archivo metálico y de pata ancha metálica	$ 610.000
22	Arreglo, ajuste, pelada, sellada, empastada, lacado de cartelera informativa de 100*60*10 cmts	$ 115.000
23	Arreglo, ajuste, pelada, sellada, empastada, lacado de cartelera informativa de 150*60*10 cm	$ 136.000
24	Arreglo, ajuste, pelada, sellada, empastada, lacado de cartelera informativa de 200*70*10 cm	$ 184.000
25	Arreglo, ajuste, cambio de perfiles, cambio de vidrios, cambio de paño de cartelera de 100*60*10 cm	$ 208.000
26	Arreglo, ajuste, cambio de perfiles, cambio de vidrios, cambio de paño de cartelera de 150*60*10 cm	$ 247.000
27	Arreglo, ajuste, cambio de perfiles, cambio de vidrios, cambio de paño de cartelera de 200*60*10 cm	$ 266.000
28	Arreglo, ajuste, pelada, pulida, fondeada y pintada de archivador metálico de 2 gavetas	$ 417.000
29	Arreglo, ajuste, pelada, pulida, fondeada y pintada de archivador metálico de 3 gavetas	$ 424.000
30	Arreglo, ajuste, pelada, pulida, fondeada y pintada de archivador metálico de 4 gavetas	$ 481.000
31	Arreglo, ajuste, pelada, pulida, fondeada y lacado de archivador en madera de 2 gavetas	$ 407.000
32	Arreglo, ajuste, pelada, pulida, fondeada y lacado de archivador en madera de 3 gavetas	$ 400.000
33	Arreglo, ajuste, pelada, pulida, fondeada y lacado de archivador en madera de 4 gavetas	$ 417.000
34	Reparación puesto de trabajo, cambio de cantos, pulida de lámina RH o Madecor, arreglo de patas y reinstalación. Medida hasta 1,5 metro cuadrado	$ 415.000
35	Reparación puesto de trabajo, cambio de cantos, pulida de lámina RH o Madecor, arreglo de patas y reinstalación. Medida mayor a 1,5 metro cuadrado	$ 414.000
36	Arreglo, recuperación, soldada y pintada de estructura metálica de pupitres, pelada, sellada y pintada de piezas de madera (asiento y espaldar)	$ 201.000
37	Arreglo, ajuste, sellada, empastada y lacado de tablero en madera de 100*200 cmts	$ 241.000
38	Arreglo, ajuste, sellada, empastada y lacado de tablero en madera de 100*250 cmts	$ 266.000
39	Arreglo, ajuste, sellada, empastada y lacado de tablero en madera de 100*300 cmts	$ 282.000
40	Cambio de lámina melaminica borrable de 100*240 cm y volver a pintar el marco de madera del tablero	$ 295.000
41	Arreglo, ajuste, pelada, sellada, empastada y lacada de metro lineal de gabinete	$ 334.000
42	Arreglo, ajuste, pelada, sellada, empastada y lacado de metro cuadrado de biblioteca	$ 373.000

43	Arreglo, ajuste, pelada, sellada, empastada y lacado de metro cuadrado de ventana antigua en madera entablerada	$ 262.000
44	Arreglo, bajada y montada, ajuste, pelada, sellada, empastada y lacado de metro cuadrado de puerta de madera entamborada	$ 357.000
45	Arreglo, bajada y montada, ajuste, pelada, sellada, empastada y lacado de metro cuadrado de puerta de madera entablerada	$ 412.000
46	Arreglo, desmontada y reinstalada de portón antiguo de madera maciza de 2 hojas de 350x100 cm, pelada, sellada, empastada y lacado	$ 1.555.000
47	Arreglo, pelada, sellada, empastada y lacado de metro cuadrado de división en madera a dos caras	$ 301.000
48	Arreglo, ajuste, rearmado de metro cuadrado de estructura de aluminio y tapizada en paño imperial	$ 280.000
49	Metro cuadrado de piso deslizante en acrílico cristal de 5 mm	$ 421.000
50	Metro cuadrado de piso deslizante en MDF 9MM	$ 193.000
51	Arreglo silla de madera con brazos, pelada, sellada, empastada, pintada en laca y cambio de tapizado asiento y espaldar en paño y cambio de espuma densidad 26	$ 216.000
52	Arreglo silla de madera con brazos, pelada, sellada, empastada, pintada en laca y cambio de tapizado asiento y espaldar en pramna y cambio de espuma densidad 26	$ 217.000
53	Arreglo silla de madera con brazos, pelada, sellada, empastada, pintada en laca y cambio de tapizado asiento y espaldar en cuero y cambio de espuma densidad 26	$ 332.000
54	Reparación, pelado, sellado, empastado y lacado de metro cuadrado de closet de madera	$ 282.000
55	Arreglo escritorio metálico, cambio de rieles de expansión, chapa con trampero	$ 221.000
56	Arreglo, lijada, base anticorrosivo y lacado escritorio metálico, cambio de rieles de expansión, chapa con trampero	$ 273.000
57	Arreglo archivador de corredera, ajustada, cambio de tornillería, enderezar lamina, recuperación de soldadura y adecuación de rieles	$ 262.000
58	Metro cuadrado de puerta en vidrio templado de 4mm con marco de aluminio en tubo de 3" x 1 ½", con pisa vidrio curvo a 45º, lleva una parte fija en tubo de 1 ½"x 1 ½". Vidrio con película adhesiva sandblass frosted, cantonera eléctrica, chapa de pomo y dos pulsadores para la cantonera	$ 1.640.000
59	Cantonera eléctrica instalada con máximo 10 metros de cableado, y dos pulsadores	$ 445.000
60	Aplicación de metro cuadrado de vidrio con película adhesiva sandblass frosted	$ 126.000
61	Metro cuadrado de drywall a una cara, con esqueleto fabricado en aluminio de 3"x 1". Terminado con malla, estuco, yeso y pintura vinilo lavable tipo 1	$ 166.000
62	Metro cuadrado de drywall a dos caras, con esqueleto fabricado en aluminio de 4"x 1 ½"". Terminado con malla, estuco, yeso y pintura vinilo lavable tipo 1	$ 288.000
63	Metro cuadrado de friso en cemento y arena fina (mezcla de 2 carretillas de arenas x 1 bulto de cemento), terminado fino y cepillado	$ 98.000
64	Metro cuadrado de estuco a 3 manos con terminado fino	$ 53.000
65	Metro cuadrado de enchape en loza o cerámica básica, instalado y brechado	$ 187.000
66	Metro cuadrado de pintada de pared (que este ya estucada) en vinilo lavable tipo 1. Dos manos de pintura	$ 46.000

67	Mamposteada de metro cuadrado en adobe H-10 con mezcla de 2 carretillas de arena y 1 bulto de cemento	$ 192.000
68	Elaboración estructura en aluminio, divisiones en vidrio con accesorios. (Puerta, cerradura y plantilla en madera) Mts 2	$ 840.000
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA		**$ 23.293.000**

Atentamente,

Nombre del proponente ESPERANZA ORTIZ GOMEZ
Nombre del Representante Legal ESPERANZA ORTIZ GOMEZ

Esperanza Ortiz Gómez

(Firma del proponente o de su Representante Legal)