



C.C.I INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.947.070-5

Barranquilla, 27 de Noviembre de 2020

Señores
DIMAR

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
TRABAJOS EN EL COMPLEJO DE DIMAR EN BARRANQUILLA				
1	Mantenimiento iluminación perimetral compuesta por 22 reflectores ubicados en 11 postes consistente en: • Suministro y cambio de 08 reflectores led de 500 vatios, protección IP 65, multivoltaje, carcaza de aluminio anodizado y lente de policarbonato. • Suministro y cambio de breaker del tablero de control principal. Se instala breaker interruptor termomagnetico tripolar de 300. • Suministro de terminales, amarres y cableado de interconexión necesarios.	1	UNIDAD	\$12.797.663
2	Mantenimiento de lavado con agua desmineralizada elementos de redes trifásicas de media tensión en poste así: • 09 aisladores. • 03 cortacircuitos.	1	UNIDAD	\$1.118.144
3	Suministro e instalación de pararrayos 15 kv transformador 400 kva del edificio de comando.	1	UNIDAD	\$477.148
SUBTOTAL			\$ 14.392.955	
TOTAL			\$ 14.392.955	


JHON DAVIS MOJICA ORTEGA
Representante Legal
CC.8.568.731
CCI INGENIERIA SAS

=====

CARRERA 54 No. 72-142 PISO 11 Barranquilla - COLOMBIA
gerencia@cciing.com – info@cciing.com
TELEFONO 3853710 – 3044257 CELULAR 301-5233390 - 301-5717600