FORMATO No. 8

PROPUESTA ECONOMICA

Señores

I.E. TECNICO NACIONAL DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
Calle 55 Diagonal 14-54, Calle de los estudiantes.
Ciudadela Real de Minas. Bucaramanga, Santander
E.S.D.

Referencia: Propuesta económica

Asunto: Proceso de Contratación- Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC -001-2026, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS EN EL BANCO DE NECESIDADES (BIENES) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DIRIGIDO A LA IE NACIONAL DE COMERCIO SEDE A, PARA EL CAMBIO DE CUBIERTA DEL BLOQUE CENTRAL Y AUDITORIO, Y RECUPERACIÓN DEL MURO EN MAMPOSTERÍA CONFINADA."

Me permito presentar propuesta económica y de especificaciones técnicas de acuerdo con lo contenido en el Estudio Previo y en el pliego de condiciones, que hacen parte integral del presente proceso, respecto de lo cual me comprometo a cumplir con lo siguiente:

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

	GENERAL	PARTICULAR					
1			**PRELIMINARES**				
1.1.1	MED.001	1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	M2	939,79		
1.1.5	MED.005	1.1.5	Cerramiento en Madera Rolliza y Tela de Polipropileno. Altura 2 m	M	201,28		
1.2.1	DES.001	1.2.1	Desmonte de teja liviana, incluye cargue y retiro	M2	547,53		
47880	DES.031	47880	Desmonte de vidrios, incluye cargue, retiro y disposición final	M2	329,75		
1.3.1	DEM.001	1.3.1	Corte y demolición de muros en mampostería de=15 cm, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final	M2	24,87		
1.6.1	PRM.001	1.6.1	Suministro, instalación y desmonte de campamento de 18 m2	UND	1		
3			**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**				
3.1.1	ACR.001	3.1.1	Suministro y colocación de acero de refuerzo (figurado en sitio y/o armado)	KG	23		
41308	ANC.013	41308	Suministro e instalación de anclaje con chazo expansivo de 1/2" L=0,10m y epóxico de fijación	UND	8		
4			**CUBIERTAS Y CANALES**				
40182	CUV.010	40182	Suministro e instalación de láminas de policarbonato, espesor 6 mm con protección anti UV alveolar o similar, unidas con perfiles H, remates en perfil U aluminio 6 mm, sello en cinta de aluminio y papel de	M2	877,28		

			25 mm y fijación con tornillo auto perforante a estructura metálica o madera				
4.2.4	CAN.004	4.2.4	Impermeabilización de viga canal incluye limpieza, reparación de grietas con sellante elastomérico monocomponente (sikaflex construction o similar), reparacion de discontinuidades con morteros mejorados con aditivo tipo látex	M	190,29		
43865	CAN.020	43865	Destape y limpieza de tubería de desagues con sonda eléctrica	PTO	18		
5			**MUROS DIVISORIOS**				
5.1.5	MAM.005	5.1.5	Construcción de muro en ladrillo prensado liviano (6x 24 x 12cm)	M2	24,81		
6			**ACABADOS DE PARED**				
6.1.1	AUX.011	6.1.1	Elaboración de mortero 1:3 mezclado en sitio	M3	0,25		
18			**PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS**				
42784	VET.017	42784	Suministro e instalación de ventana proyectante X apertura máxima 15 grados , brazo de fijación apertura (retenedor), vidrio incoloro laminado e=3mm + 3mm con película de seguridad, marco fijo en aluminio alumina, manilla tipo cierre de presión color negro, alfajía metalica en aluminio, colores según diseño	M2	2,81		
47119	ASL.001	47119	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	939,79		
47122	ASL.004	47122	Lavado de ladrillo a la vista existente con	M2	24,87		

			limpiador para mampostería y aplicación de repelente de agua para fachadas				
TOTAL OBRA							

El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta el AIU, además de todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven y los demás gravámenes Ordenanzales, Municipales y de Ley a que haya lugar. **TEXTO INFORMATIVO.**

Manifestó(amos) que asumo(imos) por mi(nuestra) cuenta y riesgo todos los gastos de disponibilidad, transporte y demás elementos necesarios para la realización del objeto contractual.

Cordialmente,

FIRMA _____

Nombre del Proponente	
Nombre del Representante Legal	
C. C. No.	
Matrícula Profesional No.	
Dirección de correo	
Correo electrónico	
Telefax	