Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2	
Código	CCE-BOF-FM-25

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VEREDA VUELTAS - CONSTRUCCIÓN UNA (1) ALCANTARILLA 36"						
1.01	3.03.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro Cúbico	2,72	$ 720.012,80	$ 1.958.434,82
1.02	3.03.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	1,03	$ 1.092.153,46	$ 1.124.918,06
1.03	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	Metro Cúbico	5,71	$ 1.392.790,36	$ 7.952.832,96
1.04	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420MPA	Kilogramo	549,20	$ 9.900,81	$ 5.437.524,85
1.05	3.03.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	Metro lineal	6,00	$ 895.282,33	$ 5.371.693,98
1.06	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	13,62	$ 120.349,69	$ 1.639.162,78
Subtotal						**$ 23.484.567,45**
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACCION DE PLACA HUELLA						
2.01	3.01.08	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	Kilometro	0,140	$ 5.223.210,44	$ 731.249,46
2.02	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro Cúbico	25,83	$ 126.671,50	$ 3.271.924,85
2.03	2.01.06	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	Metro Cuadrado	146,00	$ 7.562,56	$ 1.104.133,76
2.04	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Metro Cúbico	36,90	$ 163.511,00	$ 6.033.555,90
2.05	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	0,19	$ 91.045,14	$ 17.298,58
2.06	2.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	0,95	$ 1.144.610,55	$ 1.087.380,02
2.07	3.03.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	6,05	$ 1.092.153,46	$ 6.607.528,43
2.08	2.02.09	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Metro Cúbico	3,53	$ 759.496,16	$ 2.681.021,44
2.09	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	36,47	$ 1.003.947,80	$ 36.613.976,27
2.10	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	1.446,18	$ 9.900,81	$ 14.318.353,41
Subtotal						**$ 72.466.422,12**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 95.950.989,56**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**95.950.989,56**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$	1.295.039,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$	1.325.608,00
VALOR TOTAL	**$**	**98.571.636,56**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	23%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%