

TRASLADO SEÑAL SITP					
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
Ítem	Descripción	U.M.	Fecha		
1	Desmonte y resane de señal vertical de pedestal tipo bandera para la señalética del Sistema Integrado de transporte. Altura variable (incluye cimentación)	UN	24/07/2020		
1. EQUIPO					
	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
	Herramienta menor y equipo	Gb	1,00	1.992,81	1.992,81
	Rotomartillo demoledor	día	0,25	52.900,00	13.225,00
	Planta electrica con combustible	día	0,25	42.832,00	10.708,00
	Pulidora manual	día	0,15	16.896,00	2.534,40
				SUBTOTAL	28.460,21
2. MATERIALES					
	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
	Concreto de 3000 PSI (Hecho en obra)	M3	0,03	369.495,00	11.198,15
	Cinta de demarcacion (Rollo)	und	0,13	20.439,00	2.697,95
	Señalizacion tubular colombina plastica	und	0,20	28.560,00	5.712,00
				SUBTOTAL	19.608,09
3. MANO DE OBRA					
	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr Unitario	Vr. Total
	Cuadrilla (Ayudante + Oficial Especial instalacion)	Jornal	0,20	113.460,50	22.692,10
				SUBTOTAL	\$22.692
				TOTAL APU	\$70.760

Ítem	Descripción	U.M.	Fecha		
2	Instalación señal vertical de pedestal tipo bandera para la señalética del Sistema Integrado de transporte. Altura variable (incluye cimentación)	UN	24/07/2020		
1. EQUIPO					
Descripción		U.M.	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
Herramienta menor y equipo		Gb	1,00	2.000,00	2.000,00
Rotomartillo demoledor		día	0,25	52.900,00	13.225,00
Planta electrica con combustible		día	0,25	42.832,00	10.708,00
Pulidora manual		día	0,15	16.896,00	2.534,40
SUBTOTAL				28.467,40	
2. MATERIALES					
Descripción		U.M.	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
Concreto de 3000 PSI (Hecho en obra)		M3	0,08	369.495,00	28.515,78
Cinta de demarcacion (Rollo)		und	0,13	20.439,00	2.697,95
Señalización tubular colombina plastica		und	0,20	28.560,00	5.712,00
Suministro e instalacion pernos de anclajes estruct. para cimentacion (M.O pernos, tornilleria)		und	4,00	4.708,93	18.835,72
Acero de refuerzo figurado No 3 F'y = 60.000 psi (Incluye suministro, figurado y figuracion)		kg	2,24	3.272,00	7.329,28
SUBTOTAL				63.090,72	
3. MANO DE OBRA					
Descripción		U.M.	Rendimiento	Vr Unitario	Vr. Total
Cuadrilla (1 ayudante + 1 oficial Especial instalacion)		Jornal	0,30	146.927,75	44.078,32
SUBTOTAL				\$44.078	
TOTAL APU				\$135.636	