ADENDA No. 03

Lugar y fecha: Nocaima, 25 de marzo de 2026 Proceso de Selección de Mínima Cuantía 009-2026

OBJETO*: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.*

En virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, los Artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas reglamentarias, la Entidad en razón a la verificación de la observación presentada a la invitación pública y documentos anexos, sobre discrepancia entre el valor del Presupuesto consignado en el Formulario 1. Presupuesto Oficial y el indicado en la Invitación Publica respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 215 del 04 de marzo de 2026, en virtud de lo anterior, se emite la correspondiente adenda 2 mediante la cual se modifica lo siguiente:

1. **MODIFICAR anexo 1 Formulario de Presupuesto Oficial, así:**

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CABEZOTE COCUNCHE								
1	1,50	ICCU	201,7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	2,00	$ 133.050,00	$ 266.100,00
2	2,9	ICCU	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	6,00	$ 29.781,00	$ 178.686,00
3	4,48	ICCU	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ml	2,00	$ 940.369,00	$ 1.880.738,00
4	4,24	ICCU		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0,24	$ 562.825,00	$ 135.078,00
5	16,7	ICCU		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	27,96	$ 35.020,00	$ 979.078,30
6	4,22	ICCU		ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	672,71	$ 8.666,00	$ 5.829.682,26
7	4,9	ICCU		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	6,49	$ 890.681,00	$ 5.780.519,69
Subtotal								**$ 15.049.882,25**
ALETA JAGUAL								
8	2,9	ICCU	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	6,00	$ 29.781,00	$ 178.686,00
9	16,7	ICCU		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	9,00	$ 35.020,00	$ 315.180,00
10	4,22	ICCU		ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	596,40	$ 8.666,00	$ 5.168.402,40
11	4,9	ICCU	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	m3	8,99	$ 890.681,00	$ 8.003.382,32
12	4,25	ICCU		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	m3	2,50	$ 543.862,00	$ 1.359.655,00
Subtotal								**$ 15.025.305,72**
							TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 30.075.187,97**

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 30.075.187,97**
AIU	**$ 9.924.812,03**
AJUSTE	
TOTAL PROYECTO	**$ 40.000.000**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO No incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33%

Se anexa documento en Excel:

Formulario 1- Presupuesto Oficial Anexo al presente documento.

Todos los demás términos y/o condiciones no modificadas por la presente se mantienen, por cuanto los interesados deberán verificar y ajustar cada propuesta.

Atentamente,

Original Firmado

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
Alcalde Municipal