CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
10,13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	10,96	74,66	85,62

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 10,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la demarcación de las placas.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M	0,00	349,47	349,47

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 10,02	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar la pintura de las canchas múltiples en este escenario deportivo.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M	0,00	57,10	57,10

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	80,00	469,96	549,96

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
11,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	39,60	1,44	41,04

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
11,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	101,76	312,37	414,13


Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la demarcación de las placas.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M	0,00	416,42	416,42

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 11,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA.	

JUSTIFICACIÓN: Se incluye este item con el fin de contemplar los resanes en las graderías que se encuentran en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
PTO	0,00	8,00	8,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 11,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar la pintura para las columnas metálicas en mal estado.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M	0,00	108,00	108,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

MENORES CANTIDADES

ITEI	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARI	CANT. 4	CANT.
1	COMPLEJO DEPORTIVO					
1,1	CAFETERIA Y BAÑOS					
1,1,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	230,00	$ 12.008,92	63,75	166,25
1,1,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	210,00	$ 14.429,63	43,75	166,25
	ITEMS NO PREVISTOS					
1,2	CANCHA TENIS					
1,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	177,30	$ 69.022,71	54,30	123,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
2	POLIDEPORTIVO BARRIO POLICARPA					
2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	21,60	$ 3.541,38	3,84	17,76
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	3,24	$ 69.335,94	0,58	2,66
2,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)	M3	1,08	$ 651.959,27	0,19	0,89
2,04	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	M3	6,00	$ 743.888,71	3,34	2,66
	ITEMS NO PREVISTOS					
Subtotal						
3	POLIDEPORTIVO LA LAGUNA					
	ITEMS NO PREVISTOS					
Subtotal						
4	POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ					
4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	395,64	$ 6.629,22	22,88	372,76
4,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	320,64	$ 18.228,40	67,09	253,55
4,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	78,00	$ 35.613,11	78,00	0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
Subtotal						
5	POLIDEPORTIVO PRADO					
5,01	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	31,20	$ 14.429,63	10,43	20,77
5,05	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 687.687,73	8,00	0,00
5,06	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 15.617.415,88	2,00	0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
Subtotal						
6	POLIDEPORTIVO VILLA SUIZA					
	ITEMS NO PREVISTOS					
Subtotal						
7	POLIDEPORTIVO LA VICTORIA					
7,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132,24	$ 18.863,31	29,86	102,38
7,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 731.621,32	7,00	1,00

Página 2

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

7,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	4,00	$ 924.191,93	4,00	0,00
7,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18,00	$ 6.438,19	18,00	0,00
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18,00	$ 105.336,91	8,00	10,00
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	24,00	$ 129.839,65	24,00	0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
Subtotal						
8	POLIDEPORTIVO HUMAPO					
8,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 731.621,32	8,00	0,00
8,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	8,00	$ 924.191,93	8,00	0,00
8,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18,00	$ 6.438,19	18,00	0,00
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18,00	$ 105.336,91	18,00	0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
Subtotal						
9	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA					
9,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	18,20	$ 3.541,38	2,20	16,00
9,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	7,28	$ 701.543,17	0,88	6,40
9,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,28	$ 1.043.239,51	0,28	2,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	176,00	$ 122.759,51	16,00	160,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
Subtotal						
10	POLIDEPORTIVO EL C.I.C					
10,14	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 15.617.415,88	2,00	0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
Subtotal						
11	POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE					
11,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	108,00	$ 35.613,11	13,21	94,79
11,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10,00	$ 687.687,73	10,00	0,00
11,08	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	1,00	$ 879.898,99	1,00	0,00

Página 3
Página 4

Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,1,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	230,00	63,75	166,25

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,1,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	210,00	43,75	166,25


ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
1,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	177,30	54,30	123,00


Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	21,60	3,84	17,76

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
2,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M3	3,24	0,58	2,66


ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
2,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)	

JUSTIFICACIÓN: La cantidad de este item disminuye a razón del item anterior

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M3	1,08	0,19	0,89

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
2,04	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	

JUSTIFICACIÓN: La cantidad de este ítem disminuye a razón del ítem anterior

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M3	6,00	3,34	2,66

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	395,64	22,88	372,76

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
4,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	320,64	67,09	253,55

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
4,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	


JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que no es necesario realizar esta actividad

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	78,00	78,00	0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
5,01	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	31,20	10,43	20,77

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
5,05	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que los reflectores se encuentran en buen estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
U	8,00	8,00	0,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
5,06	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	


JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que las canchas se encuentran en buen estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
U	2,00	2,00	0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
7,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	132,24	29,86	102,38

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
7,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que solo hay un reflector dañado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
U	8,00	7,00	1,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
7,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que la estructura metálica se encuentra en buen estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M	4,00	4,00	0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
7,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que la cubierta se encuentra en general en buen estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	18,00	18,00	0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	18,00	8,00	10,00


Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	

JUSTIFICACIÓN: No se instalará esta malla por solicitud del gobernador del resguardo

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	24,00	24,00	0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
8,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que los reflectores se encuentran en buen estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
U	8,00	8,00	0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
8,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que la estructura metálica se encuentra en buen estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M	8,00	8,00	0,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
8,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que la cubierta se encuentra en general en buen estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	18,00	18,00	0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que la cubierta se encuentra en general en buen estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	18,00	18,00	0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
9,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	18,20	2,20	16,00


Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
9,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M3	7,28	0,88	6,40

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
9,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	Diagrama de traslapos y ganchos para una viga de 22,75 m con acero de 1/2" (#4) (#4) 

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M3	2,28	0,28	2,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	176,00	16,00	160,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
10,14	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	


JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que no es necesario realizar esta actividad

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
U	2,00	2,00	0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
11,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron menores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	108,00	13,21	94,79


ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
11,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que los reflectores se encuentran en buen estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
U	10,00	10,00	0,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
11,08	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	

JUSTIFICACIÓN: Se evidenció en campo que la estructura metálica se encuentra en buen estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M	1,00	1,00	0,00

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR
1	COMPLEJO DEPORTIVO				
1,1	CAFETERIA Y BAÑOS				
1,1,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	$ 12.008,92	166,25	$ 1.996.483,00
1,1,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	166,25	$ 2.398.925,00
1,1,3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	$ 537.435,17	2,00	$ 1.074.870,00
1,1,4	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	$ 109.702,93	24,12	$ 2.646.035,00
1,1,5	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	$ 25.009,16	448,56	$ 11.218.107,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 1,1,1	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	U	$ 925.176,19	1,00	$ 925.176,00
NP 1,1,2	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 166.562,20	3,20	$ 532.999,00
NP 1,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM CON CERRADURA A= 0.90 - 1.50 M. INCLUYE PINTURA	U	$ 501.600,00	2,00	$ 1.003.200,00
Subtotal					$ 21.795.795,00
1,2	CANCHA TENIS				
1,2,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	594,14	$ 3.938.683,00
1,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	$ 69.022,71	123,00	$ 8.489.793,00
1,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA	U	$ 681.520,42	4,00	$ 2.726.082,00
1,2,4	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	362,52	$ 6.608.161,00
1,2,5	RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR	M2	$ 7.703,99	824,10	$ 6.348.860,00
1,2,6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	$ 63.704,80	824,10	$ 52.499.124,00