FORMULARIO No 02 - OFERTA ECONOMICA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY TUNJA - BOYACÁ

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. IDEBOY-SA-MC-001-2026

"MEJORAMIENTO LOCATIVO DE AREA DE CABAÑAS DEL HOTEL SOCHAGOTA, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, HABITABILIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO. ".

CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM	1. EXCAVACIONES	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,01	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado		77,36	
1,02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado		66,06	
1,03	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal		68,53	
1,04	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado		36,57	
1,05	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado		36,46	
1,06	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado		27,69	
1,07	DESMONTE MUEBLERIA, CLOSETS, COCINA, MUEBLES FIJOS	Metro Cuadrado		10,71	
1,08	DESMONTE PISO LAMINADO	Metro Cuadrado		66,64	
1,09	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal		80	
2.	PAÑETES				
2,01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal		75,98	
2,02	PAÑETE LISO MUROS 1:5	Metro Cuadrado		66,06	
3	PISOS - BASES - ACABADOS				
3,01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	Metro Cuadrado		105,34	
4	ENCHAPES				
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	Metro Cuadrado		66,06	
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO 120X60 MATE RECTIFICADO	Metro Cuadrado		36,57	
5	PINTURAS Y ESMALTES				
5,01	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal		133,2	
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado		170,38	
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro cuadrado		16,2	
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA	Metro Cuadrado		77,36	
6	CIELO RASOS				
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL RH DE 1/2"	Metro Cuadrado		77,36	
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN				
7,01	SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE CABLE AWG THHN No. 12 EN COBRE	Metro lineal		400	
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 12 CIRCUITOS	Unidad		1	
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad		21	
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO TIPO GFCI	Unidad		5	
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Unidad		8	
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Unidad		2	
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Unidad		1	
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad		36	
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP.	Unidad		12	
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA TV. EN TUBERÍA PVC DE 1/2". INCLUYE APARATO	Unidad		4	
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DENICHO LED 3W BLANCO 3000K PARA CIELO RASO COLOR BLANCO	Unidad		36	
8	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				
	TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA FRÍA				
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad		7	
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad		3	
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC DE 15 X 15 CM.	Unidad		3	
	TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA CALIENTE				
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE EN TUBERÍA CPVC DE 1/2"	Unidad		5	
9	APARATOS SANITARIOS				
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	Unidad		2	
9,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MONOPIEZA, MONTECARLO O SIMILAR (INCLUYE ACOPLE SANITARIO)	Unidad		2	
9,03	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL Alta Mate Black	Unidad		3	
9,04	SUMINISTRO E INSTLACION DUCHA ULTRA AHORRADORA MONOCONTROL KORAL PRO MATE BLACK	Unidad		2	
10	TUBERÍAS PARA REDES INTERNAS DE GAS				
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA GAS DE 1/2"	Metro lineal		9	
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA COMPLETO DE FLAUTA PARA CHIMENEA A GAS 1,20 cm	UNIDAD		1	
11	CARPINTERÍA METÁLICA				
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM FIJOS Y PUERTAS. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS).	Metro Cuadrado		5,92	
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO COLOR MADERATO (NO INCLUYE VIDRIO)	Metro Cuadrado		21,77	
12	CARPINTERÍA DE MADERA				
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN SPC H=7.00-8.00 CM COLOR A ELECCIÓN	Metro lineal		68,53	
12,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET FLOR MORADO (INCLUYE HERRAJES, MANIJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION)	Metro Cuadrado		11,23	
12,03	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE BAÑOS EN FLORMORADO (90A 1,20 CM) SEGÚN DISEÑO (INCLUYE HERRAJES, MANIJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION)	Metro lineal		2,19	
12,04	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO Y PUERTA EN MADERA FLOR MORADO, SEGÚN DISEÑO, NO INCLUYE VIDRIO NI CHAPA	Metro Cuadrado		13,07	
12,05	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCCIÓN	Metro Cuadrado		66,64	
13	VIDRIOS Y CERRADURAS				
13,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad		6	
13,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad		3	
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3+3	Metro Cuadrado		21,77	
14	OTROS				
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA CREMA	Metro Cuadrado		15,63	
14,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAMANOS PARA BAÑOS EN MARMOL NATURAL EN COLOR SEGÚN DISEÑO ANCHO HASTA 120 CM, CON PERFORACIONES, SOSCABADO EN EL MISMO MATERIAL, SALPICADERO	Metro lineal		2,19	
14,03	SUMINISTRO E INSTALACION CORTINA LINEA SHEER SCREEN	Metro Cuadrado		36,78	
14,04	SUMINISTRO E INSTALACION BLACKOUT MATE	Metro Cuadrado		36,78	

TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$**	**-**
AIU 30%	**$**	**-**
ADMINISTRACIÓN (_____%)		
IMPREVISTOS (_____%)		
UTILIDAD (_____%)		
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	

Atentamente,
NOMBRE Y FIRMA
(persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)
C.C. NO. EXPEDIDA EN:
NIT:
DIRECCION: **TELEFONO:**
CORREO ELECTRONICO: **FECHA:**