



NIT 900.326.145-4

Yopal, 22 de diciembre de 2025

Doctor,

JULIO CESAR CUEVAS JIMÉNEZ

Gerente General.

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"

Gobernación de Casanare.

Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal.



Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 037 de septiembre 15 de 2023, OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD AJUSTE N°1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 032 DE 2023.

En mi calidad de representante legal de la empresa CONSINTER DEL ORIENTE E.U, entidad designada como interventora del proyecto de inversión denominado "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE" con código BPIN 2023005850020, aprobado mediante Decreto N°0130 del 06 de junio del 2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZAN Y APRUEBA UN PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", manifiesto que he realizado un análisis de situación del proyecto viabilizado, generándose la necesidad de realizar la modificación de las variables definidas a través del artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, para los ajustes a los proyectos de inversión aprobados que versen sobre modificación del valor total del proyecto, fuentes de financiación o cambio de ejecutor, como a continuación se describen:

Marque con una equis la(s) variable(s) objeto de ajuste:

Variables Susceptibles de Modificación	Variable	Identificación de modificación
a) Actividades y costos	Aumento o disminución de los costos de las actividades existentes	X
	Inclusión de actividades nuevas	
	Cambios definidos en el horizonte de ejecución del proyecto	
b) Valor total del proyecto de inversión	Incremento del valor total inicial hasta el 50%	X
	Disminución de los montos aprobados	
c) Indicadores de producto	Indicadores de producto secundarios	
d) Fuentes de financiación	Sustitución de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	
	Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	X
	Modificación de las fuentes ya existentes	
e) Ejecutor	Cambio de la entidad ejecutora designada	

f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	
--	---	--

Asimismo, manifiesto de conformidad con el literal a) del numeral 2 del artículo 4.5.1.2.5. del Acuerdo Único de Comisión Rectora que las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad y pertinencia del ajuste sobre las variables mencionadas, se detallan a continuación:

1. Razones técnicas:

De acuerdo a lo establecido en el diseño del proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE se evidencia la evaluación de las redes del sistema de Alcantarillado Pluvial existente, concluyendo que de acuerdo a los resultados de la modelación los colectores existentes cumplen con los parámetros establecidos en la resolución 0330 del 8 de junio de 2017, adicionalmente los tramos de diseño permiten optimizar el sistema con la construcción de los colectores TP-01 ubicado en la Calle 5A entre Carreras 3 y 3A, L=45,68m f18"; TP-02 ubicado en la Calle 5A entre Carreras 3A y 4, L=47,68m f18"; TP-03 ubicado en la Carrera 4 entre Calles 5 y 5A, L=80,87m f18"; la construcción de los sumideros y conexiones a los pozos de inspección.

En la actualidad las vías del barrio Hernando Pulido se encuentran sin pavimentar, la recolección y evacuación de las aguas lluvias es deficiente y en la mayoría de los tramos nula, la falta de pendientes y diferencias de cotas con los elementos de captación existentes, está generando el depósito de agua en las vías ocasionando inconvenientes por la proliferación de vectores que ocasionan enfermedades endémicas, inundaciones y acceso peatonal y vehicular deficiente a las viviendas por el mas estado de las calles.

Para el funcionamiento eficiente del sistema de alcantarillado pluvial a optimizar con el proyecto, es necesario contar con obras complementarias como lo son la conformación de las capas de materiales granulares y la losa del pavimento la cual es la primera estructura necesaria de un sistema de Alcantarillado Pluvial para garantizar la recolección y encauce de la escorrentía superficial hacia los sumideros.

La principal razón técnica que da motivo a la presente solicitud de ajustes es el incremento de mayores cantidades de obra las cuales son necesarias para el adecuado funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado pluvial en el barrio Hernando Pulido debido a que contractualmente no se encuentra establecido ejecutar actividades del Componente 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS; el cual hace parte esencial en el objeto del citado contrato de obra.


Con la implementación de los ajustes solicitados para la ejecución de actividades de construcción del alcantarillado pluvial, construcción de obras complementarias en el Barrio Hernando Pulido se proyecta:

- SISTEMA DE AGUA POTABLE: Realizar la instalación y/o reparación de las acometidas domiciliarias de acueducto para garantizar el suministro de agua potable en los sectores que se presenten averías por la realización de las excavaciones durante la construcción de la estructura del pavimento.

- SISTEMA SANITARIO: Realizar la instalación y/o reparación de las domiciliarias del alcantarillado sanitario para garantizar la evacuación de las aguas residuales de origen domestico al sistema de alcantarillado sanitario en los sectores que se presenten averías por la realización de las excavaciones durante la construcción de la estructura del pavimento.
- SISTEMA PLUVIAL: Para realizar la recolección de las aguas lluvias se plantea la construcción de sumideros tipo SL-250 con la respectiva tubería de diámetro 12" en los sectores que sea necesario de acuerdo a los perfiles viales y pendientes de las vías.
- OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se plantea realizar las actividades necesarias para las reparaciones de energía eléctrica y gas natural averiadas por la realización de las excavaciones para el posterior suministro e instalación de la estructura del pavimento en concreto rígido de las vías ubicadas en la Carrera 3 entre Calles 5 y 6, Carrera 3A entre Calles 5 y 6, Carrera 4 entre Calles 5 y 6, Calle 5A entre Carreras 3 y 4, de acuerdo a las especificaciones y diseño de la estructura establecida en el proyecto, en el cual se establece la siguiente estructura:

- ✓ Espesor total de la estructura = 0,95 m,
- ✓ Mejoramiento de la subrasante con crudo de río = 0,50 m,
- ✓ Subbase granular = 0,25m
- ✓ Placa en concreto rígido de 4000 PSI con un espesor = 0,20m.

Ilustración 1. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO



Fuente: Estudios y diseños del proyecto

Con base en lo anterior al incluir las cantidades del Componente 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS, para la pavimentación de las vías del Barrio Hernando Pulido se hace necesario realizar el balance de mayores y menores cantidades de obra, modificando el valor inicialmente contratado.

Con los recursos adicionales solicitados se proyecta mejorar la calidad de vida de los residentes en el sector a intervenir; incrementar la recolección, encauce y evacuación de la escorrentía superficial generada por las precipitaciones hacia los colectores del sistema de Alcantarillado Pluvial, además disminuir el arrastre de sedimentos, reducir el vertimiento de las aguas lluvias al sistema del Alcantarillado Sanitario por las conexiones erradas y mejorar la operación del alcantarillado pluvial en el barrio Hernando Pulido.

El Contratista de obra SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, manifestó a la presente interventoría la necesidad de incluir obras complementarias que conlleven a la generación de mayores cantidades de obra al citado contrato de obra dado que al momento de ejecutar las actividades de obra, se evidenció que no se establece la pavimentación de las vías para garantizar la recolección y evacuación de las aguas lluvias del barrio Hernando Pulido, las cuales fueron debidamente consultadas a la interventoría para su gestión respectiva. Por lo tanto, presento la documentación técnica soporte necesaria, para el aval y trámite de la adición financiera solicitada, mediante el ajuste de Mayor Recurso.

2. Razones Financieras:

El proyecto con Código BPIN 2023005850020, denominado "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", por un valor de Cuarenta y un mil veintidós millones doscientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve pesos MLCTE (\$ 41.022.265.889,00), fue aprobado con recursos de Asignaciones directas 20% del sistema General de Regalías como se detalla en el siguiente cuadro:

ENTIDAD APORTANTE	PROYECTO BPIN 2023005850020	TIPO DE RECURSO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	VALOR
Departamento de Casanare	Proyecto Aprobado	Asignaciones Directas 20% SGR	2023	\$ 41.022.265.889,00
VALOR TOTAL				\$ 41.022.265.889,00

Recursos que para el desarrollo de las actividades contempladas en el objeto del presente proyecto fueron distribuidos de la siguiente manera.

ENTIDAD APORTANTE	PROYECTO BPIN 2023005850020	TIPO DE RECURSO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	VALOR
Departamento de Casanare	Proyecto Aprobado	Asignaciones Directas 20% SGR	2023	\$ 41.022.265.889,00
	Obra			\$ 38.919.603.368,00
	Interventoría			\$ 2.042.343.801,00
	Apoyo a la Supervisión			\$ 60.318.720,00
VALOR TOTAL				\$ 41.022.265.889,00

Por lo cual para garantizar la ejecución de las actividades incluidas dentro del presente ajuste se requiere garantizar la disponibilidad de los recursos adicionales necesarios para el funcionamiento eficiente del sistema de alcantarillado pluvial en el Barrio Hernando Pulido, centro poblado de Tilodirán, Municipio de Yopal, el cual hace parte fundamental del objeto del proyecto en mención.

VALOR SOLICITADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL AJUSTE

Para realizar las actividades incluidas dentro del presente ajuste se requiere el valor de Dos Mil Ciento Seis Millones Ciento Treinta Y Seis Mil Ciento Diecinueve Pesos MLCTE (\$ 2.106.136.119,00), dicho valor incluye las actividades de obra e interventoría.

El porcentaje de incremento del valor total inicial del proyecto es de 5,14%, de Asignaciones Directas 20% SGR del Departamento de Casanare.

En la siguiente tabla se detallan los montos correspondientes a los contratos respectivos:

DESCRIPCIÓN	VR. INICIAL APROBADO	VR. AJUSTE	VR. PROYECTO AJUSTADO
Contrato de obra N°032 DE 2023	\$ 38.919.603.368,00	\$ 1.999.984.430,00	\$ 40.919.587.798,00
Contrato de interventoría N°037 DE 2023	\$ 2.042.343.801,00	\$ 106.151.689,00	\$ 2.148.495.490,00
TOTALES	\$ 40.961.947.169,00	\$ 2.106.136.119,00	\$ 43.068.083.288,00
PLAZO	Veinticinco (25) meses	Cuatro (04) meses	Veintinueve (29) meses
PORCENTAJE DE INCREMENTO		5.14%	

Como se puede apreciar en la tabla, el porcentaje de incremento al valor inicial del proyecto es del 5.14% y para la ejecución de las actividades que hacen parte del presente ajuste se esta realizando la solicitud de un tiempo de cuatro (04) meses como se puede apreciar en la programación de actividades anexa.

Los ajustes a desarrollar se plantean para mejorar la operación y además son necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico de la red de drenaje establecida en el contrato inicial del Alcantarillado Pluvial en el Barrio Hernando Pulido, centro poblado de Tilodirán, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare los cuales no fueron considerados en las cantidades iniciales establecidas contractualmente.

3. Razones Jurídicas:

La solicitud de ajuste del proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE, jurídicamente se fundamenta en lo siguiente:

- El 23 de agosto de 2023 se celebró el contrato de obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO

POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE, valor total contratado Treinta Y Ocho Mil Novecientos Diecinueve Millones Seiscientos Tres Mil Trescientos Sesenta Y Ocho Pesos MLCTE. (\$ 38.919.603.368,00), plazo de ejecución VEINTICINCO (25) MESES.

- El contrato de obra se inició el 10 de octubre de 2023, como consta en el acta de inicio debidamente firmada por la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE - ACUATODOS S.A. E.S.P, Interventoría y el Contratista de Obra.
- De conformidad con el Acuerdo número 07 del 26 de mayo de 2022, en el artículo 1.2.1.2.14, del Decreto Único Reglamentario del SGR, señala que los proyectos de inversión con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendiendo este como objetivos generales y específicos, los productos, la localización, el objeto contractual, ni alteren sustancialmente sus actividades.
- El presente ajuste no cambia el objeto del contrato de obra, a su vez tampoco cambia la localización del proyecto dado que las obras proyectadas se realizarán en el Barrio Hernando Pulido, centro poblado de Tilodirán, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, donde se contempla la optimización del sistema de Alcantarillado Pluvial.
- En conclusión, de conformidad con lo anterior se contemplan la posibilidad y el procedimiento para dar trámite y aprobación del ajuste.
- Como parte de la justificación jurídica para que sea aprobado el Ajuste de Mayor Recurso al proyecto, se realiza un análisis del caso concreto, el cual demuestra la necesidad del ajuste conforme a la funcionalidad del proyecto, basado en la necesidad de ajustes a los estudios que ocasionan variaciones en las actividades, presentando variaciones en sus cantidades ya sea como aumento o disminución, así como ítems no previstos; lo anterior se realiza para cumplir parámetros técnicos que mejoran el funcionamiento hidráulico y operación del sistema de alcantarillado pluvial, las cuales arrojan un incremento presupuestal que se han determinado como necesarias, indispensables e inseparables para el cumplimiento del objeto del proyecto, logrando que la funcionalidad de la infraestructura de saneamiento básico sea funcional, segura, cómoda, estética y económica para los usuarios.

En cumplimiento de lo establecido en el capítulo 5, del Acuerdo número 07 del 26 de mayo de 2022, del Decreto Único Reglamentario del SGR, se tiene lo siguiente:

Procede en su solicitud de ajuste toda vez que no cuenten con acto administrativo de cierre, conforme al capítulo 5, del Acuerdo número 07 del 26 de mayo de 2022, del Decreto Único Reglamentario del SGR, lo anterior se puede verificar de acuerdo a lo establecido en actas de inicio, toda vez que el proyecto se encuentra en ejecución. El proyecto a fecha 30 de noviembre de 2025, presenta un AVANCE FÍSICO DE 93,03% y un AVANCE FINANCIERO DE 89,55%, en concordancia con la información reportada.

El presente proyecto a la fecha de expedición del presente documento no ha ejecutado los ajustes presentados, y no se ejecutarán hasta tanto no estén previamente avalados conforme lo establece el capítulo 5, del Acuerdo número 07 del 26 de mayo de 2022, del Decreto Único Reglamentario del SGR, lo anterior se puede verificar en los diferentes actos administrativos celebrados y reportados oportunamente en los informes mensuales.



NIT 900.326.145-4

El ajuste no cambia el objetivo general o los objetivos específicos del proyecto de inversión, así como tampoco altera sustancialmente las actividades ni el alcance, frente a no transformar el objeto del proyecto, el cual sigue siendo *"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"*. Las actividades planteadas en el ajuste pretenden garantizar el drenaje de escorrentías de aguas lluvias y disminuir el arrastre de sólidos suspendidos hacia el sistema de alcantarillado pluvial del Barrio Hernando Pulido, centro poblado de Tilodirán, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

Aunque el proyecto amerita ajustes en los estudios que soportaron su viabilidad técnica, en el mismo no cambia la ubicación descrita y detallada en el capítulo de localización de la MGA y los soportes registrados en el SUIFP – SGR, conforme lo establece el Acuerdo número 07 del 26 de mayo de 2022, del Decreto Único Reglamentario del SGR, lo anterior se puede verificar en los planos de diseño enviados como soporte.

En virtud de lo señalado, el ajuste cumple con los requisitos establecidos por el Acuerdo número 07 del 26 de mayo de 2022, del Decreto Único Reglamentario del SGR, en consecuencia, se justifica jurídicamente que lo solicitado sea aprobado por la entidad correspondiente, a efectos de poder ejecutar las mayores cantidades de obras y ajustes al diseño, para poder concluir el objeto del proyecto.

Cordialmente,

JOSÉ NICOLAS ROSO BERNAL

Representante Legal

CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

Interventoría

CONDICIONES GENERALES			CANTIDADES CONTRACTUALES		ADICIONAL N°1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CONSTRUCCION/ALCANTARILLADO PLUVIAL						
RED DE COLECTORES						
1.1	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	\$ 6.580,00	370,37	\$2.437.094,66	
1.1.2	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida).	m³	\$ 13.805,00	198,72	\$2.743.329,66	
1.1.3	Excavación a mano en material común	m³	\$ 45.846,00	49,67	\$2.277.170,82	
1.1.4	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2").	m³	\$ 196.470,00	370,04	\$72.701.758,86	
1.1.5	Tubería PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.	m	\$ 185.515,00	196,87	\$36.522.338,05	
1.1.6	Tubería PVC alcantarillado 18". Suministro e instal.	m	\$ 431.254,00	173,61	\$74.870.006,94	
1.1.7	Tubería PVC alcantarillado 24". Suministro e instal.	m	\$ 810.775,00	0,00	\$0,00	
1.1.8	Tubería PVC alcantarillado 33". Suministro e instal.	m	\$ 1.587.947,00	0,00	\$0,00	
1.1.9	Tubería PVC alcantarillado 36". Suministro e instal.	m	\$ 2.183.486,00	0,00	\$0,00	
1.1.10	Tubería PVC alcantarillado 39". Suministro e instal.	m	\$ 2.869.543,00	0,00	\$0,00	
1.1.11	Tubería PVC alcantarillado 48". Suministro e instal.	m	\$ 4.437.238,00	0,00	\$0,00	
1.1.12	Tubería PVC alcantarillado 60". Suministro e instal.	m	\$ 6.399.680,00	0,00	\$0,00	
1.1.13	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	\$ 35.579,00	49,67	\$1.767.208,93	
1.1.14	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	\$ 17.864,00	238,46	\$4.269.949,44	
1.1.15	Transporte de material Petreo (vía pavimentada).	m³-km	\$ 2.074,00	0,00	\$0,00	
1.1.16	Entibado tipo 3: acumulamiento molático tipo tablasacado.	m²	\$ 54.405,00	0,00	\$0,00	
1.1.17	Manejo, control y extracción de agua.	h	\$ 35.950,00	9,73	\$349.793,50	
ITEM NO PREVISTO						
1.1.18	NP2. Concreto ciclopeo de resistencia 2500 psi.	m³	\$ 623.184,00	79,52	\$49.555.591,68	
1.1.19	NP3. Demolición mecánica de pavimento en concreto asfáltico (inc. retiro)	m²	\$ 14.966,00	0,00	\$0,00	
1.1.20	NP5. Válvula chasaleta lleno diámetro 12". Suministro e instalación	und	\$ 7.824.186,00	0,00	\$0,00	
1.1.21	NP15. Filtro en piedra rajón (0.5 x 1.0).	m	\$ 131.585,00	0,00	\$0,00	
TOTAL COLECTORES RED ALCANTARILLADO PLUVIAL					\$247.484.082,38	
POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL						
1.2	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida).	m³	\$ 13.805,00	32,30	\$445.901,50	
1.2.2	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.20 m.	und	\$ 3.033.602,00	0,00	\$0,00	
1.2.3	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m.	und	\$ 4.432.535,00	0,00	\$0,00	
1.2.4	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m.	und	\$ 5.131.605,00	0,00	\$0,00	
1.2.5	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 3.0 m Ø 2.00 m.	und	\$ 8.237.689,00	0,00	\$0,00	
1.2.6	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 4.0 m Ø 2.00 m.	und	\$ 10.065.633,00	0,00	\$0,00	
1.2.7	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en vía (inc. marco y tapa).	und	\$ 1.540.135,00	4,00	\$6.160.540,00	
1.2.8	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	\$ 35.579,00	23,38	\$831.037,02	
1.2.9	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	\$ 17.864,00	10,70	\$191.144,80	
1.2.10	Transporte de material Petreo (vía pavimentada).	m³-km	\$ 2.074,00	0,00	\$0,00	
1.2.11	Manejo, control y extracción de agua.	h	\$ 35.950,00	1,24	\$44.578,00	
ITEM NO PREVISTO						
1.2.12	NP10. Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.0 - 2.0 m Ø 2.00 m.	und	\$ 6.237.673,00	0,00	\$0,00	
1.2.13	NP11. Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.0- 1.5 m Ø 1.20 m.	und	\$ 3.218.942,00	4,00	\$12.875.768,00	
1.2.14	NP12. Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m.	und	\$ 3.745.061,00	0,00	\$0,00	
TOTAL POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL					\$20.549.769,32	
SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL						
1.3	Excavación a mano en material común.	m³	\$ 45.846,00	284,51	\$13.043.646,46	
1.3.2	Sumidero lateral en concreto reforzado 3500 Psi SL-250.	und	\$ 4.829.206,00	10,00	\$48.292.060,00	
1.3.3	Sumidero transversal en concreto reforzado 3000 Psi con rejilla de As= 0.70, Hr =0.80, e= 0.20 m.	m	\$ 2.648.794,00	0,00	\$0,00	
1.3.4	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	\$ 35.579,00	33,88	\$1.205.416,52	
1.3.5	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	\$ 17.864,00	300,74	\$5.372.419,36	
1.3.6	Transporte de material Petreo (vía pavimentada).	m³-km	\$ 2.074,00	0,00	\$0,00	
1.3.7	Manejo, control y extracción de agua.	h	\$ 35.950,00	3,30	\$118.635,00	
TOTAL SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL					\$68.082.176,34	
DESCARGA ALCANTARILLADO PLUVIAL						
1.4	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida).	m³	\$ 13.805,00	0,00	\$0,00	
1.4.2	Acero de Refuerzo Grado 60.	kg	\$ 10.333,00	0,00	\$0,00	
1.4.3	Concreto 4000 Psi. impermeabilizado para estructuras hidráulicas	m³	\$ 1.517.238,00	0,00	\$0,00	
1.4.4	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi.	m³	\$ 742.301,00	0,00	\$0,00	
1.4.5	Sob base granular triturada.	m³	\$ 108.381,00	0,00	\$0,00	
1.4.6	Dilatación en Cinta PVC-015.	m	\$ 95.158,00	0,00	\$0,00	
1.4.7	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	\$ 35.579,00	0,00	\$0,00	
1.4.8	Empedrado por estolon.	m²	\$ 13.687,00	0,00	\$0,00	
1.4.9	Piso en rejilla plástica de 2" x 1/4", incluye instalación.	m²	\$ 1.043.852,00	0,00	\$0,00	
1.4.10	Rejilla removible en platina de 2 x 1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (inc. marco y contramarca) e instalación.	m²	\$ 843.978,00	0,00	\$0,00	
1.4.11	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	\$ 17.864,00	0,00	\$0,00	
1.4.12	Transporte de material Petreo (vía pavimentada).	m³-km	\$ 2.074,00	0,00	\$0,00	
1.4.13	Manejo, control y extracción de agua.	h	\$ 35.950,00	0,00	\$0,00	
1.4.14	Piedra penada concreto de 2500 Psi. e=0.15 m.	m²	\$ 104.275,00	0,00	\$0,00	
TOTAL DESCARGA ALCANTARILLADO PLUVIAL					\$0,00	
TOTAL CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL					\$ 338.066.028,02	
REHABILITACION/ALCANTARILLADO SANITARIO						
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO						
2.1	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	\$ 6.580,00	0,00	\$0,00	
2.1.2	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida).	m³	\$ 13.805,00	0,00	\$0,00	
2.1.3	Excavación a mano en material común	m³	\$ 45.846,00	0,00	\$0,00	
2.1.4	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2").	m³	\$ 196.470,00	0,00	\$0,00	
2.1.5	Tubería PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m	\$ 89.833,00	0,00	\$0,00	
2.1.6	Tubería PVC alcantarillado 10". Suministro e instal.	m	\$ 129.708,00	0,00	\$0,00	
2.1.7	Tubería PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.	m	\$ 185.515,00	0,00	\$0,00	
2.1.8	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	\$ 35.579,00	0,00	\$0,00	
2.1.9	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	\$ 17.864,00	0,00	\$0,00	

CONDICIONES GENERALES			CANTIDADES CONTRACTUALES	ADICIONAL N°1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.1.10	Transporte de material Petreco (vía pavimentada).	m³-km	\$ 2,074.00	0.00	\$0.00
2.1.11	Enladrado tipo 3: apuntalamiento metálico tipo tablerado.	m²	\$ 54,405.00	0.00	\$0.00
2.1.12	Manejo, control y extracción de agua.	h	\$ 35,950.00	0.00	\$0.00
ITEM NO PREVISTO					
2.1.13	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río clasificado T _{max} 3".	m³	\$ 69,005.00	0.00	\$0.00
2.1.14	NP1. Colchoneta Reno en malla triple torsión en alambre galvanizado calibre 12 reubierta en PVC hueco 7.5 x 7.5 e=0.30mm.	m²	\$ 408,354.00	0.00	\$0.00
TOTAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL					\$0.00
2.2 POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO					
2.2.1	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida).	m³	\$ 13,805.00	0.00	\$0.00
2.2.2	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.20 m.	und	\$ 4,381,218.00	0.00	\$0.00
2.2.3	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 3.5 m Ø 1.20 m.	und	\$ 5,623,518.00	0.00	\$0.00
2.2.4	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m.	und	\$ 6,227,655.00	0.00	\$0.00
2.2.5	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 4.0 - 4.5 m Ø 1.20 m.	und	\$ 9,240,075.00	0.00	\$0.00
2.2.6	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 4.5 - 5.0 m Ø 1.20 m.	und	\$ 9,854,845.00	0.00	\$0.00
2.2.7	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en vía (inc. marco y tapa).	und	\$ 1,540,135.00	0.00	\$0.00
2.2.8	Refracto en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	\$ 35,579.00	0.00	\$0.00
2.2.9	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	\$ 17,864.00	0.00	\$0.00
2.2.10	Transporte de material Petreco (vía pavimentada).	m³-km	\$ 2,074.00	0.00	\$0.00
2.2.11	Manejo, control y extracción de agua.	h	\$ 35,950.00	0.00	\$0.00
ITEM NO PREVISTO					
2.2.12	NP8. Mejoramiento de la subrasante con material tipo piedra común o bala, incluye transp.	m³	\$ 164,030.00	0.00	\$0.00
2.2.13	NP9. Geotextil No Tejido 2000.	m²	\$ 13,807.00	0.00	\$0.00
2.2.14	Sub base granular triturada.	m²	\$ 108,361.00	0.00	\$0.00
2.2.15	NP11. Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.0 - 1.5 m Ø 1.20 m.	und	\$ 3,218,942.00	0.00	\$0.00
2.2.16	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.20 m.	und	\$ 3,833,602.00	0.00	\$0.00
2.2.17	NP13. Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.5 - 3.0 m Ø 1.20 m.	und	\$ 4,994,953.00	0.00	\$0.00
2.2.18	NP7. Cámara de Caída de 6" para tubo de llegada de 8".	und	\$ 772,834.00	0.00	\$0.00
TOTAL POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO					\$0.00
2.3 ACCIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
2.3.1	Excavación a mano en material común.	m³	\$ 45,846.00	0.00	\$0.00
2.3.2	Refracto en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte.	m³	\$ 161,246.00	0.00	\$0.00
2.3.3	Tubería PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m	\$ 63,769.00	0.00	\$0.00
2.3.4	Kit Silla Yee PVC 8 x 6 (200 x 160 mm). Suministro e instal.	und	\$ 279,292.00	0.00	\$0.00
2.3.5	Kit Silla Yee PVC 10 x 6 (250 x 160 mm). Suministro e instal.	und	\$ 311,271.00	0.00	\$0.00
2.3.6	Kit Silla Yee PVC 12 x 6 (315 x 160 mm). Suministro e instal.	und	\$ 448,378.00	0.00	\$0.00
2.3.7	Refracto en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	\$ 35,579.00	0.00	\$0.00
2.3.8	Caja de inspección 60 x 60.	und	\$ 460,465.00	0.00	\$0.00
2.3.9	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	\$ 17,864.00	0.00	\$0.00
2.3.10	Transporte de material Petreco (vía pavimentada).	m³-km	\$ 2,074.00	0.00	\$0.00
2.3.11	Manejo, control y extracción de agua.	h	\$ 35,950.00	0.00	\$0.00
TOTAL ACCIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO					\$0.00
2.4 OPTIMIZACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES					
2.4.1	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida).	m³	\$ 13,805.00	0.00	\$0.00
2.4.2	Acero de Refuerzo Grado 60.	kg	\$ 10,333.00	0.00	\$0.00
2.4.3	Concreto 4000 Psl. impermeabilizado para estructuras hidráulicas	m³	\$ 1,517,238.00	0.00	\$0.00
2.4.4	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm² - 2500 psi.	m³	\$ 742,301.00	0.00	\$0.00
2.4.5	Sub base granular triturada.	m²	\$ 108,361.00	0.00	\$0.00
2.4.6	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	\$ 17,864.00	0.00	\$0.00
2.4.7	Canastilla metálica para retención de sólidos A=0.80 m, L=1.10 m, H=0.60 m.	und	\$ 6,073,194.00	0.00	\$0.00
2.4.8	Rojilla removible en platina de 2 x 1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (inc. marco y contramarco) e instalación.	m²	\$ 843,978.00	0.00	\$0.00
2.4.9	Tee en H.D. 4" x 4" E.B. Suministro e Instal.	und	\$ 912,053.00	0.00	\$0.00
2.4.10	Valvula cheque de bola en H.D. 4" E.B. x E.B. Suministro e Instal.	und	\$ 1,880,883.00	0.00	\$0.00
2.4.11	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=4" E.B. Suministro e Instalación.	und	\$ 1,533,718.00	0.00	\$0.00
2.4.12	Codo 90° Ø=4" en H.D. con E.B. x E.B. Suministro e Instal.	und	\$ 583,605.00	0.00	\$0.00
2.4.13	Tubería para agua potable en A.C. SCH Ø 4". Suministro e Instal.	m	\$ 324,369.00	0.00	\$0.00
2.4.14	Diferencial 3 in con cadena crosby 3.0 m. Suministro e Instal.	und	\$ 528,709.00	0.00	\$0.00
2.4.15	Electrobomba sumergible aguas residuales motor 11 HP descarga 4", 220 V. Suministro e Instal.	und	\$ 20,788,964.00	0.00	\$0.00
2.4.16	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4".	m	\$ 59,122.00	0.00	\$0.00
2.4.17	Excavación a mano en material común.	m³	\$ 45,846.00	0.00	\$0.00
2.4.18	Refracto en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte.	m³	\$ 161,246.00	0.00	\$0.00
2.4.19	Refracto en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	\$ 35,579.00	0.00	\$0.00
2.4.20	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	\$ 17,864.00	0.00	\$0.00
2.4.21	Transporte de material Petreco (vía pavimentada).	m³-km	\$ 2,074.00	0.00	\$0.00
2.4.22	Manejo, control y extracción de agua.	h	\$ 35,950.00	0.00	\$0.00
TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO					\$0.00
2.5 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					
2.5.1	Limpieza chorro de arena SSFC-SF6.	kg	\$ 1,662.00	0.00	\$0.00
2.5.2	Pintura epoxica sobre metal o concreto (2 manos).	m²	\$ 38,229.00	0.00	\$0.00
2.5.3	Soplador industrial tipo blower 10 HP 220 V trifásico, incluye base, accesorio de montaje, manómetro y manguera principal. Suministro e Instal.	und	\$ 16,889,767.00	0.00	\$0.00
2.5.4	Refracto plástico tipo biopak tas color negro, para filtro percolador. Suministro e Instal.	m³	\$ 682,371.00	0.00	\$0.00

CONDICIONES GENERALES			CANTIDADES CONTRACTUALES	ADICIONAL N°1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.5.5	Modulo de sedimentación acelerada tipo colmena, capacidad 60 m³. Suministro e instal.	und	\$ 1.825.670,00	0,00	\$0,00
2.5.6	Bomba dosificadora de productos químicos, electromecánica membrana PTFE, cuerpo de bomba en PVDF, purga manual, motor 0.33KW monofásica, caudal de 15 L/H a 5 BAR, con kit completo. Suministro e instal.	und	\$ 10.036.554,00	0,00	\$0,00
2.5.7	Electrobomba sumergible aguas residuales motor 1" HP descarga 3", 220 V con accesorios. Suministro e instal.	und	\$ 5.403.712,00	0,00	\$0,00
2.5.8	Valvula de mariposa en HD Ø 2" waler con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca. Suministro e instal.	und	\$ 516.815,00	0,00	\$0,00
2.5.9	Valvula de mariposa en HD Ø 3" waler con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca. Suministro e instal.	und	\$ 655.791,00	0,00	\$0,00
2.5.10	Valvula de mariposa en HD Ø 4" waler con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca. Suministro e instal.	und	\$ 1.010.008,00	0,00	\$0,00
2.5.11	Valvula de mariposa en HD Ø 6" waler con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca. Suministro e instal.	und	\$ 1.188.005,00	0,00	\$0,00
2.5.12	Tubería presión PVC RDE 21 2". Suministro e instal.	m	\$ 37.037,00	0,00	\$0,00
2.5.13	Tubería presión PVC RDE 21 3". Suministro e instal.	m	\$ 78.637,00	0,00	\$0,00
2.5.14	Tubería presión PVC RDE 21 4". Suministro e instal.	m	\$ 132.859,00	0,00	\$0,00
2.5.15	Tubería presión PVC RDE 21 6". Suministro e instal.	m	\$ 241.057,00	0,00	\$0,00
2.5.16	Codo presión PVC 80° a 2. Suministro e instal.	und	\$ 24.369,00	0,00	\$0,00
2.5.17	Codo presión PVC 80° a 3. Suministro e instal.	und	\$ 79.721,00	0,00	\$0,00
2.5.18	Codo presión PVC 80° a 4. Suministro e instal.	und	\$ 167.345,00	0,00	\$0,00
2.5.19	Tapa en lamina alfiler 1/4" con contramuro en angulo de 1 1/2"x3/16" con ancladura epoxicoresivo y pintura e instalada.	m²	\$ 1.157.049,00	0,00	\$0,00
2.5.20	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax 3"	m³	\$ 69.005,00	0,00	\$0,00
2.5.21	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	\$ 2.074,00	0,00	\$0,00
TOTAL REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					\$0,00
TOTAL DE LA REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO					\$0,00
3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN					
3.1 MEDIA TENSION					
3.1.1	Replanteo en media tension.	km	\$ 611.307,00	0,00	\$0,00
3.1.2	Apertura de hueco para poste o fuste en M.T.	und	\$ 103.031,00	0,00	\$0,00
3.1.3	Poste de concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, armadura, hincada y plomada.	und	\$ 2.000.281,00	0,00	\$0,00
3.1.4	Cimentación para poste de 10/12 m.	und	\$ 182.107,00	0,00	\$0,00
3.1.5	Estructura 730 derivación trifásica con cortacircuito, con cruceta metálica doble 2 m, aislador de suspensión sintético-polimérico para 15 KV, suministro, transporte y montaje.	und	\$ 1.910.419,00	0,00	\$0,00
3.1.6	Descargadores de sobre tension (figa/3) 15 KV cambio red compacta abierta. Suministro e instalación.	und	\$ 734.052,00	0,00	\$0,00
3.1.7	Estructura LA-481/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida.	und	\$ 518.578,00	0,00	\$0,00
3.1.8	Espaciador angular 15KV, suministro y colocación.	und	\$ 102.470,00	0,00	\$0,00
3.1.9	Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV, final del circuito, suministro y vestida.	und	\$ 1.068.264,00	0,00	\$0,00
3.1.10	Cable mensajero en acero extralaminado Ø 1/4" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado.	m	\$ 9.479,00	0,00	\$0,00
3.1.11	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalación.	und	\$ 686.356,00	0,00	\$0,00
3.1.12	Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado ALPE 15KV (3 x N° 2), suministro, tendido y tensionado.	m	\$ 63.952,00	0,00	\$0,00
3.1.13	Retiro y traslado poste de ferrocemento de 12 m x 510 kgf, incluya apoyada, hincada y plomada en el nuevo sitio.	und	\$ 798.813,00	0,00	\$0,00
3.1.14	Desmonte y montaje de transformador trifásico 30 KVA, incluido protecciones.	und	\$ 1.612.608,00	0,00	\$0,00
3.1.15	Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m. Incluye: cable de cobre desnudo AWG N° 2, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", cinta bandi/hebillas cinta bandit. Suministro e instalación.	und	\$ 1.434.517,00	0,00	\$0,00
TOTAL MEDIA TENSION					\$0,00
3.2 BAJA TENSION					
3.2.1	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1 1/2", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalación.	und	\$ 700.626,00	0,00	\$0,00
3.2.2	Caja de inspección CS-274.	und	\$ 1.049.307,00	0,00	\$0,00
3.2.3	Desmantelamiento de acometida subterránea en cable 4 N° 4 AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C.	m	\$ 4.040,00	0,00	\$0,00
3.2.4	Tubo galvanizado IMC de 1". Curvas, uniones y terminales tipo boquilla (tuerca y contratuercas). Suministro e instalación.	m	\$ 48.354,00	0,00	\$0,00
3.2.5	Tubo galvanizado IMC de 3/4". Curvas, uniones y terminales tipo boquilla (tuerca y contratuercas). Suministro e instalación.	m	\$ 38.752,00	0,00	\$0,00
3.2.6	Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 > 60).	m³	\$ 42.777,00	0,00	\$0,00
3.2.7	Relleno de excavación (con material local) compactado.	m³	\$ 30.248,00	0,00	\$0,00
3.2.8	Canalización ducto conduit PVC 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	\$ 32.159,00	0,00	\$0,00
3.2.9	Canalización ducto conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	\$ 25.908,00	0,00	\$0,00
3.2.10	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x4+1x8T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación.	m	\$ 118.805,00	0,00	\$0,00
3.2.11	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3x6+1x8T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación.	m	\$ 86.146,00	0,00	\$0,00
3.2.12	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x10+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación.	m	\$ 43.407,00	0,00	\$0,00
3.2.13	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x10+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación.	m	\$ 26.880,00	0,00	\$0,00

CONDICIONES GENERALES			CANTIDADES CONTRACTUALES	ADICIONAL N°1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.2.14	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x12+1x12T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación.	m	\$ 18.362,00	0,00	\$0,00
3.2.15	Demolición placas aligeradas de espesor menor a 0.25 m.	m²	\$ 36.444,00	0,00	\$0,00
3.2.16	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm.	m²	\$ 133.979,00	0,00	\$0,00
TOTAL BAJA TENSION					\$0,00
3.3	CUARTO ELÉCTRICO				
3.3.1	Desinstalación de caja para medidor existente e instalación nueva de caja y medidor trifásico. Incluye: adaptadores terminales boquilla PVC de 1 1/2" Suministro e instalación.	und	\$ 1.072.096,00	0,00	\$0,00
3.3.2	Desinstalación caja tablero de control existente, suministro e instalación nuevo tablero de control, contadores, reles y equipo de control.	und	\$ 1.332.079,00	0,00	\$0,00
3.3.3	Tablero de protección trifásico 16 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	und	\$ 1.004.880,00	0,00	\$0,00
3.3.4	Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación.	und	\$ 29.397,00	0,00	\$0,00
3.3.5	Cortacircuito termomagnético bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalación.	und	\$ 73.116,00	0,00	\$0,00
3.3.6	Cortacircuito termomagnético tripolar de 15-60A, 120/240V, enchufable. Suministro e instalación.	und	\$ 170.707,00	0,00	\$0,00
3.3.7	Interruptor termomagnético regulable 80A a 100A, 25kA. Suministro e instalación.	und	\$ 681.494,00	0,00	\$0,00
3.3.8	Interruptor termomagnético regulable 50A a 63A, 25kA. Suministro e instalación.	und	\$ 673.916,00	0,00	\$0,00
TOTAL CUARTO ELÉCTRICO					\$0,00
3.4	INSTALACIONES INTERNAS				
3.4.1	Salida para iluminación en techo, incluye tubería PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso.	und	\$ 140.808,00	0,00	\$0,00
3.4.2	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato.	und	\$ 136.538,00	0,00	\$0,00
3.4.3	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalación.	und	\$ 72.948,00	0,00	\$0,00
3.4.4	Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	\$ 143.892,00	0,00	\$0,00
3.4.5	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	\$ 118.340,00	0,00	\$0,00
3.4.6	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V, incluye: cable encauchado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación.	und	\$ 203.105,00	0,00	\$0,00
3.4.7	Luminaria led aplique 18W, 110 V. Suministro e instalación.	und	\$ 50.896,00	0,00	\$0,00
TOTAL INSTALACIONES INTERNAS					\$0,00
3.5	ALUMBRADO PÚBLICO				
3.5.1	Caja de inspección CS-274.	und	\$ 1.049.307,00	0,00	\$0,00
3.5.2	Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 x .60).	m³	\$ 42.777,00	0,00	\$0,00
3.5.3	Relleno de excavación (con material local) compactado.	m³	\$ 30.248,00	0,00	\$0,00
3.5.4	Canalización dúctil conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	\$ 25.909,00	0,00	\$0,00
3.5.5	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x10+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación.	m	\$ 28.860,00	0,00	\$0,00
3.5.6	Luminaria led 50 W, 6435-7160 lúmenes, 100-27 V, incluye fusibles y DPS, base para fotocelda, fotocelda, empalmes de baja tensión y cableado. Suministro e instalación.	und	\$ 897.061,00	0,00	\$0,00
3.5.7	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo, con altura de montaje de 10 m. Incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación.	und	\$ 3.160.364,00	0,00	\$0,00
3.5.8	Brazo sencillo de 1,20 m tubo galvanizado 1 1/2". Suministro e instalación.	und	\$ 274.893,00	0,00	\$0,00
3.5.9	Tablero de control alumbrado tipo minipograma de 12 circuitos. Incluye protecciones y termoprotectores. Suministro, montaje y conexión.	und	\$ 1.054.663,00	0,00	\$0,00
3.5.10	Salida para pulsador remoto de interruptor, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x16 AWG.	und	\$ 238.092,00	0,00	\$0,00
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO					\$0,00
3.6	BANCO DE CONDENSADORES				
3.6.1	Tablero banco de condensadores con totalizador principal y totalizadores para interruptores por paso, condensadores var plus según diagrama unifilar. Suministro e instalación.	und	\$ 7.304.215,00	0,00	\$0,00
TOTAL BANCO DE CONDENSADORES					\$0,00
3.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS				
3.7.1	Cable de cobre desnudo N° 2 para equipotencialización del sistema de puesta a tierra. Incluye excavación y relleno. Suministro y tendido.	m	\$ 62.623,00	0,00	\$0,00
3.7.2	Bajante por muro/columna en tubo galvanizado 1x3/4" IMC, incluye: tubería metálica, rebillas y cinta banditi. Suministro e instalación.	m	\$ 42.160,00	0,00	\$0,00
3.7.3	Punta captora en aluminio 5/8" x 1.0 m. con base. Suministro e instalación.	und	\$ 240.936,00	0,00	\$0,00
3.7.4	Conector bimetalico Cu/Al para unión de cables de cobre N° 1/0 AWG/alumbrón aluminio 6 mm. Suministro e instalación.	und	\$ 98.856,00	0,00	\$0,00
3.7.5	Varilla de puesta a tierra Coppenvel 5/8"x2.4 m para bajantes del sistema de apantallamiento. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, cable de cobre desnudo AWG N° 2. Suministro e instalación.	und	\$ 840.591,00	0,00	\$0,00
3.7.6	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo, con altura de montaje de 10 m. Incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación.	und	\$ 3.160.364,00	0,00	\$0,00
3.7.7	Caja de inspección AP-280.	und	\$ 442.228,00	0,00	\$0,00
TOTAL PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS					\$0,00

CONDICIONES GENERALES			CANTIDADES CONTRACTUALES	ADICIONAL N°1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.8	REUBICACIÓN DE POSTES DE CONCRETO CENTRO POBLADO Y ÁREA RURAL				
3.8.1	Retiro de poste de ferrocemento.	und	\$ 562.337,00	0,00	\$0,00
3.8.2	Poste de Concreto 8 m x 1050 kgf, suministro, transporte, armado, hincado y plomada.	und	\$ 1.902.747,00	0,00	\$0,00
3.8.3	Poste de Concreto 8 m x 510 kgf, suministro, transporte, armado, hincado y plomada.	und	\$ 1.308.144,00	0,00	\$0,00
3.8.4	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	und	\$ 87.734,00	0,00	\$0,00
3.8.5	Desmontaje y reinstalación de redes eléctricas aéreas.	m	\$ 2.020,00	0,00	\$0,00
3.8.6	Reubicación de bajante para acometidas subterráneas.	und	\$ 360.900,00	0,00	\$0,00
3.8.7	Retiro e instalación de percha galvanizada de 6 puestas.	und	\$ 138.303,00	0,00	\$0,00
3.8.8	Retiro templete en B.T.	und	\$ 130.400,00	0,00	\$0,00
3.8.9	Retiro e instalación de luminaria de alumbrado público.	und	\$ 85.860,00	0,00	\$0,00
TOTAL REUBICACIÓN DE POSTES DE CONCRETO CENTRO POBLADO Y ÁREA RURAL					\$0,00
3.9	PLANTA DE BOMBEO				
3.9.1	Desinstalación de caja para medidor existente e instalación nueva de caja y medidor trifásico. Incluye: adaptadores terminales boquilla PVC de 1 1/2". Suministro e instalación.	und	\$ 1.072.006,00	0,00	\$0,00
3.9.2	Tablero de protección trifásico 12 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	und	\$ 817.114,00	0,00	\$0,00
3.9.3	Corcaveto termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación.	und	\$ 29.397,00	0,00	\$0,00
3.9.4	Corcaveto termomagnético tripolar de 15-60A, 120/240V, enchufable. Suministro e instalación.	und	\$ 170.707,00	0,00	\$0,00
3.9.5	Interruptor termomagnético regulable 80A a 100A, 25kA. Suministro e instalación.	und	\$ 881.494,00	0,00	\$0,00
3.9.6	Interruptor termomagnético regulable 32A a 40A, 25kA. Suministro e instalación.	und	\$ 666.688,00	0,00	\$0,00
3.9.7	Desmantelamiento de acometida subterránea en cable 4 N° 4 AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C.	m	\$ 4.040,00	0,00	\$0,00
3.9.8	Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 > 60).	m³	\$ 42.777,00	0,00	\$0,00
3.9.9	Refraseo de excavación (con material local) compactado.	m³	\$ 30.248,00	0,00	\$0,00
3.9.10	Canalización ducto conduit PVC 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	\$ 32.159,00	0,00	\$0,00
3.9.11	Darmolitec placas aligeradas de espesor menor a 0.25 m.	m²	\$ 36.444,00	0,00	\$0,00
3.9.12	Placa base en concreto 3000 psi o 0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm.	m²	\$ 133.979,00	0,00	\$0,00
3.9.13	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x4+1x8T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación.	m	\$ 118.805,00	0,00	\$0,00
3.9.14	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3x6+1x8T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación.	m	\$ 66.146,00	0,00	\$0,00
3.9.15	Salida para iluminación, en tubería metálica tipo conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN. Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	und	\$ 254.673,00	0,00	\$0,00
3.9.16	Salida para iluminación en techo, incluye tubería PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cales de paso.	und	\$ 140.908,00	0,00	\$0,00
3.9.17	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye acorale.	und	\$ 266.939,00	0,00	\$0,00
3.9.18	Salida para interruptor triple, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	\$ 170.276,00	0,00	\$0,00
3.9.19	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	\$ 118.340,00	0,00	\$0,00
3.9.20	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V, incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación.	und	\$ 203.105,00	0,00	\$0,00
3.9.21	Luminaria led apique 18W, 110 V. Suministro e instalación.	und	\$ 60.896,00	0,00	\$0,00
3.9.22	Tablero banco de condensadores con totalizador principal y totalizadores para interruptores por paso, condensadores var plus según diagrama unifilar. Suministro e instalación.	und	\$ 7.804.215,00	0,00	\$0,00
TOTAL PLANTA DE BOMBEO					\$0,00
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN					\$0,00
REPOSICIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO					\$0,00
4.1	RED DE ACUEDUCTO				
4.1.1	Replanteo y localización de tuberías de acueducto.	m	\$ 4.546,00	0,00	\$0,00
4.1.2	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas).	m³	\$ 53.477,00	0,00	\$0,00
4.1.3	Refraseo en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte.	m³	\$ 161.246,00	0,00	\$0,00
4.1.4	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=90 mm = 3".	m	\$ 41.785,00	0,00	\$0,00
4.1.5	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4".	m	\$ 59.122,00	0,00	\$0,00
4.1.6	Refraseo en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	\$ 35.579,00	0,00	\$0,00
4.1.7	Carga y retiro mecánico de material, con acarreo a 5 Kms.	m³	\$ 17.884,00	0,00	\$0,00
4.1.8	Transporte de material Petreo (vía pavimentada).	m³-km	\$ 2.074,00	0,00	\$0,00
TOTAL RED DE ACUEDUCTO					\$0,00
4.2	ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO				
4.2.1	Acometida domiciliar acueducto PF+UAD (L=6m) Ø=1/2", (incluye galvanizado). Suministro e Instal.	und	\$ 336.552,00	0,00	\$0,00
4.2.2	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas).	m³	\$ 53.477,00	0,00	\$0,00
4.2.3	Refraseo en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte.	m³	\$ 161.246,00	0,00	\$0,00
4.2.4	Refraseo en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	\$ 35.579,00	0,00	\$0,00
4.2.5	Carga y retiro mecánico de material, con acarreo a 5 Kms.	m³	\$ 17.884,00	0,00	\$0,00
4.2.6	Transporte de material Petreo (vía pavimentada).	m³-km	\$ 2.074,00	0,00	\$0,00
TOTAL ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO					\$0,00
4.3	ACCESORIOS				
4.3.1	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3".	und	\$ 161.975,00	0,00	\$0,00

CONDICIONES GENERALES			CANTIDADES CONTRACTUALES	ADICIONAL N°1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.3.2	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 110 mm Ø=4".	und	\$ 228.763,00	0,00	\$0,00
4.3.3	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 110 mm x 90 mm. o 4" x 3".	und	\$ 152.889,00	0,00	\$0,00
4.3.4	Codo 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3".	und	\$ 106.204,00	0,00	\$0,00
4.3.5	Codo 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 110 mm Ø=4".	und	\$ 185.624,00	0,00	\$0,00
4.3.6	Tapon de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3". Suministro e Instal.	und	\$ 101.253,00	0,00	\$0,00
4.3.7	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=3" E.B. Suministro e instal.	und	\$ 1.128.899,00	0,00	\$0,00
4.3.8	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=4" E.B. Suministro e instalacion.	und	\$ 1.533.718,00	0,00	\$0,00
4.3.9	Caja de inspeccion 80 x 80 con tapa valvula. Suministro e Instal.	und	\$ 955.103,00	0,00	\$0,00
4.3.10	Concreto 3000 psi para anclajes.	m³	\$ 941.213,00	0,00	\$0,00
TOTAL ACCESORIOS					\$0,00
TOTAL CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO					\$ 0,00
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS					
5.1 EXPLANACIONES					
5.1.1	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo hasta 5 Kms).	m³	\$ 19.558,00	4.514,24	\$88.289.505,92
5.1.2	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3".	m³	\$ 69.005,00	3.191,69	\$220.242.568,45
TOTAL EXPLANACIONES					\$308.532.074,37
5.2 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO					
5.2.1	Excavacion a mano en material comun.	m³	\$ 45.846,00	145,42	\$6.666.925,32
5.2.2	Sardineta Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m.	m	\$ 79.468,00	529,67	\$42.091.815,56
5.2.3	Sardineta Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m.	m	\$ 65.958,00	183,20	\$12.083.505,60
5.2.4	Sardineta prefabricado (0.27 x 0.15 x 0.50) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m.	m	\$ 101.225,00	0,00	\$0,00
5.2.5	Sub base granular triturada.	m³	\$ 108.361,00	682,48	\$73.954.215,28
5.2.6	Losa de pavimento en Concreto resistencia 280 kg/cm²-4000 psi e=0.20 m.	m²	\$ 201.302,00	2.823,10	\$568.295.676,20
5.2.7	Acero de transferencia liso de 60000 Psi.	kg	\$ 9.820,00	3.889,26	\$38.192.533,20
5.2.8	Acero de Refuerzo Grado 60.	kg	\$ 10.333,00	346,41	\$3.579.444,20
5.2.9	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada).	m	\$ 45.988,00	1.342,58	\$61.742.569,04
5.2.10	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m²-km	\$ 2.074,00	174.337,43	\$361.575.829,82
ITEM NO PREVISTO					
5.2.11	NP6. Sardineta especial A-100 para rampa. (0.6 x 0.20 x 0.5).	und	\$ 77.463,00	144,00	\$11.154.672,00
5.2.12	NP14. Relleno en arena lavada apisonada para solado con transporte.	m³	\$ 175.038,00	15,99	\$2.798.857,62
5.2.13	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km.	m³	\$ 32.928,00	174,50	\$5.745.936,00
TOTAL ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO					\$1.187.881.979,84
5.3 OBRAS VARIAS					
5.3.1	Excavacion a mano en material comun.	m³	\$ 45.846,00	372,94	\$17.097.807,24
5.3.2	Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de rio).	m³	\$ 151.738,00	139,02	\$21.094.616,76
5.3.3	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³	\$ 35.579,00	224,43	\$7.984.994,97
5.3.4	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km.	m³	\$ 32.928,00	178,21	\$5.868.098,88
5.3.5	Reparacion de acometida domiciliaria alcantarillado Ø= 6".	m	\$ 110.990,00	390,00	\$43.286.100,00
5.3.6	Reparacion tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2".	und	\$ 97.945,00	0,00	\$0,00
5.3.7	Reparacion de acometida domiciliaria acueducto PVC Ø=1/2".	m	\$ 14.223,00	0,00	\$0,00
5.3.8	Canalizacion ducto conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevencion y arena lavada de rio.	m	\$ 25.909,00	0,00	\$0,00
5.3.9	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi.	m³	\$ 993.700,00	1,55	\$1.540.235,00
5.3.10	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro).	m³	\$ 223.085,00	0,00	\$0,00
5.3.11	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m²-km	\$ 2.074,00	0,00	\$0,00
ITEM NO PREVISTO					
5.3.12	NP4. Reparación tubería de gas polietileno PE-80 RDE 11 de 2"	und	\$ 114.382,00	0,00	\$0,00
TOTAL OBRAS VARIAS					\$96.871.852,85
5.4 SENALIZACION					
5.4.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm.	und	\$ 507.164,00	2,00	\$1.014.328,00
5.4.2	Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros).	m²	\$ 38.964,00	177,13	\$6.901.693,32
5.4.3	Pintura imprimante base para lineas de trafico ancho 15 cms.	m	\$ 3.627,00	1.003,71	\$3.640.456,17
5.4.4	Pintura imprimante base para marcas viales, demarcacion (simbolos y letreros).	m²	\$ 22.665,00	192,91	\$4.372.305,15
5.4.5	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700.1).	m	\$ 4.538,00	1.003,71	\$4.554.835,98
TOTAL SENALIZACION					\$20.483.618,62
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$1.613.769.525,68
SUBTOTAL OBRAS					\$ 1.949.835.553,70
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)					\$ 1.949.835.554,00
Programa de Adaptación de la Guia Ambiental PAGA				\$	25.971.168,00
Plan de Manejo de Tráfico PMT				\$	24.177.708,00
COSTO TOTAL OBRA				\$	1.999.984.430,00

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
CONSINTER DEL ORIENTE E.U
Interventor

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

Yopal, 10 de Diciembre del 2025

Señor:

JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

RADICADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 11-Diciembre-2025

HORA: 9:00am CANTIDAD DE FOLIOS: 96

RECIBIDO POR: Fabian Porra
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: Contrato de obra N° 032 DE 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD AJUSTE N°1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 032 DE 2023.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar el ajuste al contrato N° 032 DE 2023 que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", por un valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS \$1.999.984.430,00; que se requiere para las siguientes condiciones:

- ✓ Es necesario para la recolección de aguas lluvias en el sector del Barrio Hernando Pulido y evitar la sedimentación de los sumideros existentes ya que en este sector se encuentra las vías a nivel con material local y en época de invierno por las inundaciones en las vías genera la colmatación en los sumideros existentes incrementando los factores de riesgo por contaminación en el entorno de las viviendas y aumentando casos de enfermedades por proliferación de vectores.
- ✓ Debido esta situación es necesario realizar instalación de nuevos sumideros para dar una funcionalidad a todo el sistema del alcantarillado pluvial del sector, instalación de la red de sumideros en tubería PVC de 12" y 18", e instalación sumidero lateral en concreto reforzado de 3500 psi SL-250.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

- ✓ Realizar las obras complementarias en el Barrio Hernando Pulido para garantizar que todo el sistema funcione adecuadamente.

De esta manera se solicita a la interventoría que se revise las cantidades consignadas en el presupuesto que se requiere y se evalúe la viabilidad del ajuste, adicionalmente, se solicita un plazo de 04 meses para ejecutar las actividades.

CONDICIONES GENERALES			ADICIONAL N°1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL			
1.1	RED DE COLECTORES			
1.1.1	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado.	m	370,37	\$2.437.034,60
1.1.2	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (area restringida).	m³	198,72	\$2.743.329,60
1.1.3	Excavacion a mano en material comun.	m³	49,67	\$2.277.170,82
1.1.4	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2").	m³	370,04	\$72.701.758,80
1.1.5	Tubería PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.	m	196,87	\$36.522.338,05
1.1.6	Tubería PVC alcantarillado 18". Suministro e instal.	m	173,61	\$74.870.006,94
1.1.7	Tubería PVC alcantarillado 24". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
1.1.8	Tubería PVC alcantarillado 33". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
1.1.9	Tubería PVC alcantarillado 36". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
1.1.10	Tubería PVC alcantarillado 39". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
1.1.11	Tubería PVC alcantarillado 48". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
1.1.12	Tubería PVC alcantarillado 60". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
1.1.13	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³	49,67	\$1.767.208,93
1.1.14	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	238,46	\$4.259.849,44
1.1.15	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
1.1.16	Entibado tipo 3: apuntalamiento metalico tipo tablestacado.	m²	0,00	\$0,00
1.1.17	Manejo, control y extraccion de agua.	h	9,73	\$349.793,50
	ITEM NO PREVISTO			
1.1.18	NP2. Concreto ciclópeo de resistencia 2500 psi.	m³	79,52	\$49.555.591,68
1.1.19	NP3. Demolición mecánica de pavimento en concreto asfáltico (inc.retiro)	m²	0,00	\$0,00

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan

Tel. (608) 632 7178

Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

1.1.20	NP5. Válvula chapaleta hierro dúctil 12". Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
1.1.21	NP15. Filtro en piedra rajon (0.5 x 1.0).	m	0,00	\$0,00
TOTAL COLECTORES RED ALCANTARILLADO PLUVIAL				\$247.484.082,36
1.2	POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL			
1.2.1	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (area restringida).	m³	32,30	\$445.901,50
1.2.2	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.20 m.	und	0,00	\$0,00
1.2.3	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m.	und	0,00	\$0,00
1.2.4	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m.	und	0,00	\$0,00
1.2.5	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 3.0 m Ø 2.00 m.	und	0,00	\$0,00
1.2.6	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 4.0 m Ø 2.00 m.	und	0,00	\$0,00
1.2.7	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa).	und	4,00	\$6.160.540,00
1.2.8	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³	23,38	\$831.837,02
1.2.9	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	10,70	\$191.144,80
1.2.10	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
1.2.11	Manejo, control y extraccion de agua.	h	1,24	\$44.578,00
	ITEM NO PREVISTO			
1.2.12	NP10. Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.0 - 2.0 m Ø 2.00 m.	und	0,00	\$0,00
1.2.13	NP11. Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1,0- 1,5 m Ø 1.20 m.	und	4,00	\$12.875.768,00
1.2.14	NP12. Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m.	und	0,00	\$0,00
TOTAL POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL				\$20.549.769,32
1.3	SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL			
1.3.1	Excavacion a mano en material comun.	m³	284,51	\$13.043.645,46
1.3.2	Sumidero lateral en concreto reforzado 3500 Psi SL-250.	und	10,00	\$48.292.060,00
1.3.3	Sumidero transversal en concreto reforzado 3000 Psi con rejilla de Au= 0.70, Hu =0.80, e= 0.20 m.	m	0,00	\$0,00
1.3.4	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³	33,88	\$1.205.416,52
1.3.5	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	300,74	\$5.372.419,36
1.3.6	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
1.3.7	Manejo, control y extraccion de agua.	h	3,30	\$118.635,00
TOTAL SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL				\$68.032.176,34
1.4	DESCARGA ALCANTARILLADO PLUVIAL			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

1.4.1	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (area restringida).	m³	0,00	\$0,00
1.4.2	Acero de Refuerzo Grado 60.	kg	0,00	\$0,00
1.4.3	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas.	m³	0,00	\$0,00
1.4.4	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi.	m³	0,00	\$0,00
1.4.5	Sub base granular triturada.	m³	0,00	\$0,00
1.4.6	Dilatacion en Cinta PVC-015.	m	0,00	\$0,00
1.4.7	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³	0,00	\$0,00
1.4.8	Empradizacion por estolon.	m²	0,00	\$0,00
1.4.9	Piso en rejilla platina de 2" x 1/4", incluye instalacion.	m²	0,00	\$0,00
1.4.10	Rejilla removible en platina de 2 x 1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela funcion de inspeccion y limpieza o drenaje (inc. marco y contramarco) e instalacion.	m²	0,00	\$0,00
1.4.11	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	0,00	\$0,00
1.4.12	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
1.4.13	Manejo, control y extraccion de agua.	h	0,00	\$0,00
1.4.14	Piedra pegada concreto de 2500 Psi, e=0.15 m.	m²	0,00	\$0,00
TOTAL DESCARGA ALCANTARILLADO PLUVIAL				\$0,00
TOTAL CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL				\$ 336.066.028,02
2	REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO			
2.1	COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO			
2.1.1	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado.	m	0,00	\$0,00
2.1.2	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (area restringida).	m³	0,00	\$0,00
2.1.3	Excavacion a mano en material comun.	m³	0,00	\$0,00
2.1.4	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2").	m³	0,00	\$0,00
2.1.5	Tuberia PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
2.1.6	Tuberia PVC alcantarillado 10". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
2.1.7	Tuberia PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
2.1.8	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³	0,00	\$0,00
2.1.9	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	0,00	\$0,00
2.1.10	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
2.1.11	Entibado tipo 3: apuntalamiento metalico tipo tablestacado.	m²	0,00	\$0,00
2.1.12	Manejo, control y extraccion de agua.	h	0,00	\$0,00
ITEM NO PREVISTO				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

2.1.13	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río clasificado Tmax. 3".	m³	0,00	\$0,00
2.1.14	NP1. Colchoneta Reno en malla triple torsión en alambre galvanizado calibre 12 recubierta en PVC hueco 7.5 x 7.5 e=0.30m.	m³	0,00	\$0,00
TOTAL CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL				\$0,00
2.2	POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO			
2.2.1	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (area restringida).	m³	0,00	\$0,00
2.2.2	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.20 m.	und	0,00	\$0,00
2.2.3	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 3.5 m Ø 1.20 m.	und	0,00	\$0,00
2.2.4	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m.	und	0,00	\$0,00
2.2.5	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.0 - 4.5 m Ø 1.20 m.	und	0,00	\$0,00
2.2.6	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.5 - 5.0 m Ø 1.20 m.	und	0,00	\$0,00
2.2.7	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa).	und	0,00	\$0,00
2.2.8	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³	0,00	\$0,00
2.2.9	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	0,00	\$0,00
2.2.10	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
2.2.11	Manejo, control y extraccion de agua.	h	0,00	\$0,00
ITEM NO PREVISTO				
2.2.12	NP8. Mejoramiento de la subrasante con material tipo piedra comun o bolo, incluye transp.	m³	0,00	\$0,00
2.2.13	NP9. Geotextil No Tejido 2000.	m²	0,00	\$0,00
2.2.14	Sub base granular triturada.	m³	0,00	\$0,00
2.2.15	NP11. Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1,0- 1,5 m Ø 1.20 m.	und	0,00	\$0,00
2.2.16	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.20 m.	und	0,00	\$0,00
2.2.17	NP13. Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2,5- 3,0 m Ø 1.20 m.	und	0,00	\$0,00
2.2.18	NP7. Camara de Caída de 6" para tubo de llegada de 8".	und	0,00	\$0,00
TOTAL POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO				\$0,00
2.3	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO			
2.3.1	Excavacion a mano en material comun.	m³	0,00	\$0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

2.3.2	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte.	m³	0,00	\$0,00
2.3.3	Tubería PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
2.3.4	Kit Silla Yee PVC 8 x 6 (200 x 160 mm), Suministro e instal.	und	0,00	\$0,00
2.3.5	Kit Silla Yee PVC 10 x 6 (250 x 160 mm), Suministro e instal.	und	0,00	\$0,00
2.3.6	Kit Silla Yee PVC 12 x 6 (315 x 160 mm), Suministro e instal.	und	0,00	\$0,00
2.3.7	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	0,00	\$0,00
2.3.8	Caja de inspección 60 x 60.	und	0,00	\$0,00
2.3.9	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	0,00	\$0,00
2.3.10	Transporte de material Petreo (vía pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
2.3.11	Manejo, control y extracción de agua.	h	0,00	\$0,00
TOTAL ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO				\$0,00
2.4	OPTIMIZACIÓN ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES			
2.4.1	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida).	m³	0,00	\$0,00
2.4.2	Acero de Refuerzo Grado 60.	kg	0,00	\$0,00
2.4.3	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas.	m³	0,00	\$0,00
2.4.4	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm² - 2500 psi.	m³	0,00	\$0,00
2.4.5	Sub base granular triturada.	m³	0,00	\$0,00
2.4.6	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	0,00	\$0,00
2.4.7	Canastilla metálica para retención de sólidos A=0.80 m, L=1.10 m, H=0.60 m.	und	0,00	\$0,00
2.4.8	Rejilla removible en platina de 2 x 1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (inc. marco y contramarco) e instalación.	m²	0,00	\$0,00
2.4.9	Tee en H.D. 4" x 4" E.B. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
2.4.10	Valvula cheque de bola en H.D Ø 4" E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
2.4.11	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=4" E.B. Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
2.4.12	Codo 90° Ø=4" en H.D. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
2.4.13	Tubería para agua potable en A.C. SCH Ø 4". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
2.4.14	Diferencial 3 tn con cadena crosby 3.0 m. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
2.4.15	Electrobomba sumergible aguas residuales motor 11 HP descarga 4", 220 V. Suministro e instal.	und	0,00	\$0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

2.4.16	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4".	m	0,00	\$0,00
2.4.17	Excavacion a mano en material comun.	m³	0,00	\$0,00
2.4.18	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte.	m³	0,00	\$0,00
2.4.19	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³	0,00	\$0,00
2.4.20	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	0,00	\$0,00
2.4.21	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
2.4.22	Manejo, control y extraccion de agua.	h	0,00	\$0,00
TOTAL ESTACION DE BOMBEO				\$0,00
2.5	REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			
2.5.1	Limpieza chorro de arena SSPC-SP6.	kg	0,00	\$0,00
2.5.2	Pintura epoxica sobre metal o concreto (2 manos).	m²	0,00	\$0,00
2.5.3	Soplador industrial tipo blower 10 HP 220 V trifasico, incluye base, accesorio de montaje, manómetro y manguera principal. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
2.5.4	Relleno plastico tipo biopack tas color negro, para filtro percolador. Suministro e Instal.	m³	0,00	\$0,00
2.5.5	Modulo de sedimentacion acelerada tipo colmena, capacidad 60 m³. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
2.5.6	Bomba dosificadora de productos químicos, electromecanica membrana PTFE, cuerpo de bomba en PDVF, purga manual, motor 0.33KW monofasica, caudal de 15 L/H a 5 BAR, con kit completo. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
2.5.7	Electrobomba sumergible aguas residuales motor 1" HP descarga 3", 220 V con accesorios. Suministro e instal.	und	0,00	\$0,00
2.5.8	Valvula de mariposa en HD Ø 2" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
2.5.9	Valvula de mariposa en HD Ø 3" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
2.5.10	Valvula de mariposa en HD Ø 4" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
2.5.11	Valvula de mariposa en HD Ø 6" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
2.5.12	Tuberia presion PVC RDE 21 2". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
2.5.13	Tuberia presion PVC RDE 21 3". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
2.5.14	Tuberia presion PVC RDE 21 4". Suministro e instal.	m	0,00	\$0,00
2.5.15	Tuberia presion PVC RDE 21 6". Suministro e Instal.	m	0,00	\$0,00
2.5.16	Codo presion PVC 90° ø 2. Suministro e instal.	und	0,00	\$0,00
2.5.17	Codo presion PVC 90° Ø 3. Suministro e instal.	und	0,00	\$0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

2.5.18	Codo presion PVC 90° ø 4. Suministro e instal.	und	0,00	\$0,00
2.5.19	Tapa en lamina alfajor 1/4" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.	m²	0,00	\$0,00
2.5.20	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3".	m³	0,00	\$0,00
2.5.21	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
TOTAL REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				\$0,00
TOTAL DE LA REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO				\$ 0,00
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN			
3.1	MEDIA TENSIÓN			
3.1.1	Replanteo en media tension.	km	0,00	\$0,00
3.1.2	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	0,00	\$0,00
3.1.3	Poste de concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	und	0,00	\$0,00
3.1.4	Cimentacion para poste de 10/12 m.	und	0,00	\$0,00
3.1.5	Estructura 730 derivacion trifasica con cortacircuito, con cruceta metalica doble 2 m, aislador de suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje.	und	0,00	\$0,00
3.1.6	Descargadores de sobre tension (jgo/3) 15 KV cambio red compacta abierta . Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.1.7	Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida.	und	0,00	\$0,00
3.1.8	Espaciador angular 15KV, suministro y colocacion.	und	0,00	\$0,00
3.1.9	Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV, final del circuito, suministro y vestida.	und	0,00	\$0,00
3.1.10	Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 1/4" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado.	m	0,00	\$0,00
3.1.11	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.1.12	Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), suministro, tendido y tensionado.	m	0,00	\$0,00
3.1.13	Retiro y traslado poste de ferroconcreto de 12 m x 510 kgf, incluye ahoyada, hincada y plomada en el nuevo sitio.	und	0,00	\$0,00
3.1.14	Desmonte y montaje de transformador trifasico 30 KVA. Incluido protecciones.	und	0,00	\$0,00
3.1.15	Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m. Incluye: cable de cobre desnudo AWG N° 2, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", cinta bandit, hebilla cinta bandit. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
TOTAL MEDIA TENSIÓN				\$0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

3.2	BAJA TENSIÓN			
3.2.1	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1 1/2", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.2.2	Caja de inspeccion CS-274.	und	0,00	\$0,00
3.2.3	Desmantelamiento de acometida subterranea en cable 4 N° 4 AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C.	m	0,00	\$0,00
3.2.4	Tubo galvanizado IMC de 1". Curvas, uniones y terminales tipo boquilla (tuerca y contratuerca). Suministro e instalación.	m	0,00	\$0,00
3.2.5	Tubo galvanizado IMC de 3/4". Curvas, uniones y terminales tipo boquilla (tuerca y contratuerca). Suministro e instalación.	m	0,00	\$0,00
3.2.6	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60).	m³	0,00	\$0,00
3.2.7	Relleno de excavacion (con material local) compactado.	m³	0,00	\$0,00
3.2.8	Canalizacion ducto conduit PVC 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevencion y arena lavada de río.	m	0,00	\$0,00
3.2.9	Canalizacion ducto conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevencion y arena lavada de río.	m	0,00	\$0,00
3.2.10	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4x4+1x8T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion.	m	0,00	\$0,00
3.2.11	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3x6+1x8T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion.	m	0,00	\$0,00
3.2.12	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4x10+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion.	m	0,00	\$0,00
3.2.13	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 2x10+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion.	m	0,00	\$0,00
3.2.14	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 2x12+1x12T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion.	m	0,00	\$0,00
3.2.15	Demolicion placas aligeradas de espesor menor a 0.25 m.	m²	0,00	\$0,00
3.2.16	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm.	m²	0,00	\$0,00
TOTAL BAJA TENSIÓN				\$0,00
3.3	CUARTO ELÉCTRICO			
3.3.1	Desinstalacion de caja para medidor existente e instalacion nueva de caja y medidor trifásico. Incluye: adaptadores terminales boquilla PVC de 1 1/2". Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

3.3.2	Desinstalación caja tablero de control existente, suministro e instalación nuevo tablero de control, contactores, relés y equipo de control.	und	0,00	\$0,00
3.3.3	Tablero de protección trifasico 18 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.3.4	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.3.5	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.3.6	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15-60A, 120/240V, enchufable. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.3.7	Interruptor termomagnetico regulable 80A a 100A, 25kA . Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.3.8	Interruptor termomagnetico regulable 50A a 63A, 25kA . Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
TOTAL CUARTO ELÉCTRICO				\$0,00
3.4	INSTALACIONES INTERNAS			
3.4.1	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso.	und	0,00	\$0,00
3.4.2	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato.	und	0,00	\$0,00
3.4.3	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.4.4	Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	0,00	\$0,00
3.4.5	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	0,00	\$0,00
3.4.6	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.4.7	Luminaria led aplique 18W, 110 V. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
TOTAL INSTALACIONES INTERNAS				\$0,00
3.5	ALUMBRADO PÚBLICO			
3.5.1	Caja de inspeccion CS-274.	und	0,00	\$0,00
3.5.2	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60).	m³	0,00	\$0,00
3.5.3	Relleno de excavacion (con material local) compactado.	m³	0,00	\$0,00
3.5.4	Canalizacion ducto conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	0,00	\$0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

3.5.5	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x10+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación.	m	0,00	\$0,00
3.5.6	Luminaria led 50 W, 6435-7150 lumenes, 100-27 V, incluye fusibles y DPS, base para fotocelda, fotocelda, empalmes de baja tensión y cableado. Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
3.5.7	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo, con altura de montaje de 10 m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
3.5.8	Brazo sencillo de 1,20 m tubo galvanizado 1 1/2". Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
3.5.9	Tablero de control alumbrado tipo minipragma de 12 circuitos. Incluye protecciones y telerruptores. Suministro, montaje y conexión.	und	0,00	\$0,00
3.5.10	Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x18 AWG.	und	0,00	\$0,00
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO				\$0,00
3.6	BANCO DE CONDENSADORES			
3.6.1	Tablero banco de condensadores con totalizador principal y totalizadores para interruptores por paso, condensadores var plus según diagrama unifilar. Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
TOTAL BANCO DE CONDENSADORES				\$0,00
3.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS			
3.7.1	Cable de cobre desnudo N° 2 para equipotencialización del sistema de puesta a tierra. incluye excavación y relleno. Suministro y tendido.	m	0,00	\$0,00
3.7.2	Bajante por muro/columna en tubo galvanizado 1x3/4" IMC, (incluye, tubería metálica, hebillas y cinta bandit). Suministro e instalación.	m	0,00	\$0,00
3.7.3	Punta captora en aluminio 5/8" x 1.0 m con base. Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
3.7.4	Conector bimetálico Cu/Al para unión de cables de cobre N° 1/0 AWG/alambrón aluminio 8 mm. Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
3.7.5	Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para bajantes del sistema de apantallamiento. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, cable de cobre desnudo AWG N° 2. Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
3.7.6	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo, con altura de montaje de 10 m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
3.7.7	Caja de inspección AP-280.	und	0,00	\$0,00
TOTAL PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS				\$0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

3.8	REUBICACIÓN DE POSTES DE CONCRETO CENTRO POBLADO Y ÁREA RURAL			
3.8.1	Retiro de poste de ferroconcreto.	und	0,00	\$0,00
3.8.2	Poste de Concreto 8 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	und	0,00	\$0,00
3.8.3	Poste de Concreto 8 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	und	0,00	\$0,00
3.8.4	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	und	0,00	\$0,00
3.8.5	Desmonte y reinstalacion de redes electricas aereas.	m	0,00	\$0,00
3.8.6	Reubicacion de bajante para acometidas subterraneeas.	und	0,00	\$0,00
3.8.7	Retiro e instalación de percha galvanizada de 5 puestos.	und	0,00	\$0,00
3.8.8	Retiro templete en B.T.	und	0,00	\$0,00
3.8.9	Retiro e instalación de luminaria de alumbrado público.	und	0,00	\$0,00
TOTAL REUBICACIÓN DE POSTES DE CONCRETO CENTRO POBLADO Y ÁREA RURAL				\$0,00
3.9	PLANTA DE BOMBEO			
3.9.1	Desinstalacion de caja para medidor existente e instalación nueva de caja y medidor trifásico. Incluye: adaptadores terminales boquilla PVC de 1 1/2". Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
3.9.2	Tablero de protección trifasico 12 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.9.3	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.9.4	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15-60A, 120/240V, enchufable. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.9.5	Interruptor termomagnetico regulable 80A a 100A, 25kA . Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.9.6	Interruptor termomagnetico regulable 32A a 40A, 25kA . Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.9.7	Desmantelamiento de acometida subterranea en cable 4 N° 4 AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C.	m	0,00	\$0,00
3.9.8	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60).	m³	0,00	\$0,00
3.9.9	Relleno de excavacion (con material local) compactado.	m³	0,00	\$0,00
3.9.10	Canalizacion ducto conduit PVC 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	0,00	\$0,00
3.9.11	Demolicion placas aligeradas de espesor menor a 0.25 m.	m²	0,00	\$0,00
3.9.12	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm.	m²	0,00	\$0,00
3.9.13	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4x4+1x8T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion.	m	0,00	\$0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

3.9.14	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3x6+1x8T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion.	m	0,00	\$0,00
3.9.15	Salida para iluminacion, en tubería metálica tipo conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	und	0,00	\$0,00
3.9.16	Salida para iluminacion en techo, incluye tubería PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso.	und	0,00	\$0,00
3.9.17	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato.	und	0,00	\$0,00
3.9.18	Salida para interruptor triple, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	0,00	\$0,00
3.9.19	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	0,00	\$0,00
3.9.20	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.9.21	Luminaria led aplique 18W, 110 V. Suministro e instalacion.	und	0,00	\$0,00
3.9.22	Tablero banco de condensadores con totalizador principal y totalizadores para interruptores por paso, condensadores var pluss según diagrama unifilar. Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
TOTAL PLANTA DE BOMBEO				\$0,00
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN				\$ 0,00
4	REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO			
4.1	RED DE ACUEDUCTO			
4.1.1	Replanteo y localizacion de tuberías de acueducto.	m	0,00	\$0,00
4.1.2	Excavacion manual en material comun de 1 a 2 m. (zanjas angostas).	m³	0,00	\$0,00
4.1.3	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte.	m³	0,00	\$0,00
4.1.4	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=90 mm = 3".	m	0,00	\$0,00
4.1.5	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4".	m	0,00	\$0,00
4.1.6	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³	0,00	\$0,00
4.1.7	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	0,00	\$0,00
4.1.8	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
TOTAL RED DE ACUEDUCTO				\$0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

4.2	ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO			
4.2.1	Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6m) Ø=1/2", (incluye micromedidor). Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
4.2.2	Excavacion manual en material comun de 1 a 2 m. (zanjas angostas).	m³	0,00	\$0,00
4.2.3	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte.	m³	0,00	\$0,00
4.2.4	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³	0,00	\$0,00
4.2.5	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³	0,00	\$0,00
4.2.6	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
TOTAL ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO				\$0,00
4.3	ACCESORIOS			
4.3.1	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3".	und	0,00	\$0,00
4.3.2	Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 110 mm Ø=4".	und	0,00	\$0,00
4.3.3	Union reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 110 mm x 90 mm. o 4" x 3".	und	0,00	\$0,00
4.3.4	Codo 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3".	und	0,00	\$0,00
4.3.5	Codo 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 110 mm Ø=4".	und	0,00	\$0,00
4.3.6	Tapon de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3". Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
4.3.7	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=3" E.B. Suministro e instal.	und	0,00	\$0,00
4.3.8	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=4" E.B. Suministro e instalación.	und	0,00	\$0,00
4.3.9	Caja de inspeccion 80 x 80 con tapa valvula. Suministro e Instal.	und	0,00	\$0,00
4.3.10	Concreto 3000 psi para anclajes.	m³	0,00	\$0,00
TOTAL ACCESORIOS				\$0,00
TOTAL CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO				\$ 0,00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS			
5.1	EXPLANACIONES			
5.1.1	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo hasta 5 Kms).	m³	4.514,24	\$88.289.505,92
5.1.2	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3".	m³	3.191,69	\$220.242.568,45
TOTAL EXPLANACIONES				\$308.532.074,37
5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO			
5.2.1	Excavacion a mano en material comun.	m³	145,42	\$6.666.925,32

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.2.2	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m.	m	529,67	\$42.091.815,56
5.2.3	Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m.	m	183,20	\$12.083.505,60
5.2.4	Sardinel prefabricado (0.27 x 0.15 x 0.50) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m.	m	0,00	\$0,00
5.2.5	Sub base granular triturada.	m³	682,48	\$73.954.215,28
5.2.6	Losa de pavimento en Concreto resistencia 280 kg/cm²-4000 psi e=0.20 m.	m²	2.823,10	\$568.295.676,20
5.2.7	Acero de transferencia liso de 60000 Psi.	kg	3.889,26	\$38.192.533,20
5.2.8	Acero de Refuerzo Grado 60.	kg	346,41	\$3.579.444,20
5.2.9	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada).	m	1.342,58	\$61.742.569,04
5.2.10	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	174.337,43	\$361.575.829,82
ITEM NO PREVISTO				
5.2.11	NP6. Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5).	und	144,00	\$11.154.672,00
5.2.12	NP14. Relleno en arena lavada apisonada para solado con transporte.	m³	15,99	\$2.798.857,62
5.2.13	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km.	m³	174,50	\$5.745.936,00
TOTAL ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO				\$1.187.881.979,84
5.3	OBRAS VARIAS			
5.3.1	Excavacion a mano en material comun.	m³	372,94	\$17.097.807,24
5.3.2	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio).	m³	139,02	\$21.094.616,76
5.3.3	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³	224,43	\$7.984.994,97
5.3.4	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km.	m³	178,21	\$5.868.098,88
5.3.5	Reparacion de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6".	m	390,00	\$43.286.100,00
5.3.6	Reparacion tuberia de gas Polietileno PE-80 de 1/2".	und	0,00	\$0,00
5.3.7	Reparacion de acometida domiciliaria acueducto PVC Ø=1/2".	m	0,00	\$0,00
5.3.8	Canalizacion ducto conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevencion y arena lavada de rio.	m	0,00	\$0,00
5.3.9	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi.	m³	1,55	\$1.540.235,00
5.3.10	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro).	m³	0,00	\$0,00
5.3.11	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km	0,00	\$0,00
ITEM NO PREVISTO				
5.3.12	NP4. Reparación tubería de gas polietileno PE-80 RDE 11 de 2"	und	0,00	\$0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

TOTAL OBRAS VARIAS				\$96.871.852,85
5.4	SEÑALIZACION			
5.4.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm.	und	2,00	\$1.014.328,00
5.4.2	Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros).	m²	177,13	\$6.901.693,32
5.4.3	Pintura imprimante base para líneas de trafico ancho 15 cms.	m	1.003,71	\$3.640.456,17
5.4.4	Pintura imprimante base para marcas viales, demarcacion (simbolos y letreros).	m²	192,91	\$4.372.305,15
5.4.5	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1).	m	1.003,71	\$4.554.835,98
TOTAL SEÑALIZACION				\$20.483.618,62
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 1.613.769.525,68
SUBTOTAL OBRAS				\$ 1.949.835.553,70
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)				\$ 1.949.835.554,00
	Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA			\$ 25.971.168,00
	Plan de Manejo de Tráfico PMT			\$ 24.177.708,00
COSTO TOTAL OBRA				\$ 1.999.984.430,00

Atentamente,


MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
 R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

ANEXOS: 81 FOLIOS

✓ INFORME JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES AJUSTE N°1

Yopal, 16 de septiembre del 2024

INGENIERO
Julio César Cuevas
Gerente Acuatodos S.A.S

Asunto: Solicitud de adicional contrato de alcantarillado Tilodiran.

Deseándole éxito en sus labores diarias, reciba un cordial saludo.

Queremos contarle ingeniero, que El barrio Hernando Pulido, a la fecha tiene red de alcantarillado de aguas servidas, el cual hace aproximadamente tres (3) años no funciona, esto ha generado una serie de problemáticas como que las aguas negras se devuelven por las unidades sanitarias, lavamanos y se rebosan por las calles del sector; esto creando un **problema grave de salud pública**, teniendo en cuenta, esto ha contribuido a la proliferación de mosquitos, que se ve reflejado en los altos casos de dengue y demás enfermedades, malos olores.

Ahora bien, Teniendo en cuenta que a la fecha se esta **ejecutando contrato** que tiene por objeto: "construcción alcantarillado pluvial, optimización redes de acueducto y del alcantarillado sanitario y obras complementarias para el centro poblado de Tilodiran, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare" y la supervisión del mismo esta en cabeza de ACUATODOS S.A.S.

"La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos."

Por lo tanto, se requiere a la supervisión con la intención de que realice una revisión del contrato, y se verifique el alcance del mismo, teniendo en cuenta que a pesar de que el barrio Hernando Pulido, cuenta con alcantarillado el mismo no funciona, lo anterior con objeto de cumplir con el fin último de contratación propender por el interés general y que las obras queden funcionales.

Ahora bien, Teniendo en cuenta que el señor Gobernador Cesar Ortiz Zorro, en la mesa de trabajo que realizo en el corregimiento de Tilodiron, denominada **Gobierno en los territorios**, manifestó la intención de una posible adición al contrato que a la fecha se esta ejecutando, siendo este gobierno de puertas abiertas y de soluciones inmediatas para las comunidades solicitamos lo siguiente:

PRETENSIONES:

acuatodos s.a.s.
GERENCIA
FECHA 18-09-2024
HORA 03:18 PM
FOLIOS 7
#folios: 7

1. Que se realice una visita técnica al Barrio Hernando Pulido, con personal experto en el tema con objeto de determinar por que no funciona el alcantarillado y cuales serian las acciones a realizar por parte de **acuatodos** a fin de solucionar este problema que afecta la salud pública.
2. Teniendo en cuenta que la ley permite que se realicen adicionales a contratos estatales cuando este no modifique el objeto y que la adición no sea superior al 50% de valor inicial, se solicita de ser necesario adicionar el contrato para mejorar las condiciones de vida esta comunidad, con el mejoramiento del **alcantarillado y pavimentación** del barrio.

Que el honorable consejo de CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Concepto 1439 de julio 18 de 2002 consejera Ponente, Dra. Susana Montes de Echeverri, se a referido a los limites del adicional y el cumplimiento de los fines del estado en el siguiente sentido:

"Límites en este sentido no existen ni pueden existir, porque las exigencias del interés público, el servicio a la comunidad, no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originariamente tenidas en cuenta en el momento de contratar. El interés general debe prevalecer en todo caso y en cualesquiera circunstancias, porque, de otro modo, sería la propia comunidad la que habría de padecer las consecuencias. Obligar a la comunidad a soportar una carretera, un puerto o un embalse mal planteado ab initio, inútiles o ineficaces desde su misma concepción, (...) ya que el interés público prima sobre cualquier otra consideración" (Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición, Cívitas, pág. 675)". (negrilla fuera de texto).

De lo anterior resulta claro que es un **deber** de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993(5). Desde luego que si las modificaciones requeridas implican adiciones en el alcance del objeto contractual o exigen la creación de nuevos ítems de contrato o variación en los precios unitarios, tales modificaciones deberán recogerse en un contrato adicional; si ellas solo exigen modificaciones de diseño o de cantidades de obra simplemente, no será necesario suscribir un contrato adicional y bastará, entonces, el acuerdo entre las partes. (negrilla fuera de texto).

(5) **"ART. 3º De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines. Los particulares por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones"** (negrilla fuera de texto).

Conociendo la buena voluntad que tiene el señor Gobernado de Casanare y el Gerente de ACUATODOS, respetuosamente se requiere que se realice la visita técnica al barrio Hernando

Pulido, con el objeto determinar la necesidad de suscribir contrato de Adicional con objeto de cumplir con los fines de estado y propender por el interés general que es el fin UNICO DE LAS administraciones publicas y se pueda **poner en funcionamiento el alcantarillado** del barrio Hernando Pulido y **pavimentación** del mismo, con el objeto que cese el problema de salud pública que nos aqueja.

Por lo anterior se agradece su amable y valiosa Colaboración,

Con el acostumbrado respeto

COMUNIDAD FIRMANTE DEL BARRIO HERNANDO PULIDO


Cel: 3107794965

Correo:

REGISTRO FOTOGRÁFICO







- 1 Jennifer Gutierrez 1007478986 3208777351 Jennifer G.
- 2 JOSE DAVIO 72186708 3229133665 DAVIO
- 3 Mayerly Soler cc 24050026 3214385013 Mayerlys
- 4 Angel Mario porra cc 9658044 3144292526 ~~Angel Mario~~
- 5 LUCERO GISELA SUAREZ 1118568.175 3103901734 LUCERO SUAREZ
- 6 Martha Lucia Paz 33.666.508 3213218927 Martha Lucia Paz
- 7 Colmenares Mewis 13947237. 3102557921 M.C.
- 8 ~~Luis~~ 1029642636 3207190490 Mary
- 9 Edison Camargo 9657238 3134703771 Edison
- 10 Juan Alvarez 74.860653 3115102030 Juan
- 11 Ruben David Sepinua 1.118.584.24 3228836804 ~~Ruben~~
- 12 JOSE BARRIA Amina 1102581788 3202673064 JOSE
- 13 Yelson Ernesto Gil 1118551473 3222959016 Yelson Gil
- 14 Rolfer Neri NIDO 1118545003 3213058387 Rolfer
- 15 Angela Brivith Gil 1118557184 321952093 Angela
- 16 Juan Mario Alzato 10.019326 3134177175 ~~Juan~~
- 17 Andres Sastogae 1118568900 3143825693 Andres Sastogae
- 18 Yenny Seija 1118577352 3228535802 Yenny
- 19 Gloria Manquira 1118547257 3775643549. Gloria M.A.
- 20 Alma Suelio Vaya 9376091 320852029 Alma
- 21 Alberto Perez c.c. 9654234 3118965948 Alberto
- 22 Martha Consuelo cc. 4779550 3214732046 Martha Consuelo
- 23 Carlos Julio Caceres cc 9654270 3202025000 Carlos

№.	Nombre	C.C.	N.L.	Prima
24	Abrahan Juguiz Amón R.	4077060	310799945	
25	Edelmira Díaz de Z.	23422569	3112573535	Edelmira Díaz
26	Carlos Julio Cárdenas Pineda	3209050903	9650770	Carlos Julio
27	Maria Isabel Alencar	44129973	3212165700	Isabel A.
28	Horibio Niño	719845920		
29	Karen Danitza Gozman	C.C. 1010122474	3143499593	Karen Gozman
30	Ivan Ramiro Figueroa	C.C. 160116655	3203939687	Ivan Ramiro
31	Sibyllina Cardozo	47433091	3222475847	Sibyllina
32	José A Morales	74847077	3208624357	José A.
33	Fander Morales	1006944750	3232247481	Fander
34	Enilda Eduarda Pina	74857716	3115676523	Enilda
35	Lucia Figueredo	1118557951	3237753957	Lucia Fi.
36	Fanny Martin	1118166190	3134198007	Fanny M.
37	Jose Ramiro Figueredo	9659567	3112978056	Ramiro
38	Heinco Meme Univio	74795218	3132866677	Heinco
39	Maria Susana Univio	47430790	3123402528	Susana
40	Arisuendis Gonzalez	9659774	320677788	Arisuendis
41	Ingrý Danyana Sierra	1006840449	3222380287	Ingrý S.
42	Falsoly Galtán	1123160010	3213686387	Falsoly
43	Carolina Sierra	1006840448	3213686387	Carolina

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisión solicitudes de la Comunidad de acuerdo a las ofertas con radicado 1138 del 18/04/2024 y 1269 del 10/10/2024.

ORDEN DEL DIA

- Presentación asistente 2
- Revisión de las solicitudes e inquietudes de la Comunidad,
- Visión técnica por los sectores que expresan en los documentos
- Determinaciones y compromisos

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00 am del día 22 de octubre de 2024 se inicia el presente comité con la presencia de representantes del municipio Acuatodos S.A E.S.P., Contratista de Obra, Interventoría y la comunidad. Corregidor, ediles, Junta de Acción Comunal y veredural.

Se realizó el presente comité por la citación realizada por los representantes del municipio de Yopal, teniendo en cuenta los comunicados que se presentaron ante Acuatodos S.A E.S.P; por lo cual se escuchó a los representantes de la comunidad quienes manifestaron que la red del alcantarillado sanitario en el Barrio Fernando Pulido se encuentra tapada y no evacua las aguas residuales, también manifestaron que se presentan olores al colector de la calle 5 entre carreras 5 y 4 y vis a Yopal presente, apostomiento, también manifestaron que el colector del alcantarillado sanitario paralelo al ferrocarril presenta apostomiento por lo cual solicitan se retire este sector.

El Contratista de Obra luego de escuchar las solicitudes de la comunidad expresó que en la actualidad ya se encuentra conectado el alcantarillado sanitario a la E.T.A.R, al realizar la construcción del colector en la calle 5 entre carreras 5 y 4 se evidenció un tramo del alcantarillado mal conectado el cual se corrigió con el cambio de la red del alcantarillado.

22/10/2024

2 de 7

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | @acuatodos | e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare

CÓDIGO

POSTAL

850001

sanitario, desde el mes de agosto cuando se conectó la red las aguas residuales acumuladas en los colectores del Barrio Fernando Polibó las tuberías instaladas permanecen vacías siempre y cuando se realiza el bombeo a diario de las aguas residuales, el control y mantenimiento que aunque el barrio no se encuentra dentro del alcance del proyecto ha realizado limpieza de las redes existentes y se realizó la construcción de una tapa que se encontraba averiada. También se aclaró que el colector de la calle 3 se encuentra en buen estado es de aclarar que se realizó prueba de escape en las redes y solo se identificó un tramo inicial con una degradación moderada cerca al pozo de inspección en la calle 5A con Carrera 3A hacia la carrera 4.

Luego de aclarar las actividades realizadas hasta el momento para mitigar o verificar el funcionamiento de las redes existentes se procedió a realizar visita por los diferentes sectores en los cuales se presentaban afectaciones inicialmente las redes por el bombeo de las aguas residuales presentaban acumulación dentro de los pozos de inspección el barrio Fernando Polibó Presentaba sedimentos en los pozos iniciales de las carreras 3, 3A y 4 por lo cual se realizó limpieza con el carro tanque y posteriormente se realizó una prueba hidraulica en los 3 colectores donde se verificó el correcto funcionamiento de la evacuación del agua aplicada hasta que los pozos de inspección quedaron sin la presencia de agua solo se identificó acumulación de una lamina de agua en los pozos iniciales debido a que no presentan cañuelas la cual no afecta el funcionamiento del sistema y así las dejan desde la

22/10/2024 3 de 7

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. @acuatodos e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare

CÓDIGO
POSTAL
850001

construcción del Alcantarillado sanitario en el Barrio
Hernando Pulido)

Luego de realizar la prueba hidráulica en el Barrio
Hernando Pulido se evidenció que la red debido al
bombeo en la ERSAR se disminuyen los volúmenes
de agua acumulada hasta evidenciarse el flujo libre
dentro de la tubería por la red nueva hacia la Estación
de Bombeo.

Teniendo en cuenta que se evidencia la solución de los
inconvenientes expuestos inicialmente, y no hay olores en las
vías (de aguas residuales) la comunidad manifiesta que
se abre la posibilidad de pavimentar las vías del
Barrio Hernando Pulido las cuales no se encuentran incluidas
dentro del alcance contractual del presente contrato de obra.
Se realizó visita en la calle 3 entre carreras 3 y 2 en
atención al requerimiento de la Señora Lucy Aurora Cordero.

donde se hizo la conexión del alcantarillado de aguas
residuales a la cual se le informó que esta vía no se encuentra dentro
del alcance del proyecto. En el momento de
la visita se evidenció que está realizando una conexión
sobre la carrera 3 entre calles 3 y 4 para evacuar los
aguas residuales por la parte posterior de las viviendas
existentes por sus propios recursos.

Se realizó inspección del colector paralelo al terraplén,
Yopal-Algarrobo, donde se evidenció relleno de material
sobre el colector, construcción de viviendas, árboles,
tramos de Alcantarillado sin descafe, aguas residuales,
las malas prácticas realizadas por los habitantes de
este sector están generando afectaciones a las redes.

22/10/2024 4 de 7

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | @acuatodos | e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare

CÓDIGO

POSTAL

850001

de servicios públicos instalados en el centro poblado de Pilodirán, además están ocasionando proliferación de vectores, se observa a su vez la aparente invasión del espacio Público a lo cual se escudara y se solicitará apoyo a la entidad competente para identificar el manejo adecuado que se debe realizar en el sector y poder tomar las medidas pertinentes al manejo de este problema identificado en el sector, además se hará la solicitud por parte de la Alcaldía para realizar la inspección, apoyo y limpieza del Colector del Alcantarillado sanitario hasta la EBAR.

acuatodos S.A.
E.S.P.

22/10/2014 5/de.7

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. @acuatodos e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare

CÓDIGO

POSTAL

850001

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	No. De Cedula	FIRMA
DIEGO PEREZ	79941038	[Signature]
Edison Canabarro	9657239	[Signature]
Rafael A. Pirez A	9430423	[Signature]
Alberto Perez	9654234	[Signature]
Leoberto Angu	23827199	[Signature]
OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	[Signature]
Disney NITO	86051485	[Signature]
Abelón Leguizamón	1077060	[Signature]
Andrés Moreno	44.436.775	[Signature]
Olga P. [unclear]	47428381	[Signature]
Mayerly Soler	74050026	[Signature]
[unclear]	47443550	[Signature]
Arnoldo Alonzo	23.449.472	[Signature]
Enca Verdín Díaz U.	1.118.775.469	[Signature]
Edmundo Díaz	23412256	[Signature]

22/10/2014 6 de 7

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"







www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. @acuatodos e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare

CÓDIGO

POSTAL

850001

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	No. De Cedula	FIRMA
Yodanis Pajara Lugo	47437055	
Edison Augusto Martinez	9432239	
Thomier Guido Lopez	1118526456	
Maria E. Gomez	1118539349	
Maria M. Cotoño	47435380	
Jose Maldonado	9656919	
Luis Andres Lopez M.	4252839	
Rheno Alonso	9657324	
Jose Luis Vargas	60854141	
Maria Perez	3147989	

22/10/2024 7 de 7

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | @acuatodos | e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare

CÓDIGO

POSTAL

850001

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

INFORME JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES AJUSTE N°1

CONTRATO DE OBRA N° 032 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN
ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE
ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO
POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E
INGENIERÍA S.A.S

INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U

TILODIRÁN, DICIEMBRE 2025
ORIGINAL

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene la justificación del incremento en cantidades de las actividades a realizar en el adicional durante la ejecución del Contrato de Obra No. 032 DE 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Con base en lo anterior se elabora el presente informe para ser presentado, revisado y aprobado por la interventoría para el adicional.

Este documento es el resultado de la evaluación realizada sobre el estado actual del terreno, de las obras en ejecución, de la revisión y análisis de los diseños recibidos que llevan a un ajuste del diseño y las obras en ejecución. Se dará a conocer la variación en cantidades de obras tanto contratadas como complementarias que por diferentes razones no se incluyeron dentro de los procesos constructivos.

Esta evaluación nos permitió realizar un balance general del proyecto y las obras en ejecución con el fin de realizar un incremento en las cantidades y obras no previstas para lograr el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y pavimentación en el Centro Poblado de Tilodirán.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- ✓ Establecer un balance general en la obra respecto a las actividades necesarias y cantidades adicionales para lograr el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y pavimentación en el Centro Poblado de Tllodirán.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Determinar las actividades adicionales necesarias para la ejecución de las obras contempladas y su correcto funcionamiento.
- ✓ Informar y justificar el por qué son necesarias estos incrementos de cantidades.
- ✓ Presentar un informe para su respectiva revisión y aprobación por parte de la interventoría y la supervisión del proyecto.
- ✓ Establecer el presupuesto de obra general con las cantidades e ítems pactados.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 FICHA TÉCNICA

CONTRATO N°	032 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE - ACUATODOS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR DESIGNADO POR ACUATODOS S.A. E.S.P.	MIGUEL ÁNGEL FARIAS OSORIO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOSÉ SAÚL PATIÑO ROJAS
CONTRATISTA DE OBRA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S / R.L MARÍA DIOMY BARRERA ALFONSO
DIRECTOR DE OBRA	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA	DIEGO OLNEY PÉREZ PACHÓN
VALOR DEL CONTRATO	\$ 38.919.603.368,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	\$ 19.459.801.684,00
PLAZO	VEINTICINCO (25) MESES
FECHA DE INICIO	MARTES, 10 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN (PRÓRROGA N°4)	JUEVES, 08 DE ENERO DE 2026
ENTREGA DEL ANTICIPO	MARTES, 10 DE OCTUBRE DEL 2023
DATOS DE LA EMPRESA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	
DIRECCIÓN	Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
TELÉFONOS	317 363 9276
CORREO ELECTRÓNICOS	synergiaconstrucciones@gmail.com

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA

PÓLIZAS INICIALES

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
57-45-101001919	CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	25/08/2023	24/02/2025
57-45-101001919	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	50%	\$ 19.459.801.684,00	25/08/2023	24/02/2025

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
57-45-101001919	SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	25/08/2023	05/07/2027
57-45-101001919	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	25/06/2024	25/06/2029
57-40-101001902	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	25/08/2023	05/07/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE OBRA.

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
57-45-101001919	CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/10/2023	11/04/2025
57-45-101001919	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	50%	\$ 19.459.801.684,00	10/10/2023	11/04/2025
57-45-101001919	SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	20/08/2027
57-45-101001919	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/08/2024	10/08/2029
57-40-101001902	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	20/08/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRÓRROGA No. 1

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
57-45-101001919	CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/10/2023	21/10/2025
57-45-101001919	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	50%	\$ 19.459.801.684,00	10/10/2023	21/10/2025
57-45-101001919	SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	01/03/2028
57-45-101001919	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/08/2024	10/08/2029
57-40-101001902	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	02/03/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN REINICIO No. 1

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
57-45-101001919	CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/10/2023	01/01/2026
57-45-101001919	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	50%	\$ 19.459.801.684,00	10/10/2023	01/01/2026
57-45-101001919	SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	11/05/2028
57-45-101001919	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/08/2024	10/08/2029
57-40-101001902	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	12/05/2025

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRÓRROGA No. 2

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
57-45-101001919	CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/10/2023	11/06/2026
57-45-101001919	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	50%	\$ 19.459.801.684,00	10/10/2023	11/06/2026
57-45-101001919	SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	21/10/2028
57-45-101001919	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/08/2024	10/08/2029
57-40-101001902	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	22/10/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRÓRROGA No. 3

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
57-45-101001919	CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/10/2023	21/08/2026
57-45-101001919	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	50%	\$ 19.459.801.684,00	10/10/2023	21/08/2026
57-45-101001919	SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	31/12/2028
57-45-101001919	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/08/2024	10/08/2029
57-40-101001902	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	31/12/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRÓRROGA No. 4

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
57-45-101001919	CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/10/2023	31/10/2026
57-45-101001919	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	50%	\$ 19.459.801.684,00	10/10/2023	31/10/2026
57-45-101001919	SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	12/03/2029
57-45-101001919	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	\$ 7.783.920.673,60	10/08/2024	10/08/2029
57-40-101001902	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	\$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	13/03/2026

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

1.3 RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

ACTA N°	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO	10/10/2023		
2	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	10/10/2023	\$ 19.459.801.684,00	
3	ACTA DE REPROGRAMACIÓN DE ANTICIPO	20/06/2024	\$ 19.459.801.684,00	
4	ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1	26/07/2024		
5	ACTA DE PRÓRROGA No. 1	8/08/2024		
6	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	30/08/2024		
7	ACTA DE REINICIO No. 1	29/10/2024		
8	ACTA DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	15/11/2024		
9	ACTA DE CONTROL DE AJUSTES No. 1	15/11/2024		
10	ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.1	15/11/2024		
11	ACTA DE MODIFICACIÓN	20/11/2024		
12	ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	6/12/2024		
13	ACTA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2	02/04/2025		
14	ACTA DE PRÓRROGA No. 2	8/04/2025		
15	ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3	6/05/2025		
16	ACTA DE PRORROGA No. 3	8/09/2025		
17	ACTA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 4	4/11/2025		
18	ACTA DE PRÓRROGA No. 4	7/11/2025		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento: Casanare

Municipio: Yopal

Centro Poblado: Tilodirán

Latitud Norte: 5°07'58" Longitud Oeste: 72°11'51"

Tilodirán es un poblado colombiano ubicado en el departamento de Casanare y constituye un corregimiento del municipio de Yopal, la capital departamental. Tilodirán se encuentra ubicado en la zona central del municipio de Yopal, en territorios correspondientes a los Llanos Orientales de Colombia y en medio de la cuenca hidrográfica del río Cravo Sur. En su territorio presenta paisaje de sabana.

El presente proyecto se desarrolla en el Centro Poblado de Tilodirán, Departamento de Casanare y se encuentra a 08 horas de la capital Bogotá. En el Centro Poblado de Tilodirán su temperatura media es de 28°C, con una humedad del 74%.




IMAGEN 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, CENTRO POBLADO TILODIRÁN.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan

Tel. (608) 632 7178

Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como objeto la construcción del alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, redes eléctricas y obras complementarias en el Centro Poblado de Tilodirán departamento de Casanare, en el cual se ejecutarán las actividades de instalación de tubería de policloruro de vinilo (PVC) alcantarillado desde 12" hasta 60" como colectores pluviales. Además de obras complementarias como construcción de pozos y cajas de inspección, sumideros laterales y transversales, mejoramiento de la subrasante, instalación de subbase granular, pavimento en concreto rígido de 4000 PSI, redes de acueducto, entre otras.



IMAGEN 2. RED ALCANTARILLADO PLUVIAL.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023



IMAGEN 3. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.




IMAGEN 4. PAVIMENTO RÍGIDO.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023




IMAGEN 5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

Durante este periodo, las actividades que se ejecutarán se llevarán a cabo de acuerdo a las especificaciones técnicas y recomendaciones hechas por la interventoría, además se evidenció la implementación de las fichas ambientales descritas en el plan de manejo ambiental.

Para la ejecución del proyecto se trabajará en las actividades relacionadas con la instalación de la tubería desde Ø12" hasta Ø60" de la red de alcantarillado pluvial y las actividades para la construcción de pozos de inspección, sumideros laterales y transversales que conectan el colector de la red de alcantarillado pluvial, donde existen excavaciones profundas. Se tiene en cuenta los diferentes tipos de suelos encontrados y el estado del tiempo para el avance de las excavaciones y de esta forma dar aviso y recomendaciones a la comunidad, para evitar accidentes en las áreas intervenidas para la ejecución del proyecto. De igual manera, se realizan actividades de conformación de las vías (excavación mecánica, reparación de acometidas domiciliarias de gas, acueducto, sanitarias, conformación de la subrasante, instalación de crudo de río, subbase granular, instalación sardiné, céreo y losa de pavimento en concreto rígido de 4000 PSI para las vías; se desarrollan las actividades de construcción de sumideros laterales y trasversales, además de sello de juntas de dilatación.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

3. ITEMS A INCREMENTAR

A continuación, se relacionan las cantidades de los ítems que se necesitan aumentar para el buen desarrollo de la obra para el ajuste solicitado:

1. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL

1.1 RED DE COLECTORES

1.1.1 Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 370,37 metros (m).

1.1.2 Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida).

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas teniendo en cuenta las carteras topográficas, lo mencionado anteriormente se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 198,72 metros cúbicos (m³).

1.1.3 Excavación a mano en material común.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas teniendo en cuenta las carteras topográficas, lo mencionado anteriormente se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 49,67 metros cúbicos (m³).

1.1.4 Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2").

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en la instalación de tubería PVC de alcantarillado, lo anterior se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 370,04 metros cúbicos (m³).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

1.1.5 Tubería PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en cuanto a instalación de tuberías de alcantarillado en el Barrio Hernando Pulido, teniendo en cuenta los cálculos y diseños obtenidos.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 196,87 metros (m).

1.1.6 Tubería PVC alcantarillado 18". Suministro e instal.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en cuanto a instalación de tuberías de alcantarillado en el Barrio Hernando Pulido, teniendo en cuenta los cálculos y diseños obtenidos.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 173,61 metros (m).

1.1.13 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, lo anterior teniendo en cuenta las carteras topográficas.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 49,67 metros cúbicos (m³).

1.1.14 Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 238,46 metros cúbicos (m³).

1.1.17 Manejo, control y extracción de agua.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas debido a que en las excavaciones de 0 a 6 m se encuentra nivel freático alto y no permite realizar las actividades de instalación de tuberías y construcción de pozos de inspección, y demás actividades relacionadas en el alcantarillado pluvial, por lo tanto, se debe colocar motobombas para la extracción de agua, lo anterior se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 9,73 horas (h).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ÍTEMS NO PREVISTOS

1.1.18 NP2. Concreto ciclópeo de resistencia 2500 psi.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en cuanto a instalación de tuberías de alcantarillado en el Barrio Hernando Pulido, teniendo en cuenta los cálculos y diseños obtenidos.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 79,52 metros (m).

1.2 POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL

1.2.1 Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida).

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas teniendo en cuenta las carteras topográficas, lo mencionado anteriormente se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 32,30 metros cúbicos (m³).

1.2.7 Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en vía (Inc. marco y tapa).

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas para el sistema pluvial, donde se presentarán pozos de inspección que requerirán la tapa basculante, lo mencionado anteriormente se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 4 unidades (und).

1.2.8 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, lo anterior teniendo en cuenta las carteras topográficas.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 23,38 metros cúbicos (m³).

1.2.9 Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 10,70 metros cúbicos (m³).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

1.2.11 Manejo, control y extracción de agua.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas debido a que en las excavaciones de 0 a 6 m se encuentra nivel freático alto y no permite realizar las actividades de instalación de tuberías y construcción de pozos de inspección, y demás actividades relacionadas en el alcantarillado pluvial, por lo tanto, se debe colocar motobombas para la extracción de agua, lo anterior se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 1,24 horas (h).

ÍTEMS NO PREVISTOS

1.2.13 NP11. Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1,0- 1,5 m Ø 1.20 m.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, lo anterior teniendo en cuenta los cálculos y diseños elaborados.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 4 unidades (und).

1.3 SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL

1.3.1 Excavación a mano en material común.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas teniendo en cuenta las carteras topográficas, lo mencionado anteriormente se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 284,51 metros cúbicos (m³).

1.3.2 Sumidero lateral en concreto reforzado 3500 Psi SL-250.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas para la recolección de aguas lluvias las cuales están presentes en el sistema pluvial en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 10 unidades (und).

1.3.4 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, lo anterior teniendo en cuenta las carteras topográficas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

La cantidad solicitada del presente ítem es de 33,88 metros cúbicos (m³).

1.3.5 Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 300,74 metros cúbicos (m³).

1.3.7 Manejo, control y extracción de agua.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas debido a que en las excavaciones de 0 a 6 m se encuentra nivel freático alto y no permite realizar las actividades de instalación de tuberías y construcción de los sumideros laterales, y demás actividades relacionadas en el alcantarillado pluvial, por lo tanto, se debe colocar motobombas para la extracción de agua, lo anterior se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 3,30 horas (h).

5. OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.1 EXPLANACIONES

5.1.1 Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms).

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas, teniendo en cuenta las carteras topográficas, lo mencionado anteriormente se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 4.514,24 metros cúbicos (m³).

5.1.2 Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río clasificado Tmax. 3".

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en cuanto a la realización de los tramos viales, ítem necesario para cumplir la calidad de la infraestructura vial, lo anterior se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 3.191,69 metros cúbicos (m³).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.2 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

5.2.1 Excavación a mano en material común.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas teniendo en cuenta las carteras topográficas, lo anterior se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 145,42 metros cúbicos (m³).

5.2.2 Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, debido a que para la instalación de la estructura de la vía es necesaria la implementación del sardinel en mención.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 529,67 metros (m).

5.2.3 Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, debido a que para la instalación de la estructura de la vía es necesaria la implementación del sardinel en mención.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 183,20 metros (m).

5.2.5 Sub base granular triturada.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en cuanto a la realización de los tramos viales, elemento que está incluido en la estructura de la vía, lo anterior se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 682,48 metros cúbicos (m³).

5.2.6 Losa de pavimento en Concreto resistencia 280 kg/cm²-4000 psi e=0.20 m.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas con el fin de cumplir con la calidad exigida, lo mencionado anteriormente se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

La cantidad solicitada del presente ítem es de 2.823,10 metros cuadrados (m²).

5.2.7 Acero de transferencia liso de 60000 Psi.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades correspondientes a la estructura del pavimento, ítem necesario para cumplir con la calidad la misma, lo mencionado anteriormente se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 3.889,26 kilogramos (kg).

5.2.8 Acero de Refuerzo Grado 60.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades correspondientes a la estructura del pavimento, ítem necesario para cumplir con la calidad la misma, lo mencionado anteriormente se llevará a cabo en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 346,41 kilogramos (kg).

5.2.9 Junta de dilatación de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada).

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 1.342,58 metros (m).

5.2.10 Transporte de material Pétreo (vía pavimentada).

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 174.337,43 metros cúbicos - kilómetro (m³-km).

ÍTEMS NO PREVISTOS

5.2.11 NP6. Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5).

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, debido a que para la instalación de la estructura de la vía es necesaria la implementación del sardinel en mención.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 144 unidades (und).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.2.12 NP14. Relleno en arena lavada apisonada para solado con transporte.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, teniendo en cuenta las carteras topográficas.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 15,99 metros cúbicos (m³).

5.2.13 Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 174,50 metros cúbicos (m³).

5.3 OBRAS VARIAS

5.3.1 Excavación a mano en material común.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, teniendo en cuenta las carteras topográficas.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 372,94 metros cúbicos (m³).

5.3.2 Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de río).

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, teniendo en cuenta las carteras topográficas.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 139,02 metros cúbicos (m³).

5.3.3 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, teniendo en cuenta las carteras topográficas.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 224,43 metros cúbicos (m³).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.3.4 Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido, teniendo en cuenta las carteras topográficas.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 178,21 metros cúbicos (m³).

5.3.5 Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø= 6”.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 390,00 metros cúbicos (m³).

5.3.9 Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 1,55 metros cúbicos (m³).

5.4 SEÑALIZACION

5.4.1 Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 2 unidades (und).

5.4.2 Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros).

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 177,13 metros cuadrados (m²).

5.4.3 Pintura imprimante base para líneas de tráfico ancho 15 cms.

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

La cantidad solicitada del presente ítem es de 1.003,71 metros (m).

5.4.4 Pintura imprimante base para marcas viales, demarcación (símbolos y letreros).

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.


La cantidad solicitada del presente ítem es de 192,91 metros cuadrados (m²).

5.4.5 Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1).

Se requiere el incremento de las cantidades contractuales del ítem en mención para el desarrollo de las actividades proyectadas en el Barrio Hernando Pulido.

La cantidad solicitada del presente ítem es de 1.003,71 metros (m).


MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
 R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
 DIRECTOR DE OBRA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

~~JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO~~
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL


Objeto del proyecto:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	1.1	RED DE COLECTORES	1.1.1	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado.	m

ESQUEMAS



PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRIGANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACIÓN GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cap.	1	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item		Descripción del item:	Und
Subcap.	1.1	RED DE COLECTORES	1.1.2		Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (area restringida).	m³

Observaciones:				Ver Esquemas de Secciones												EXCAVACION TOTAL				EXCAVACION MANUAL			EXCAVACION MECANICA TOTAL ACUM
No.	Descripción	INICIO	FIN	Diámetro Externo		Diámetro		Dimensiones						Alto	TIPO SECCIÓN	Volumen H<1.50	Volumen 1.50<H<2.50	Volumen 2.50<H<4.0	Volumen H<1.50	Volumen 1.50<H<2.50	Volumen 2.50<H<4.0		
				Pozo	Pozo	Nominal	Externo	Longitud	Longitud	Ancho	Alto	Alto	Alto	Total									
				Inicial	Final	Colector	Colector	Tramo	Excavación	Zanja	Escariado	Cobertura	Atraque	Excavación									
				m	m	pulg.	m	m	m	m	m	m	m	m								m	
1	TP-01	PP-01	PP-02	1.70	1.70	18	0.450	45.680	43.980	1.450	0.20	0.30	0.95	1.00	1	63.77			12.75			51.02	
2	TP-02	PP-02	PP-03	1.70	1.70	18	0.450	47.680	45.980	1.450	0.20	0.30	0.95	1.00	1	66.67			13.33			53.34	
3	TP-03	PP-03	PP-04	1.70	1.70	18	0.450	80.870	79.170	1.450	0.20	0.30	0.95	1.00	1	114.80			22.96			91.84	
4	TP-04	PP-04	PP-09	1.70	2.50	18	0.450	4.270	2.170	1.450	0.20	0.30	0.95	1.00	1	3.15			0.63			2.52	

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO MANEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ESQUEMAS

- Excavaciones hasta 1,5 m de profundidad: Excavaciones menores hasta 1,5 m de profundidad pueden realizarse con taludes verticales




Ilustración 52. Esquema recomendado para excavaciones hasta 1,5 m de profundidad

- Excavaciones de 1,5 m hasta 2,5 m de profundidad: Para excavaciones mayores a 1,5 m y hasta 2,5 m de profundidad, se recomienda adoptar taludes inclinados a 60°




Ilustración 53. Esquema recomendado para excavaciones hasta 2,5 m de profundidad

- Excavaciones de 2,5 m hasta 4 m de profundidad: Para excavaciones entre 2,5 - 4 m de profundidad, se recomienda adoptar taludes superiores inclinados con pendiente 2V 1H, posteriormente dejar berna intermedia de 1 m y finalizar la excavación con talud vertical de 1,5 m con sistema de entibado. El entibado a utilizar consta de apuntalamiento metálico, los cuales se recomienda dejar empotrados mínimo 1 m por debajo del fondo de la excavación





Ilustración 54. Esquema recomendado para excavaciones de 2,4 hasta 4,0 m de profundidad

FILTRO EN PIEDRA COMÚN (0.5x1.0) m.



PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO MANEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	1	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item		Descripción del ítem:	Und
Subcap.	1.1	RED DE COLECTORES	1.1.3		Excavación a mano en material comun.	m³

Observaciones: Ver Esquemas de Secciones ítem 1.1.2

EXCAVACION MANUAL - REDES PRICIPALES																						
No.	Descripción	INICIO	FIN	Diámetro Externo		Diámetro		Dimensiones						Año	TIPO SECCIÓN	EXCAVACION TOTAL			EXCAVACION MANUAL			EXCAVACION MANUAL TOTAL ACUM.
				Pozo Inicial	Pozo Final	Nominal Colector	Externo Colector	Longitud Tramo	Longitud Excavación	Ancho Zanja	Alto Solado	Alto Cobertura	Alto Atraque	Total Excavación		Volumen H<1.50	Volumen 1.50<H <2.50	Volumen 2.50<H <4.0	Volumen H<1.50	Volumen 1.50<H <2.50	Volumen 2.50<H <4.0	
				m	m	pulg.	m	m	m	m	m	m	m	m		m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	TP-01	PP-01	PP-02	1.70	1.70	18	0.450	45.680	43.980	1.45	0.20	0.30	0.95	1.00	1	63.77			12.75			12.75
2	TP-02	PP-02	PP-03	1.70	1.70	18	0.450	47.680	45.980	1.45	0.20	0.30	0.95	1.00	1	66.67			13.33			13.33
3	TP-03	PP-03	PP-04	1.70	1.70	18	0.450	80.870	79.170	1.45	0.20	0.30	0.95	1.00	1	114.80			22.96			22.96
4	TP-04	PP-04	PP-09	1.70	2.50	18	0.450	4.270	2.170	1.45	0.20	0.30	0.95	1.00	1	3.15			0.63			0.63

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11092 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY REYES PACHON
25202-018347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



Objeto del proyecto:	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
----------------------	--

Cap.	1	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del item:	Und
Subcap.	1.1	RED DE COLECTORES	1.1.4	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2").	m³

[illegible]

TOTAL	91.96
--------------	--------------

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ

25202-11082 CND

DIRECTOR DE OBRA

DIEGO O'NEY PEREZ PACHON

25202-098347 CND

RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA

25202-82566 CND

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO

25202-61322 CND

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACIÓN GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cap.	1	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	1.1	RED DE COLECTORES	1.1.4	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2").	m³

RELLENO ZONA ATRAQUE - REDES DE SUMIDEROS

RELLERO ZONA ATRAQUE - REDES DE SUMIDERO																		
No.	LOCALIZACIÓN				Longitud Tubería	Dimensiones			Solado	Recubrimiento Año. En Base Granular	Altura Solado + Diámetro + Recubrimiento	Vol.	Vol.	Vol.				Total acum.
	POZO N°	DE	A	COLECTOR		Longitud Atraque	Diámetro Ext. Tubería	Ancho				Atraque + Tubo	Tubo	Atraque				
						m	m	m				m	m³	m³				
1	PP-01	SL-01-01	PP-01	CO-S57	9.910	9.41	0.315	1.32	0.20	0.30	0.82	10.08	0.73	9.35				9.35
2		SL-01-02	PP-01	CO-S58	47.750	47.25	1.315	2.32	0.20	0.30	1.82	198.53	64.17	134.36				134.36
3		SL-02-01	PP-02	CO-S59	10.030	9.53	0.315	1.32	0.20	0.30	0.82	10.21	0.74	9.47				9.47
4	PP-02	SL-02-02	PP-02	CO-S60	5.670	5.17	0.315	1.32	0.20	0.30	0.82	5.54	0.40	5.14				5.14
5		SL-02-03	PP-02	CO-S61	11.400	10.90	0.315	1.32	0.20	0.30	0.82	11.68	0.85	10.83				10.83
6		SL-02-04	PP-02	CO-S62	46.270	45.77	0.315	1.32	0.20	0.30	0.82	49.05	3.57	45.48				45.48
7	PP-03	SL-03-01	PP-03	CO-S63	10.750	10.25	0.315	1.32	0.20	0.30	0.82	10.99	0.80	10.19				10.19
8		SL-03-02	PP-03	CO-S64	11.850	11.35	0.315	1.32	0.20	0.30	0.82	12.16	0.88	11.28				11.28
9		SL-03-03	PP-03	CO-S65	6.010	5.51	0.315	1.32	0.20	0.30	0.82	5.91	0.43	5.48				5.48
10		SL-03-04	PP-04	CO-S66	37.230	36.73	0.315	1.32	0.20	0.30	0.82	39.36	2.86	36.50				36.50

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	1.2	POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.2.1	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (area restringida).	m³

Observaciones:

Observaciones:															
No.	Descripción		No.	Placa Fondo+ Solado	Diametro		Dimensiones			Diametros		Area		Vol.	TOTAL
					Interno	Externo	Sobre ancho Exc.	Altura		Corte Talud 1:0.5		R1	R2	Excav.	
								Batea	Excavación	Base	Corona				
			Und	m	m	m	m	m	m	m	m	m²	m²	m³	
1	PP-01	CARRERA 3 CON CALLE 5A	1	0.25	1.20	1.70	1.00	0.92	1.17	2.70	3.87	1.35	1.93	9.97	
2	PP-02	CARRERA 3A CON CALLE 5A	1	0.25	1.20	1.70	1.00	0.74	0.99	2.70	3.69	1.35	1.84	8.00	
3	PP-03	CARRERA 4 CON CALLE 5A	1	0.25	1.20	1.70	1.00	0.92	1.17	2.70	3.87	1.35	1.94	10.07	
4	PP-04	CARRERA 4 CON CALLE 5	1	0.25	1.20	1.70	1.00	0.35	0.60	2.70	3.30	1.35	1.65	4.26	

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
28202-11082 CND/
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO GOMEZ PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL


Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


INFORMACION TECNICA

Cap.	1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	1.2	POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.2.1	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (area restringida).	m³

Observaciones:

ESQUEMAS





$$A = \pi (R_1^2 + R_2^2 + a(R_1 + R_2))$$

$$V = \frac{h\pi}{3} (R_1^2 + R_2^2 + R_1 R_2)$$

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORTIZ PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRÉS LÓPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto:


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


INFORMACION TECNICA

Cap.	1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	1.2	POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.2.8	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³


Observaciones:

No.	Descripción		N°	Diámetro	Altura Pozo	Area	Volumen	Vol Exc	Total m³
				Externo			Pozo		
			Und	m	m	m²	m³	m³	
1	PP-01	CARRERA 3 CON CALLE 5A	1	1.70	1.17	2.27	2.65	9.97	7.33
2	PP-02	CARRERA 3A CON CALLE 5A	1	1.70	0.99	2.27	2.25	8.00	5.75
3	PP-03	CARRERA 4 CON CALLE 5A	1	1.70	1.17	2.27	2.66	10.07	7.40
4	PP-04	CARRERA 4 CON CALLE 5	1	1.70	0.60	2.27	1.36	4.26	2.89
			</						


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRÉS LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto:


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


INFORMACION TECNICA


Cap.	1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	1.2	POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.2.8	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m ³

Observaciones:


ESQUEMAS




PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82586 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Cap.	1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	1.2	POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.2.9	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³

[illegible]

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto:


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


INFORMACION TECNICA


Cap.	1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	1.2	POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.2.9	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m ³

Observaciones:


ESQUEMAS




PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-14082 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	1.3	SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.3.1	Excavacion a mano en material comun.	m³

EXCAVACIONES PARA SUMIDEROS

POZO N°	COTA TAPA	COTA FONDO	SUMIDERO N°	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen Excavación (m³)
PP-01	200.210	199.65	SL-01-01	3.00	1.20	1.25	3.40	1.60	1.45	7.89
			SL-01-02	3.00	1.20	1.25	3.40	1.60	1.45	7.89
			SL-02-01	3.00	1.20	1.25	3.40	1.60	1.45	7.89
PP-02	199.940	199.4	SL-02-02	3.00	1.20	1.25	3.40	1.60	1.45	7.89
			SL-02-03	3.00	1.20	1.25	3.40	1.60	1.45	7.89
			SL-02-04	3.00	1.20	1.25	3.40	1.60	1.45	7.89
PP-03	199.815	198.995	SL-03-01	3.00	1.20	1.25	3.40	1.60	1.45	7.89
			SL-03-02	3.00	1.20	1.25	3.40	1.60	1.45	7.89
			SL-03-03	3.00	1.20	1.25	3.40	1.60	1.45	7.89
			SL-03-04	3.00	1.20	1.25	3.40	1.60	1.45	7.89
SUB TOTAL										78.88

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82568 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EXCAVACIONES PARA RED DE SUMIDERO

POZO N°	DE	A	COLECTOR	Longitud Excavaciones	Diametro de Tuberia	Diametro Externo (m)	Alto Prom. (m)	Ancho (m)	Cantidad	Volumen Excavación (m³)
PP-01	SL-01-01	PP-01	CO-S57	9.41	12	0.315	0.815	1.315	1.00	10.08
	SL-01-02	PP-01	CO-S58	47.25	12	0.315	0.815	1.315	2.00	50.64
	SL-02-01	PP-02	CO-S59	9.53	12	0.315	0.815	1.315	3.00	10.21
PP-02	SL-02-02	PP-02	CO-S60	5.17	12	0.315	0.815	1.315	4.00	5.54
	SL-02-03	PP-02	CO-S61	10.90	12	0.315	0.815	1.315	5.00	11.68
	SL-02-04	PP-02	CO-S62	45.77	12	0.315	0.815	1.315	6.00	49.05
PP-03	SL-03-01	PP-03	CO-S63	10.25	12	0.315	0.815	1.315	7.00	10.99
	SL-03-02	PP-03	CO-S64	11.35	12	0.315	0.815	1.315	8.00	12.16
	SL-03-03	PP-03	CO-S65	5.51	12	0.315	0.815	1.315	9.00	5.91
	SL-03-04	PP-04	CO-S66	36.73	12	0.315	0.815	1.315	10.00	39.36
SUBTOTAL										205.63
TOTAL										284.51

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82568 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item		Descripción del item:	Und
Subcap.	1.3	SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.3.4		Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PARA SUMIDEROS

POZO N°	COTA TAPA	COTA FONDO	SUMIDERO N°	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen Sumidero (m³)	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen Excavación (m³)	Volumen Relleno (m³)
PP-01	200.210	199.65	SL-01-01	3.00	1.20	1.25	4.50	3.40	1.60	1.45	7.89	3.39
			SL-01-02	3.00	1.20	1.25	4.50	3.40	1.60	1.45	7.89	3.39
			SL-02-01	3.00	1.20	1.25	4.50	3.40	1.60	1.45	7.89	3.39
PP-02	199.940	199.4	SL-02-02	3.00	1.20	1.25	4.50	3.40	1.60	1.45	7.89	3.39
			SL-02-03	3.00	1.20	1.25	4.50	3.40	1.60	1.45	7.89	3.39
			SL-02-04	3.00	1.20	1.25	4.50	3.40	1.60	1.45	7.89	3.39
PP-03	199.815	198.995	SL-03-01	3.00	1.20	1.25	4.50	3.40	1.60	1.45	7.89	3.39
			SL-03-02	3.00	1.20	1.25	4.50	3.40	1.60	1.45	7.89	3.39
			SL-03-03	3.00	1.20	1.25	4.50	3.40	1.60	1.45	7.89	3.39
			SL-03-04	3.00	1.20	1.25	4.50	3.40	1.60	1.45	7.89	3.39
SUB TOTAL												33.88

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PARA REDES DE SUMIDEROS

POZO N°	DE	A	COLECTOR	Longitud Relleno (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Volumen Exc - Item 1.3.1 (m³)	Volumen Atrique - Item 1.1.4 (m³)	Volumen del tubo - Item 1.1.4 (m³)	Volumen Relleno (m³)
PP-01	SL-01-01	PP-01	CO-S57	9.41	0.82	1.32	10.08	9.35	0.73	0.00
	SL-02-01	PP-02	CO-S59	9.53	0.82	1.32	10.21	9.47	0.74	0.00
PP-02	SL-02-02	PP-02	CO-S60	5.17	0.82	1.32	5.54	5.14	0.40	0.00
	SL-02-03	PP-02	CO-S61	10.90	0.82	1.32	11.68	10.83	0.85	0.00
PP-03	SL-03-01	PP-03	CO-S63	10.25	0.82	1.32	10.99	10.19	0.80	0.00
	SL-03-02	PP-03	CO-S64	11.35	0.82	1.32	12.16	11.28	0.88	0.00
	SL-03-03	PP-03	CO-S65	5.51	0.82	1.32	5.91	5.48	0.43	0.00
SUBTOTAL										0.00
TOTAL										33.88

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del item:	Und
Subcap.	1.3	SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.3.5	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms.	m³

CARGUE Y RETIRO PARA SUMIDEROS

POZO N°	COTA TAPA	COTA FONDO	SUMIDERO N°	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen Excavación (m³)	Volumen Relleno (m³)	Volumen Sobrantes (m³)	Factor de Expansión	Volumen Retiro (m³)
PP-01	200.210	199.65	SL-01-01	3.00	1.20	1.25	7.89	3.39	4.50	1.20	5.40
			SL-01-02	3.00	1.20	1.25	7.89	3.39	4.50	1.20	5.40
			SL-02-01	3.00	1.20	1.25	7.89	3.39	4.50	1.20	5.40
PP-02	199.940	199.4	SL-02-02	3.00	1.20	1.25	7.89	3.39	4.50	1.20	5.40
			SL-02-03	3.00	1.20	1.25	7.89	3.39	4.50	1.20	5.40
			SL-02-04	3.00	1.20	1.25	7.89	3.39	4.50	1.20	5.40
PP-03	199.815	198.995	SL-03-01	3.00	1.20	1.25	7.89	3.39	4.50	1.20	5.40
			SL-03-02	3.00	1.20	1.25	7.89	3.39	4.50	1.20	5.40
			SL-03-03	3.00	1.20	1.25	7.89	3.39	4.50	1.20	5.40
			SL-03-04	3.00	1.20	1.25	7.89	3.39	4.50	1.20	5.40
SUBTOTAL											54.00

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-86566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CARGUE Y RETIRO PARA REDES DE SUMIDEROS

POZO N°	DE	A	COLECTOR	Longitud Cargue (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen Exc - Item 1.3.1 (m³)	Volumen Relleno - Item 1.3.4 (m³)	Volumen de Retiro (m³)	Factor de Expansión	Volumen Retiro (m³)
PP-01	SL-01-01	PP-01	CO-S57	9.41	0.82	1.32	10.08	0.00	10.08	1.20	12.10
	SL-01-02	PP-01	CO-S58	47.25	0.82	1.32	50.64	0.00	50.64	1.20	60.76
PP-02	SL-02-01	PP-02	CO-S59	9.53	0.82	1.32	10.21	0.00	10.21	1.20	12.26
	SL-02-02	PP-02	CO-S60	5.17	0.82	1.32	5.54	0.00	5.54	1.20	6.65
	SL-02-03	PP-02	CO-S61	10.90	0.82	1.32	11.68	0.00	11.68	1.20	14.02
	SL-02-04	PP-02	CO-S62	45.77	0.82	1.32	49.05	0.00	49.05	1.20	58.86
PP-03	SL-03-01	PP-03	CO-S63	10.25	0.82	1.32	10.99	0.00	10.99	1.20	13.18
	SL-03-02	PP-03	CO-S64	11.35	0.82	1.32	12.16	0.00	12.16	1.20	14.60
	SL-03-03	PP-03	CO-S65	5.51	0.82	1.32	5.91	0.00	5.91	1.20	7.09
	SL-03-04	PP-04	CO-S66	36.73	0.82	1.32	39.36	0.00	39.36	1.20	47.24
SUBTOTAL											246.74
TOTAL											300.74

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SAN DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-86566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL


Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


INFORMACION TECNICA

Cap.	1	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	1.3	SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.3.7	Manejo, control y extracción de agua.	h


LISTADO DE SUMIDEROS PLUVIAL TILODIRAN

POZO N°	COTA TAPA	COTA FONDO	SUMIDERO N°	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen Excavación (m³)	Rendimiento (Construplan) (h/m³)	Horas Trabajadas (h)
PP-01	200.210	199.65	SL-01-01	3.00	1.20	1.25	7.89	0.042	0.33
			SL-01-02	3.00	1.20	1.25	7.89	0.042	0.33
PP-02	199.940	199.4	SL-02-01	3.00	1.20	1.25	7.89	0.042	0.33
			SL-02-02	3.00	1.20	1.25	7.89	0.042	0.33
			SL-02-03	3.00	1.20	1.25	7.89	0.042	0.33
			SL-02-04	3.00	1.20	1.25	7.89	0.042	0.33
PP-03	199.815	198.995	SL-03-01	3.00	1.20	1.25	7.89	0.042	0.33
			SL-03-02	3.00	1.20	1.25	7.89	0.042	0.33
			SL-03-03	3.00	1.20	1.25	7.89	0.042	0.33
			SL-03-04	3.00	1.20	1.25	7.89	0.042	0.33
TOTAL									3.30


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.1	EXPLANACIONES	5.1.1	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo hasta 5 Kms).	m³

Observaciones:

Observaciones.															
Descripción	Long. Via	Descuento Longitud		Ancho calzada	Area = Long.T * Ancho	Áreas			Descuento de Area Φ Ext. Pozos	Total Áreas	Alto Promedio	Sub total Volumen	Descuento Volumen Ciclopedo	Total acum.	
		Inicio y Final de Tramo	Long. Total			Curvas	Inicio y Final de Tramo	Sumatoria Total							
		m	m			m	m²	m²							m²
TRAMO 24	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	103,09	0,20	102,89	8,00	823,12	0,00	0,00	823,12	4,54	818,58	1,00	818,58	0,00	818,58
TRAMO 25	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	56,62	0,00	56,62	6,00	339,72	20,84	0,00	360,56	0,00	360,56	1,00	360,56	0,00	360,56
TRAMO 26	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	52,14	0,20	51,94	6,00	311,64	21,42	0,00	333,06	2,27	330,79	1,00	330,79	0,00	330,79
TRAMO 27	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	118,40	0,20	118,20	7,00	827,40	0,00	0,00	827,40	6,81	820,59	1,00	820,59	90,52	730,07
TRAMO 28	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	86,95	0,00	86,95	5,00	434,75	42,85	9,87	487,47	6,81	480,66	1,00	480,66	114,42	366,24
MEJORAMIENTO EN SUELOS DE BAJA CAPACIDAD PORTANTE														1908,00	
TOTAL														4.514,24	

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-09834Y CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANA
25202-81322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1

INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.1	EXPLANACIONES	5.1.2	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río clasificado Tmax. 3°.	m³

Observaciones:

Descripción		Long. Via	Descuento de Longitud			Ancho calzada	Long.T * Ancho	Áreas			Descuento de Área		Espesor	Sub total Volumen	Descuento Volumen Ciclopedo	Total acum.
			Inicio y Final de Tramo	Sumidero Transversal	Long. Total			Curvas	Inicio o Fin de Tramo	Sumatoria Total	Φ Ext. Pozos	Total Áreas				
		m	m	m	m	m	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m	m³	m³	m³
TRAMO 24	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	103,09	0,20	0,00	102,89	8,00	823,12	0,00	0,00	823,12	4,54	818,58	0,50	409,29	121,90	287,39
TRAMO 25	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	56,62	0,00	0,00	56,62	6,00	339,72	20,84	0,00	360,56	0,00	360,56	0,50	180,28	0,00	180,28
TRAMO 26	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	52,14	0,20	0,00	51,94	6,00	311,64	21,42	0,00	333,06	2,27	330,79	0,50	165,40	0,00	165,40
TRAMO 27	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	118,40	0,20	0,00	118,20	7,00	827,40	0,00	0,00	827,40	6,81	820,59	0,50	410,30	0,00	410,30
TRAMO 28	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	86,95	0,00	0,00	86,95	5,00	434,75	42,85	9,87	487,47	6,81	480,66	0,50	240,33	0,00	240,33
																1908,00
MEJORAMIENTO EN SUELOS DE BAJA CAPACIDAD PORTANTE																



TOTAL 3.191,69

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1

INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.1	Excavacion a mano en material comun.	m³

Observaciones:

EXCAVACIONES MANUALES PARA SARDINELES


Observaciones.			EXCAVACIONES MINORADAS PARA TRAMAS											
			No.	Long. (m)		Long. (m)		Long. (m)		Long. (m)	Dimensiones		Total acum. M3	
				Sardinel A-10 Item 5.2.2		Sardinel A-8 Item 5.2.3		Sardinel A-100 Item 5.2.11			Total	Ancho		Alto
				Und	Der	Izq	Der	Izq	Der					
1	TRAMO 24	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		70,62	55,75	21,60	24,00	10,20	11,40	193,57	0,30	0,60	34,84	
2	TRAMO 25	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A		26,16	32,68	18,40	13,60	9,00	6,60	106,44	0,30	0,60	19,16	
3	TRAMO 26	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6		23,12	23,04	17,60	17,60	8,40	8,40	98,16	0,30	0,60	17,67	
4	TRAMO 27	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		71,84	111,91	24,00	4,80	11,40	1,80	225,75	0,30	0,60	40,64	
5	TRAMO 28	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4		57,15	57,40	20,80	20,80	9,60	9,60	175,35	0,30	0,60	31,56	
SUB TOTAL													143,87	

Observaciones:


EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGAS

No.	Descripción	Long. m	Ancho m	Alto m	Total acum. M3
1	VIGA DE CONFINAMIENTO 8 - TRAMO 24 - CARRERA 3 CON CALLE 6	8,00	0,20	0,37	0,59
2	VIGA DE CONFINAMIENTO 9 - TRAMO 26 - CARRERA 3A CON CALLE 6	6,00	0,20	0,37	0,44
3	VIGA DE CONFINAMIENTO 10 - TRAMO 27 - CARRERA 4 CON CALLE 6	7,00	0,20	0,37	0,52
SUB TOTAL					1,55
TOTAL					145,42


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11882 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.2	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m.	m

Observaciones:


No.	Descripción	No.	Dimensiones		Area	No.	Long.	Dimensiones		Vol.	Total	Total acum.
			Long. (m)					Ancho	Prof.			
		Und	Der	Izq	m ²	Und	m	m	m	m ³	m	
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		70.62	55.75						126.37	126.37	
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A		26.16	32.68						58.84	58.84	
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6		23.12	23.04						46.16	46.16	
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		71.84	111.91						183.75	183.75	
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4		57.15	57.40						114.55	114.55	

0.20



0.80

0.50



TOTAL 529.67

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ULISES PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRÉS LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL




Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA


Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.3	Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m.	m

Observaciones:

No.	Descripción	No.	Dimensiones Long. (m)	Area	No.	Long.	Dimensiones Ancho	Prof.	Vol.	Total	Total acum.
		Und	Der	Izq	m²	Und	m	m	m³	m	
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		21.60	24.00					45.60	45.60	
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A		18.40	13.60					32.00	32.00	
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6		17.60	17.60					35.20	35.20	
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		24.00	4.80					28.80	28.80	
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4		20.80	20.80					41.60	41.60	




TOTAL 183.20


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11062 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO JENCY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL


Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.5	Sub base granular triturada.	m³

Observaciones:

Observaciones:																
Descripción		Long. Via	Descuento de Longitud			Ancho calzada	Áreas				Descuento de Área		Espesor	Sub total Volumen	Descuento Volumen Ciclopedo	Total acum.
			Inicio y Final de Tramo	Sumidero Transversal	Long. Total		Long. * Ancho	Curvas	Inicio o Fin de Tramo	Sumatoria Total	Φ Ext. Pozos	Total Áreas				
		m	m	m	m	m	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m	m³	m³	m³
TRAMO 24	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	103.09	0.20	0.00	102.89	8.00	823.12	0.00	0.00	823.12	4.54	818.58	0.25	204.65	20.32	184.33
TRAMO 25	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	56.62	0.00	0.00	56.62	6.00	339.72	20.84	0.00	360.56	0.00	360.56	0.25	90.14	0.00	90.14
TRAMO 26	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	52.14	0.20	0.00	51.94	6.00	311.64	21.42	0.00	333.06	2.27	330.79	0.25	82.70	0.00	82.70
TRAMO 27	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	118.40	0.20	0.00	118.20	7.00	827.40	0.00	0.00	827.40	6.81	820.59	0.25	205.15	0.00	205.15
TRAMO 28	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	86.95	0.00	0.00	86.95	5.00	434.75	42.85	9.87	487.47	6.81	480.66	0.25	120.17	0.00	120.17



TOTAL

682.48

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
 25202-11082 CND
 DIRECTOR DE OBRA

DIEGO DANIEL PEREZ PACHON
 25202-098347 CND
 RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
 25202-82566 CND
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
 25202-61322 CND
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL


Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.6	Losa de pavimento en Concreto resistencia 280 kg/cm ² -4000 psi e=0.20 m.	m ²

Observaciones:

Descripción		Long. Via	Descuento de Longitud			Ancho calzada	Áreas				Descuento de Área		Φ Ext. Pozos Existente	Total acum.
			Inicio y Final de Tramo	Sumidero Transversal	Long. Total		Long. * Ancho	Curvas	Inicio o Fin de Tramo	Sumatoria Total	Φ Ext. Pozos	Total Áreas		
		m	m	m	m	m	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²
TRAMO 24	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	103.09	0.20	0.00	102.89	8.00	823.12	0.00	0.00	823.12	4.54	818.58	3.97	822.55
TRAMO 25	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	56.62	0.00	0.00	56.62	6.00	339.72	20.84	0.00	360.56	0.00	360.56	0.00	360.56
TRAMO 26	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	52.14	0.20	0.00	51.94	6.00	311.64	21.42	0.00	333.06	2.27	330.79	1.99	332.78
TRAMO 27	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	118.40	0.20	0.00	118.20	7.00	827.40	0.00	0.00	827.40	6.81	820.59	3.97	824.56
TRAMO 28	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	86.95	0.00	0.00	86.95	5.00	434.75	42.85	9.87	487.47	6.81	480.66	1.99	482.65



TOTAL 2,823.10

Primitivo Alexis Gonzalez Sanchez
 PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
 25202-11082 CND
 DIRECTOR DE OBRA

Diego Cney Perez Pachon
 DIEGO CNEY PEREZ PACHON
 25202-098347 CND
 RESIDENTE DE OBRA

Luis Andres Lopez Mesa
 LUIS ANDRES LOPEZ MESA
 25202-82566 CND
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Jairo Guillermo Alarcon Africano
 JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
 25202-61322 CND
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:											Und	
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.7	Acero de transferencia liso de 60000 Psi.											kg	
Observaciones:																
No.	Descripción		Dimensiones		No. Dilataciones Transv.	No. De Dovelas cada 30 cm	Cant. Dovelas	Descuento de Dovelas			Adiciones Intersecciones	No. De Dovelas cada 30 cm	Peso/ml dov. 1"	Long. Barra	Cant.	Total acum.
			Long.	Ancho Carril/φ				Φ Ext. Pozos	No. De Dovelas cada 30 cm	Cant. Dovelas Total						
			m	m				Und	Und	Und						
1	TRAMO 24	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	103.09	4.00	26.00	26.00	676.00	2.77	9.00	667.00	0.00	0.00	3.980	0.35	929.13	929.13
2	TRAMO 25	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	56.62	3.00	19.00	20.00	380.00	0.00	0.00	380.00	2.49	8.00	3.980	0.35	540.48	540.48
3	TRAMO 26	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	52.14	3.00	17.00	20.00	340.00	0.00	0.00	340.00	2.49	8.00	3.980	0.35	484.76	484.76
4	TRAMO 27	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	118.40	3.50	34.00	24.00	816.00	3.28	11.00	805.00	0.00	0.00	3.980	0.35	1121.37	1121.37
5	TRAMO 28	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	86.95	2.50	36.00	16.00	576.00	2.79	9.00	567.00	4.98	17.00	3.980	0.35	813.51	813.51
TOTAL															3,889.26	



PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-92566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del item:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.8	Acero de Refuerzo Grado 60.	kg

Observaciones:

CALCULO BARRAS DE ANCLAJE

No.	Descripción	Long. Via	Descuentos de Barras					Adicional Longitud	Dimensiones		No. De Barras Adicional	No. De Barras Total	Peso/mi bar.	Long. Barra	Total acum.
			Φ Ext. Pozos	Sumidero Transversal	Viga de Confinamiento	Intersecciones en Dovelas	Junta Longitudinal		Ancho calzada	Separ. De Barra					
			m	m	m	m	m	m	m	No.	No.	Kg/m	m		
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	103.09	3.29	0.00	0.20	0.00	99.60	0.00	8.00	1.00	0.00	100.00	0.994	0.85	84.49
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56.62	0.00	6.00	1.00	0.00	57.00	0.994	0.85	48.16
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	52.14	1.49	0.00	0.20	0.00	50.45	0.00	6.00	1.00	0.00	50.00	0.994	0.85	42.25
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	118.40	2.42	0.00	0.20	0.00	115.78	0.00	7.00	1.00	0.00	116.00	0.994	0.85	98.01
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95	0.00	5.00	1.00	0.00	87.00	0.994	0.85	73.51
SUBTOTAL															346.41



PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-998347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-62566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.8	Acero de Refuerzo Grado 60.	kg


Observaciones:

CALCULO SOPORTE PASAJUNTAS

No.	Descripción	No.	Dimensiones		Ancho/φ Total	No. de Dilataciones Transv.	Longitud Canastillas	φ Ext. Pozos	Longitud Canastillas Total	Adicionales Intersección	Peso canastilla	Cant.	No.	Total acum.
			Long.	Ancho										
			Und	m	m	m	Und	m	m	m	kg/m	kg	und	
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6			103.09	8.00	7.80	26.00	202.80	2.77	200.03	0.00	1.62	323.05	323.05
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A			56.62	6.00	5.80	19.00	110.20	0.00	110.20	2.49	1.62	181.99	181.99
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6			52.14	6.00	5.80	17.00	98.60	0.00	98.60	2.49	1.62	163.26	163.26
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6			118.40	7.00	6.80	34.00	231.20	3.28	227.92	0.00	1.62	368.09	368.09
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4			86.95	5.00	4.80	36.00	172.80	2.79	170.01	4.98	1.62	282.61	282.61
SUBTOTAL														1,319.00

DESPIECE CANASTILLA PASAJUNTA PARA 1 ML

Elemento	Cantidad	Longitud	Peso 1/4"	Total
	(Und)	(m)	Kg/ml	
Gancho	8	0.17	0.25	0.340
Hierro Longitudinal	4	1.00	0.25	1.000
Ancho Menor	2	0.16	0.25	0.080
Ancho Mayor	2	0.21	0.25	0.105
Alto	4	0.09	0.25	0.090
			TOTAL	1.615
			Kg/ml	



PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLIVERA PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.8	Acero de Refuerzo Grado 60.	kg

Observaciones:

CALCULO ACERO DE REFUERZO PLACAS ESPECIALES

No.	Descripción	No.	Dimensiones		Area a reforzar	No. de Modulos	No. De Dovelas	Largo	Separación	Peso	No.	Cant.	Total acum.	Total acum.
			Long.	Ancho/φ										
			Und	m	m	m²	Und	Und	m	m	Kgs/m²	und	kg	
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6			103.09	8.00	96.76				11.93		1154.15		1154.15
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A			56.62	6.00	0.00				11.93		0.00		0.00
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6			52.14	6.00	16.09				11.93		191.92		191.92
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6			118.40	7.00	150.34				11.93		1793.26		1793.26
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4			86.95	5.00	226.72				11.93		2704.32		2704.32
SUBTOTAL													5,843.65	

Calculo de cuantia por M2

No Varillas en direccion X 6 und
 Longitud de cada varilla 1 m
 Peso de cada varilla D=1/2" 0.994 kg/m
 Peso Total direccion X 5.964 kg/m

No. Varillas en direccion Y 6 und
 Longitud de cada varilla 1 m
 Peso de cada varilla D=1/2" 0.994 kg/m
 Peso Total direccion Y 5.964 kg/m

Peso Total por M2 11.928 Kg/m2

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
 25202-11082 CND
 DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
 25202-098347 CND
 RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRÉS LÓPEZ MESA
 25202-62566 CND
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
 25202-61322 CND
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA



Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.8	Acero de Refuerzo Grado 60.	kg

Observaciones:

CALCULO PLACA CUBIERTA POZOS SANITARIOS EXISTENTES Ø=1,70m

CÁLCULO PLACA CUBIERTA POZOS SANITARIOS EXISTENTES Ø=1,70m													
No.	Descripción	No.	Dimensiones		Área a reforzar	No. de Pozos Sanitarios	Largo	Separación	Peso	No.	Peso Total	Total acum.	Total acum.
			Long.	Ancho/φ									
			Und	m	m	m²	Und	m	m	Kgs/m²	und	kg	
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6					2.00	41.47		41.47		82.94		82.94
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A					0.00	41.47		41.47		0.00		0.00
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6					1.00	41.47		41.47		41.47		41.47
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6					2.00	41.47		41.47		82.94		82.94
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4					1.00	41.47		41.47		41.47		41.47
SUBTOTAL												248.82	

#	ESQUEMA	LONGITUD (m)	CANTIDAD FIGURAS	TOTAL	NUMERO DE BARRA	PESO DE BARRA	PESO (KG)
A	R = 0.38	2.99	1.00	2.99	N°4	0.994	2.97
B	R = 0.51	3.80	1.00	3.80	N°4	0.994	3.78
C	R = 0.67	4.81	1.00	4.81	N°4	0.994	4.78
D	R = 0.83	5.82	1.00	5.82	N°4	0.994	5.78
E	R = 0.38	2.89	1.00	2.89	N°3	0.560	1.62
F	R = 0.53	3.83	1.00	3.83	N°3	0.560	2.14
G	R = 0.68	4.77	1.00	4.77	N°3	0.560	2.67
H	R = 0.82	5.65	1.00	5.65	N°3	0.560	3.17
I	0.44 0.49	1.30	20.00	26.00	N°3	0.560	14.56
TOTAL ACERO PARA LA PLACA CUBIERTA Ø=1,70m							41.47



PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del item:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.8	Acero de Refuerzo Grado 60.	kg

Observaciones:

CALCULO ACERO DE REFUERZO VIGAS

Descripción	No.	Dimensiones		Ancho/φ Total	No. de Dilataciones Transv.	Longitud	φ Ext. Pozos	Longitud Canastillas Total	Adicionales Intersección	Peso	Cant.	No.	Total acum.
		Long.	Ancho/φ										
	Und	m	m	m	Und	m	m	m	m	kg/m	kg	und	
VIGA DE CONFINAMIENTO 8 - TRAMO 24 - CARRERA 3 CON CALLE 6						8.00				6.520	52.16	1.00	52.16
VIGA DE CONFINAMIENTO 9 - TRAMO 26 - CARRERA 3A CON CALLE 6						6.00				6.520	39.12	1.00	39.12
VIGA DE CONFINAMIENTO 10 - TRAMO 27 - CARRERA 4 CON CALLE 6						7.00				6.520	45.64	1.00	45.64

SUBTOTAL 136.92

Total 7,894.80

DESPIECE DE REFUERZO 1 ml PARA VIGA DE CONFINAMIENTO


DESPIECE REFUERZO VARILLA CORRUGADA 1/2"

Longitud de varilla (m)	Cant. Varilla (und)	Peso (Kg/m)	Peso total (kg)
1.00	4.00	1	4.00

DESPIECE REFUERZO FLEJE VARILLA CORRUGADA 3/8"

Longitud de fleje (m)	Cant. De flejes (und)	Peso (Kg/m)	Peso total (kg)
0.90	5	0.56	2.52

CANTIDAD TOTAL ACERO (kg) 6.52



PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ALFREY PEREZ RACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	item	Descripción del item:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.9	Junta de dilatación de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada).	m

Observaciones:

Observaciones:		Juntas Longitudinales							Juntas Transversales					Juntas				Total acum.						
		Long.	Descuentos de Juntas					Adicional Longitud	Ancho Via	No. de Dilataciones Transv.	Long. Anchos	Descuento Longitud de Ancho		Adicionales Intersección	Vigas	Sumidero Transv.	Inicio de via o final		Pozos Perimetro					
												Φ Ext. Pozos	Sumidero Transversal							Viga de Confinamiento	Intersecciones en Dovelas	Junta Longitudinal	Φ Ext. Pozos	Long. Total
			Descripción	Via	Φ Ext. Pozos	Sumidero Transversal	Viga de Confinamiento					Intersecciones en Dovelas	Junta Longitudinal											
	m	m	m	m	m	m	m	m	und	m	m	m	m	m	m	m	m							
TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	103.09	3.29	0.00	0.20	0.00	99.60	0.00	8.00	26.00	208.00	2.77	205.23	0.00	16.00	0.00	0.00	16.02	336.85						
TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56.62	0.00	6.00	19.00	114.00	0.00	114.00	2.49	6.00	0.00	0.00	0.00	179.11						
TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	52.14	1.49	0.00	0.20	0.00	50.45	0.00	6.00	17.00	102.00	0.00	102.00	2.49	6.00	0.00	0.00	5.34	166.28						
TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	118.40	2.42	0.00	0.20	0.00	115.78	0.00	7.00	34.00	238.00	3.28	234.72	0.00	14.00	0.00	0.00	16.02	380.52						
TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95	0.00	5.00	36.00	180.00	2.79	177.21	4.98	0.00	0.00	0.00	10.68	279.82						
TOTAL																		1,342.68						



PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLIVERA PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRÉS LÓPEZ MESA
25202-82866 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL


Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.10	Transporte de material Petreo (via pavimentada).	m³-km


Observaciones:

No.	Descripción	Vol. Corte Vías 5.1.1 m³	Dist. km	Vol. Mej/to Vías 5.1.2 m³	Dist. km	Vol. Corte Sard. 5.2.1 m³	Dist. km	Vol. SBG 5.2.5 m³	Dist. km	Vol. CH 5.2.6 m³	Dist. km	Vol. m³	Total acum.
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	818,58	0,00	287,39	45,00	34,84	0,00	184,33	45,00			21227,18	21227,18
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	360,56	0,00	180,28	45,00	19,16	0,00	90,14	45,00			12168,90	12168,90
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	330,79	0,00	165,40	45,00	17,67	0,00	82,70	45,00			11164,16	11164,16
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	730,07	0,00	410,30	45,00	40,64	0,00	205,15	45,00			27694,91	27694,91
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	366,24	0,00	240,33	45,00	31,56	0,00	120,17	45,00			16222,28	16222,28
	MEJORAMIENTO EN SUELOS DE BAJA CAPACIDAD PORTANTE			1.908,00	45,00							85860,00	85860,00
												TOTAL	174.337,43


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIME GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL



Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.11	NP6. Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5).	und

Observaciones:

No.	Descripción	No.	Cantidad A-100 por accesos vehiculares (UND)		Cantidad A-100 por accesos peatonales (UND)		Longitud Total (A-100)		Prof.	Vol. m³	No. Und	Total acum.
			Und	Der	Izq	Der	Izq	Der	Izq			
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6			14.00	16.00	3.00	3.00	10.20	11.40		36.00	36.00
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A			14.00	10.00	1.00	1.00	9.00	6.60		26.00	26.00
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6			12.00	12.00	2.00	2.00	8.40	8.40		28.00	28.00
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6			16.00	0.00	3.00	3.00	11.40	1.80		22.00	22.00
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4			12.00	12.00	4.00	4.00	9.60	9.60		32.00	32.00
											TOTAL	144.00



PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del item:	Und
Subcap.	5.2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	5.2.12	NP14. Relleno en arena lavada apisonada para solado con transporte.	m ³

Observaciones:

Observaciones:												
No.	Descripción	No.	Long. (m)		Long. (m)		Long. (m)		Long. (m)	Dimensiones		Total acum.
			Sardinel A-10 Item 5.2.2		Sardinel A-8 Item 5.2.3		Sardinel A-100 Item 5.2.11		Total	Ancho	Alto	
		Und	Der	Izq	Der	Izq	Der	Izq	m	m	m	
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		70.62	55.75	21.60	24.00	10.20	11.40	193.57	0.20	0.10	3.87
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A		26.16	32.68	18.40	13.60	9.00	6.60	106.44	0.20	0.10	2.13
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6		23.12	23.04	17.60	17.60	8.40	8.40	98.16	0.20	0.10	1.96
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		71.84	111.91	24.00	4.80	11.40	1.80	225.75	0.20	0.10	4.52
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4		57.15	57.40	20.80	20.80	9.60	9.60	175.35	0.20	0.10	3.51
TOTAL												15.99

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.3	OBRAS VARIAS	5.3.1	Excavacion a mano en material comun.	m³

Observaciones:

No.	TRAMO	Descripción	Dimensiones		Rep. Acometidas					Alc.			Acue.			Gas 1/2"			Electrico 1"			Gas 2"			Vol.	Total acum.
			Long.	Ancho calzada	Alc.	Acue.	Gas 1/2"	Elec.	Gas.2"	Ancho	Altura Prom.	Long.P rom	Ancho	Altura Prom.	Long.P rom	Ancho	Altura Prom.	Long.P rom	Ancho	Altura Prom.	Long.P rom	Ancho	Altura Prom.	Long.P rom		
			m	m	Und	Und	Und	Und	Und	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
1	TRAMO 24	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	103,09	8,00	13	0	0	0	0	0,80	1,89	6,00	0,40	0,60	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,60	0,00	0,40	0,60	0,00	118,22	118,22
2	TRAMO 25	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	56,62	8,00	13	0	0	0	0	0,80	1,87	6,00	0,40	0,60	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,60	0,00	0,40	0,60	0,00	116,55	116,55
3	TRAMO 26	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	52,14	8,00	13	0	0	0	0	0,80	0,60	6,00	0,40	0,60	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,60	0,00	0,40	0,60	0,00	37,44	37,44
4	TRAMO 27	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	118,40	8,00	13	0	0	0	0	0,80	1,01	6,00	0,40	0,60	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,60	0,00	0,40	0,60	0,00	63,30	63,30
5	TRAMO 28	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	86,95	8,00	13	0	0	0	0	0,80	0,60	6,00	0,40	0,60	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,60	0,00	0,40	0,60	0,00	37,44	37,44
TOTAL																									372,94	

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-71092 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO DENEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA MODIFICATORIA N°2



INFORMACION GENERAL


Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.3	OBRAS VARIAS	5.3.2	Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de río).	m³


Observaciones:

No.	TRAMO	Descripción	Dimensiones		Rep. Acometidas					Alc.				Acue.			Gas 1/2"			Eléctrico 1"			Gas 2"			Vol.	Total acum.
			Long.	Ancho calzada	Alc.	Acue.	Gas.	Ele.1"	Ele.2"	Ancho	Altura Prom.	Long. Prom.	Vol. Tub.	Ancho	Altura Prom.	Long. Prom.	Ancho	Altura Prom.	Long. Prom.	Ancho	Altura Prom.	Long. Prom.	Ancho	Altura Prom.	Long. Prom.		
1	TRAMO 24	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	103,09	8,00	13	0	0	0	0	0,80	0,476	6,00	1,90	0,40	0,10	0,00	0,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,10	0,00	27,80	27,80
2	TRAMO 25	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	56,62	8,00	13	0	0	0	0	0,80	0,476	6,00	1,90	0,40	0,10	0,00	0,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,10	0,00	27,80	27,80
3	TRAMO 26	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	52,14	8,00	13	0	0	0	0	0,80	0,476	6,00	1,90	0,40	0,10	0,00	0,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,10	0,00	27,80	27,80
4	TRAMO 27	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	118,40	8,00	13	0	0	0	0	0,80	0,476	6,00	1,90	0,40	0,10	0,00	0,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,10	0,00	27,80	27,80
5	TRAMO 28	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	86,95	8,00	13	0	0	0	0	0,80	0,476	6,00	1,90	0,40	0,10	0,00	0,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,10	0,00	27,80	27,80
TOTAL																									139,02		


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-17082 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO ALMEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS AN LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIRO GUILLERMO ALARCON JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND 25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTOR RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL


Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


INFORMACION TECNICA


Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.3	OBRAS VARIAS	5.3.3	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado.	m³

Observaciones:

No.	TRAMO	Descripción	No.	Dimensiones		Area	No.	Dimensiones			Vol.	Vol.	Vol.	Total acum.
			Und	Long. m	Ancho m		m2	Und	Long. m	Ancho m	Alto m	Exc. m3	Enc.+ Tubo m3	
1	TRAMO 24	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6									118,22	29,70	88,51	88,51
2	TRAMO 25	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A									116,55	29,70	86,85	86,85
3	TRAMO 26	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6									37,44	29,70	7,74	7,74
4	TRAMO 27	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6									63,30	29,70	33,59	33,59
5	TRAMO 28	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4									37,44	29,70	7,74	7,74
TOTAL													224,43	


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082/CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566/CND
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


JAIME GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO PARA MODIFICATORIA N°2

INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


INFORMACION TECNICA


Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.3	OBRAS VARIAS	5.3.4	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km.	m³

Observaciones:

No.	TRAMO	Descripción	No. Und	Dimensiones Long. m Ancho m	Area m2	No. Und	Dimensiones Long. m Ancho m	Vol. Exc. m3	Vol. Rell. m3	Car. Ret. m3	Factor Exp.	Vol. Carg. m3
1	TRAMO 24	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6						118,22	88,51	29,70	1,20	35,64
2	TRAMO 25	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A						116,55	86,85	29,70	1,20	35,64
3	TRAMO 26	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6						37,44	7,74	29,70	1,20	35,64
4	TRAMO 27	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6						63,30	33,59	29,70	1,20	35,64
5	TRAMO 28	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4						37,44	7,74	29,70	1,20	35,64
TOTAL												178,21


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO ONEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82666 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO PARA MODIFICATORIA N°2

INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.3	OBRAS VARIAS	5.3.5	Reparacion de acometida domiciliaria alcantarillado Ø = 6".	m

Observaciones:

No.	TRAMO	Descripción	No.	Dimensiones		Area	No.	Dimensiones			Vol.	Afect.	Long.	
			Und	Long.	Ancho calzada		Und	Long.	Anch	Alto			Rep.	Total acum.
				m	m	m ²		m	m	m	m ³	%	m	
1	TRAMO 24	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	13		8,00								6,00	78,00
2	TRAMO 25	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	13		8,00								6,00	78,00
3	TRAMO 26	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	13		8,00								6,00	78,00
4	TRAMO 27	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	13		8,00								6,00	78,00
5	TRAMO 28	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	13		8,00								6,00	78,00
													TOTAL	390,00


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
 25202-11082 CND
 DIRECTOR DE OBRA


DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
 25202-098347 CND
 RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
 25202-82566 CND
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIME GUILLERMO ALARCON AFRICANO
 25202-61322 CND
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL


Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA


Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del item:	Und
Subcap.	5.3	OBRAS VARIAS	5.3.9	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi.	m³


Observaciones:

Descripción	Dimensiones		Area	No.	Dimensiones			Vol.	No.	Total acum.
	Long.	Ancho calzada			Long.	Ancho	Alto			
	m	m	m2	Und	m	m	m	m3	Und	
VIGA DE CONFINAMIENTO 8 - TRAMO 24 - CARRERA 3 CON CALLE 6					8,00	0,20	0,37	0,59		0,59
VIGA DE CONFINAMIENTO 9 - TRAMO 26 - CARRERA 3A CON CALLE 6					6,00	0,20	0,37	0,44		0,44
VIGA DE CONFINAMIENTO 10 - TRAMO 27 - CARRERA 4 CON CALLE 6					7,00	0,20	0,37	0,52		0,52



TOTAL 1,55


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-62566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIME GUILLERMO ALARCON APARICIO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE



INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del ítem:	Und
Subcap.	5.4	SEÑALIZACIÓN	5.4.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm.	und


Observaciones:

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE SENAL REGLAMENTARIA					TIPO DE SENAL PREVENTIVA				TIPO SENAL INFORMATIVA	Total acum.
		SR-01	SR-04	SR-08	SR-18	SR-30	SP-30	SP-47B	SP-48	SP-57	SI-05C	
		PARE	NO PASE	PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA	PROHIBIDO CIRCULACIÓN DE VEHICULOS DE CARGA	VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA	REDUCCIÓN DE CALZADA A LA IZQUIERDA	UBICACIÓN DE CRUCE ESCOLAR	NIÑOS JUGANDO	FINAL DE PAVIMENTO	RUTA ALTERNATIVA	
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



TOTAL 2.00


ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
 25202-11082 CND
 DIRECTOR DE OBRA


DIEGO ALMEYDA PACHON
 25202-036347 CND
 RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
 25202-82956 CND
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIME GUILLERMO ALARCON AFRICANO
 25202-61322 CND
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del item:	Und
Subcap.	5.4	SEÑALIZACION	5.4.3	Pintura imprimante base para líneas de tráfico ancho 15 cms.	m

Observaciones:


No.	Descripción	No.	Longitudes Líneas			No.	Dimensiones			Vol.	No.	Cant.	Total acum.
			Derecho	Centro	Izquierdo		Long.	Ancho	Alto				
		Und	m	m	m	Und	m	m	m	m3	Und	m	
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		103.09	30.00	91.88								224.97
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A		53.78	21.00	53.42								128.20
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6		49.04	15.00	49.25								113.29
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		107.58	36.00	118.22								261.80
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4		88.65	98.00	88.80								275.45

TOTAL 1,003.71


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-02566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL	
Objeto del proyecto:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA	
Cap. 5	OBRAS COMPLEMENTARIAS
Subcap. 5.4	SEÑALIZACION
Item 5.4.4	Pintura imprimante base para marcas viales, demarcacion (símbolos y letreros).
	Und m²

MARCAS VIALES							ILUSTRACIÓN				MARCAS VIALES					
NOMBRE	Flecha Frente	Flecha Giro Derecha y/o Izquierda	Flechas Frente o Derecha y/o Izquierda	Flecha a la Derecha o a la Izquierda	Flecha de Frente a la Derecha o a la Izquierda	Flecha Reducción de Camil	NOMBRE	Línea Detencion 1	Línea Detencion 2	Cebra 1	Cebra 2	NOMBRE	PARE	Demarcación Cruce Escolar	Zona Antibloqueo	Despacio
TIPO	1	2	3	4	5	6	LONGITUD (m)	Ancho Calzada	Ancho Calzada	3		NOMBRE	Pare	Demarcación Cruce Escolar	Zona Antibloqueo	Despacio
AREA (m²)	1.20	1.53	2.18	2.54	3.15	4.19	ANCHO (m)	0.4	0.25	0.4	0.5	AREA (m²)	8.34	6.60	Variable	9.41








Observaciones:																						
TRAMO	LOCALIZACIÓN	Ancho Calzada (m)	Numero Lineas X Calzada	Numero de Cebraz	Area (m²)	LINEA DE DETENCIÓN 1 y 2			FLECHAS			PARE		Demarcación Cruce		Zona Antibloqueo (m²)	Despacio		Velocidad		Divergente o Covergente (m²)	Total Area (m²)
						Long. (m)	Numeros de Lineas	Area (m²)	Tipo	Cantidad	Area (m²)	Cantidad	Area (m²)	Cantidad	Area (m²)		Cantidad	Area (m²)	Cantidad	Area (m²)		
1	CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	8.00	10	3	36.00	3.85	0	0.00	1	3	3.60	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	44.84
				2	2		3.06															
				3	1		2.18															
				4	0		0.00															
				5	0		0.00															
				6	0		0.00															
2	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A	6.00	10	0	0.00	2.85	0	0.00	1	3	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	20.78
				2	0		0.00															
				3	1		2.18															
				4	0		0.00															
				5	0		0.00															
				6	0		0.00															
3	CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6	6.00	6	0	0.00	5.70	1	2.28	1	3	3.60	1	8.34	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	34.40
				2	0		0.00															
				3	1		2.18															
				4	0		0.00															
				5	0		0.00															
				6	0		0.00															
4	CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	7.00	7	0	0.00	6.70	0	0.00	1	7	8.40	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	42.08
				2	0		0.00															
				3	1		2.18															
				4	0		0.00															
				5	0		0.00															
				6	0		0.00															
5	CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	5.00	5	0	0.00	4.70	1	1.88	1	5	6.00	1	8.34	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	50.81
				2	3		4.59															
				3	0		0.00															
				4	0		0.00															
				5	0		0.00															
				6	0		0.00															
					130.50		4.16			41.57		16.68		0.00	0		0.00		0.00			
TOTAL																						192.91


PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO GUAY PENEZ PACHON
25202-09837 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA







PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO ONEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-41082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO OLNEY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-62566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIR GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO PARA ADICIONAL N°1



INFORMACION GENERAL

Objeto del proyecto: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION TECNICA

Cap.	5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Item	Descripción del item:	Und
Subcap.	5.4	SEÑALIZACION	5.4.5	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700.1).	m

Observaciones:

No.	Descripción	No. Und	Longitudes Líneas			No. Und	Long. m	Dimensiones		Vol. m3	No. Und	Cant. Kg	Total acum.
			Derecho m	Centro m	Izquierdo m			Ancho/φ m	Alto/Esp. m				
1	TRAMO 24 CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		103.09	30.00	91.88								224.97
2	TRAMO 25 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A		53.78	21.00	53.42								128.20
3	TRAMO 26 CARRERA 3A ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6		49.04	15.00	49.25								113.29
4	TRAMO 27 CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6		107.58	36.00	118.22								261.80
5	TRAMO 28 CALLE 5A ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4		88.65	98.00	88.80								275.45

TOTAL 1,003.71

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
25202-11082 CND
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO LEMAY PEREZ PACHON
25202-098347 CND
RESIDENTE DE OBRA

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
25202-82566 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JAIRO GUILLERMO ALARCON AFRICANO
25202-61322 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA