

Ciudad y Fecha: Sabanalarga marzo 17 de 2026

Señor (es): I.E. SAN JOSÉ -SEDE EL CLAVEL-

Teléfono

3104703615

Dirección: CARRERA 19 14-56

C.C./NIT

811039223-7

CANT	DESCRIPCIÓN	Vr UNIT	Vr TOTAL
32.5 m2	DEMOLICION PISO EN CONCRETO, PLACA O ANDEN de cualquier resistencia, incluye cortes con pulidora o cortadora de piso	\$28.766	\$934.053
2 m	DEMOLICIÓN BANCA Y/O MESÓN EN CONCRETO.	\$33.253	\$66.505
36 m2	RETIRO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O ASBESTO CEMENTO en mal estado.	\$21.564	\$776.309
39.97 m2	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, retiro de malla y alambre de púas, no incluye murete ni perfiles.	\$20.459	\$817.794
32.5 m2	Suministro e instalación de PLACA DE CONTRAPISO LLANEADA MECÁNICAMENTE para zona deportiva en concreto resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.) No incluye refuerzo	\$145.780	\$4.733.517
30 kg	Suministro y figurado ACERO DE REFUERZO de fy = 420 MPa (60000psi),(zapatas, columnas, vigas, Escaleras, dovelas de mampostería y otros elementos) incluye amarres en alambre recocado.	\$9.045	\$271.356
1 m	Suministro e instalación de MUEBLE Y MESÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON POZUELO, calibre 20 con alacenas inferiores en acero. ancho 0.60m, espesor 0.02m con lavaplatos y proteccion a muro de 0.10m (salpicadero). Incluye entrepaños en acero, puertas en acero, grifería, abastos, desagues y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	\$2.399.278	\$2.399.278
1 m	Suministro e instalación de MUEBLE Y MESÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PLANO, para zona de trabajo, calibre 20 con alacenas inferiores en acero. ancho 0.60m, espesor 0.02m sin lavaplatos y proteccion a muro de 0.10m (salpicadero). Incluye entrepaños en acero y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	\$1.264.157	\$1.264.157
15.37 m	Suministro e instalación de MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye tubería galvanizada de 1 1/2" para postes con gallinazo sencillo cada 2,20 m. ( H poste = 3,00m. incluido gallinazos) y para pieamigos en esquinas e intermedios ( L = 2,97,00 m.), tubería superior , altura malla 2,00 m., pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lamina galvanizada y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	\$350.023	\$5.381.228
72 kg	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, soporte de fachadas, tensores, vigas de apoyo, entre otros, según diseño. Incluye: suministro de perfiles, láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera, cortes, doblajes. Todos los elementos deben llevar dos manos minimo de pintura anticorrosiva cromato de zinc (2) dos manos minimo de esmalte acrilico de 50 micrones (2) dos manos, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	\$21.263	\$1.530.916
36 m2	Suministro e instalación de TEJA UPVC espesor de 2.5mm. No incluye caballete.	\$88.700	\$3.193.190
50 m	Suministro e instalación de TUBERÍA EMT 3/4" CIRCUITOS RAMALES. Incluye elementos de fijación y accesorios para su correcta instalación.	\$33.948	\$1.697.389
4 un	Suministro e instalación de SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE EXPUESTO TIPO TAMPER- RESISTANT, NEMA 5-15 R doble con polo a tierra, 120V 15 A en tubería EMT 1/2". Incluye: Aparato, 9m de cable N°12 AWG HF LS , conectores, tubería EMT 1/2", caja metálica 12x12x5cm, elementos de fijación y marcación.	\$123.905	\$495.620

7 un	Suministro e instalación de LUMINARIA HERMÉTICA LED 50W, 6500K, 120-277V, IP65. Sylvania P37390-36 o su equivalente Incluye: cintas LED, soportería, conexionado y todos los elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en servicio.	\$358.384	\$2.508.688
gbl	Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa.	\$2.400.000	\$2.400.000
		<b>TOTAL\$</b>	<b>\$28.470.000</b>

*Sonia Chavaria*

ESTA COTIZACIÓN SE HACE A SOLICITUD Y TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS CALENDARIO  
A PARTIR DE LA FECHA

COTIZADO POR