Villavicencio, Diciembre 11 de 2020

Señores
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP
Ciudad

Asunto: Modificación y adición de cantidades a la acepacion de la oferta ESAP-META-MC-02-146-2020

Estimados señores; de acuerdo al desarrollo del contrato de mantenimiento de las sedes de la Esap en Villavicencio y San Jose del Guaviare; ponemos a su consideración algunas activiades para hacer un mantenimiento mas completo y necesario:

item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	MAYORES CANTIDADES		
	ADECUACION DE ARCHIVO		
5,1	PUERTA EN ALUMINIO COLOR BLANCO EN MARCO 3X1" PERFILERIA 1102 CON PISAVIDRIO CURVO (INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD (1,15X2,14) Y SAMBLASTING)	M2	1,20
	los metros cuadrados de puerta en aluminio al realizar la operación de 2,14 x 1,15 se encuentran desajustados en 1,2 metros cuadrados		
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE		
3,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	150,00
	Los muros de la biblioteca y la cachada requieren pintura, se plantea esta cantidad adicional		
	MENORES CANTIDADES		
	SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE		
5,2	PISO EN CERAMICA LISO 0,32X0,32 LINEA FORTALEZA	M2	-4,00
	En el garaje de la sede de San jose no va ceramica, se quita este item.		
	CANTIDADES ADICIONALES		
1	***Desmontar sanitario baño hombres. Destapar sifon sanitario. reInstalacion Sanitario Baño de hombres.***	UND	1,00
	Un sanitario del baño de hombres se encuentra fuera de servicio, solicitamos autirizacion para dejarlo funcionando. Se requiere destapas el sifon del baño para que desague correctamente. Una vez organizado el sifon se requiere reinstalar el baño.		
			

2	***Impermeabilizacion de viga canal***	M2	10,00
	En al cafeteria de la sede de villavicencio, se observa el estuco y la pintura levantada, se requiere realizar el resane correspondiente , pero para resolver esta situacion, se requiere hacer la impermeabilizacion del viga canal. Pues esta es la razon para que suceda lo antes descrito.		
			
3	***Impermeabilizacion de canal metalica***	GLO	1,00
	La pared interna cerca a la estacion de vigilancia se encuentra deteriorada, para remediar esta situacion se sugiere impermeabilizar esta zona.		
	  		
4	***Resane General de paredes en la sede***	GLO	1,00
	Ademas de lo encontrado en cafeteria, estacion de vigilancia, hay varios sectores que requieren resanar y estucar con el fin de pintar y acondicionar de manera apropiada, se pone a consideracion esta actividad.		
	 		

5	***Desmonte Puerta en vidrio templado de Biblioteca. Mantenimiento bisagras Hidraulicas puerta biblioteca.***	UND	1,00
	El acceso a la biblioteca esta dado por una puerta de vidrio templado, para organizar el porcelanato de esta entrada se debe desmontar dicha puerta. una vez desmontada la puerta, se requiere realizar mantenimiento a las bisagras, pues estas estan llenas de agua y requieren ser ajustadas		
			
6	***Cambio de sentido puerta Oficina principal***	UND	1,00
	Dado que la oficina anexa a la direccion quedo ampliada, por funcionalidad del acceso a la misma, se rquiere cambiar el sentido de apertura.		
			
7	***Desmonte e instalacion de detectores de metales***	UND	2,00
	Para isntalar el porcelanato, se requiere desmontar estos snsores de seguridad, ya que la caja de instalacion es pequeña y se requiere hacer el corte preciso a las mismas.		
			

8	***Desmonte e instalacion de division en aluminio oficina principal***	M2	7,00
	Con la ampliacion de la oficina se requiere desmontar la division y establecer la nueva configuracion de la misma.		
	 		
9	***EVACUACION DE POZO SEPTICO (San Jose Del Guaviare)***	M3	12,00
	Se requiere desocupar el pozo septico para poder rellenarlo y sellarlo.		
			

CLAUDIA PATRICIA RESTREPO

Representante Legal