ARREGLAR LOZA EN LABORATORIO
EN UN AREA DE 6.50 X 6.00 = 39
METROS CUADRADOS

- Demoler pañete
- Arreglar tubo
- Pañetar nuevamente
- Pintar

Valor $870.000

PATIO SEGUNDA PLANTA

- Demoler lavadero y alberca
- Demoler piso
- Demoler un baño

Valor $1.180.000

- En plantillar 6.50 x 6.00 = 39 cuadrado
- Impermeabilizar $1.166.000
- Pegar cerámica en un área de 6.50 x 6.00 = 39 metros cuadrados $1.638.000
- 24 metros de zócalos valor $268.000

- Arreglar cielo raso
  Un área de 6.50 x 250 = 16.25 metros cuadrados
  Valor $548.000

- Cambiar tuberías $250.000
- Arreglar base de tanque elevado y cambiar tanque $805.000

BAÑO SEGUNDA PLANTA

- Demoler piso impermeabilizar
- En plantillar, desmontar accesorio sanitario en chapar, instalar accesorios sanitarios en un área de 1.40 x 2.10 = 2.94 metros cuadrados por 4 baños

Valor $2.880.000

MATERIALES

- 18 Bolsas de cementos
- 6 Bolsas de fijamis por dos kilos
- 45 metros de cerámica
- 3 bolsas de boquilla x 2 kilos
- 40 galones de gravilla
- 150 bolsas de arena
- 12.5 metros de enchape de baño
- 1 cuñete de pintura
- 6 kilos de sica uno impermeabilizante
- 2 tubos de 2 pulgada sanitario
- 1 tubo de 4 pulgada sanitario
- 2 uniones de 4 pulgadas
- 4 uniones de 2 pulgadas
- 4 rejillas de 2 pulgadas
- 2 tubos de ¾
- 4 tubos de ½
- 12 adaptadores de ¾
- 2 controles de ¾
- 2 controles de ½
- 2 uniones universales
- 1 tanque elevado de 2.000 litros
- 1 bolla para tanque elevado
- 3 teflones industrial
- ¼ de goma PBS
- 5 laminas de draiwal cielo raso
- 8 vigas principales
- 15 omegas
- 8 ángulos
- 100 tornillos de estructura
- 100 tornillos lamineros
- 1 cinta malla
- 3 kilos de yeso
- 2 galones de masilla para cielo razo