SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO No.4
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CODIGO No. 4233000-781-2025
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 274.299.000,00	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/07/2025
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$ 137.149.500,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/07/2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 411.448.500,00	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	28/12/2025

Surtida las revisión No.5 de los presupuestos de inversión del contrato 781-2025, así como la conciliación de los precios no previstos, la supervisión del contrato aprueba el siguiente presupuesto de inversión para el contrato:

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO AL 17/03/2026	**$ 358.895.034,00**
I. ZONA SUR	**$ 94.427.597,00**
1. SuperCADE Américas	$ 20.421.110,00
2. Centro de Encuentro Bosa	$ 10.961.903,00
3. Centro de Patio Bonito	$ 119.497,00
4. SuperCADE Bosa	$ 24.196.780,00
5. Centro de Encuentro Yomasa	$ 15.952.537,00
6. CADE La Victoría	$ 5.703.128,00
7. SuperCADE 20 de Julio	$ 16.222.880,00
8. Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe	$ 849.762,00
9, SuperCADE Manitas	
II. ZONA NORTE	**$ 125.185.849,00**
9. CADE La Gaitana	$ 55.419.015,00
10. SuperCADE Suba	$ 13.608.004,00
11. SuperCADE Engativá	$ 28.142.270,00
12. SuperCADE CAD	$ 10.224.326,00
13. CADE Servita	$ 16.926.509,00
14. SUPERCADE Calle 13	$ 865.725,00
ZONA CENTRO	**$ 139.281.588,00**
13. Archivo de Bogotá	$ 26.988.605,00
14. Manzana Liévano	$ 112.292.983,00

SUPER CADE AMERICAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
17	Suministro e instalación de marco y puerta perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica (Incluye marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=47cm	13,8	M2	$ 346.320	$ 65.801	$ 412.121	$ 5.687.270
20	Suministro e instalación de tapa tanque subterraneo, en Lamina galvanizada alfajor 2.50 mm - A569, con marco en ANGULO 1-1/2 X 1/8" con pines de anclaje de 8cm. (Incluye bisagras, manija, portacandados y todos los accesorios de anclaje, platinas, pines, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	2	M2	$ 211.344	$ 40.155	$ 251.499	$ 502.998
6	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	21,49	M2	$ 137.640	$ 26.152,00	$ 163.792,00	$ 3.519.890
NP 12	Suministro e instalacion de puertas en alumino sistema corredizo, diseño ventana en la parte superior e inferior, incluye riel, rodachines, chapa pico de loro, manija, pernos, tornillos, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	3,22	M2	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 2.452.352
NP 20	Suministro e instalación de ventana en persiana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica Incluye todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra	8	UNIDAD	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 2.665.600
NP 21	Suministro e instalación de marco y puerta tipo panel en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica Incluye chapa de seguridad, pasador bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, refuerzos internos cold rolled calibre 18	9,4	M2	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000	$ 5.593.000
TOTAL						**$ 20.421.110,00**	

CENTRO DE ENCUENTRO BOSA							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
17	Suministro e instalación de marco y puerta perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica (Incluye marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=47cm	6,3	M2	$ 346.320	$ 65.801	$ 412.121	$ 2.596.362
NP 1	reparacion zonas afectadas en base de tubos soporte cerramiento perimetral, incluye mantenimiento y/o cambio de malla, angulo, tubo 2", entregado en optimas condiciones y terminado en anticorrosivo y esmalte de las zonas afectadas	40	UN	$ 172.458	$ 32.767	$ 205.225	$ 8.209.000
NP 5	Suministro e instalación de vidrio incoloro crudo en 6 mm para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue.)	1,31	M2	$ 100.418	$ 19.079,00	$ 119.497,00	$ 156.541
TOTAL						**$**	**10.961.903,00**

CENTRO DE ENCUENTRO PATIO BONITO							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
NP 5	Suministro e instalación de vidrio incoloro crudo en 6 mm para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue.)	1	M2	$ 100.418	$ 19.079,00	$ 119.497,00	$ 119.497
TOTAL						**$**	**119.497,00**

SUPER CADE BOSA							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
17	Suministro e instalación de marco y puerta perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica (Incluye marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=47cm	5,13	M2	$ 346.320,00	$ 65.801,00	$ 412.121,00	$ 2.114.181
18	Suministro e instalación de tapa tanque subterraneo, en acero inoxidable tipo AISI 304, con marco en ANGULO 1-1/2 X 1/8" con pines de anclaje de 8cm. (Incluye bisagras, manija, portacandados y todos los accesorios de anclaje, platinas, pines y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	1,1	M2	$ 426.240,00	$ 80.986,00	$ 507.226,00	$ 557.949
NP 10	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10, hueco 2"x 2", con tubería redonda galvanizada d=2" espesor 2 mm con tapa (separacion maxima 2m). Modulos con angulo 2" x 3/16", platina 1" x 1/8",tubos diagonales mismo diametro y calibre en inicio, fin y cambios de direccion, pintada con washprimer, anticorrosivo y pintura esmalte color de acuerdo a condiciones existentes. Incluye 2 puertas en malla eslabonada ancho 1m con pasador portacandado de 1/2" segun el caso. (incluye transporte al sitio, todos los accesorios, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Las soldaduras deben ser uniformes, lisas y bien protegidas, todas las puntas de la malla deben estar soldadas al marco. - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	82,05	M2	$ 214.217,00	$ 40.701,00	$ 254.918,00	$ 20.916.022
20	Suministro e instalación de tapa tanque subterraneo, en Lamina galvanizada alfajor 2.50 mm - A569, con marco en ANGULO 1-1/2 X 1/8" con pines de anclaje de 8cm. (Incluye bisagras, manija, portacandados y todos los accesorios de anclaje, platinas, pines, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	2,42	M2	$ 211.344,00	$ 40.155,00	$ 251.499,00	$ 608.628
TOTAL						**$**	**24.196.780**

CENTRO DE ENCUENTRO YOMASA							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
NP 2	suministro e instalacion de marco y puertas en alumino en perfill 1102, diseño ventana en la parte superior y panel de aluminio en la parte inferior, incluye bisagras, chapa de manija, pernos, tornillos, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	21,11	M2	$ 504.229	$ 95.804,00	$ 600.033,00	$ 12.666.697
NP 3	desmonte y corte de vidrio, corte y adecuacion de ventana existente	3	M2	$ 76.398,00	$ 14.516,00	$ 90.914,00	$ 272.742
NP 4	suministro e instalacion de ventanas en aluminio con dos batientes verticales y un cuerpo fijo, incluye bisagras, seguros , pernos, tornillos, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	3	M2	$ 431.958,00	$ 82.072,00	$ 514.030,00	$ 1.542.090
NP 5	Suministro e instalación de vidrio incoloro crudo en 6 mm para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue.)	12,31	M2	$ 100.418	$ 19.079,00	$ 119.497,00	$ 1.471.008
TOTAL						**$**	**15.952.537,00**

CADE LA VICTORIA							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
17	Suministro e instalación de marco y puerta perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica (Incluye marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=47cm	1,82	M2	$ 346.320	$ 65.801,00	$ 412.121,00	$ 750.060
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	5,28	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	$ 4.351.998
NP 5	Suministro e instalación de vidrio incoloro crudo en 6 mm para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue.)	5,03	M2	$ 100.418	$ 19.079,00	$ 119.497,00	$ 601.070
TOTAL						$	5.703.128,00

SUPER CADE 20 DE JULIO							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	19,4	M2	$ 692.640	$ 131.602,00	$ 824.242,00	$ 15.990.295
6	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	1,42	M2	$ 137.640	$ 26.152,00	$ 163.792,00	$ 232.585
TOTAL						$	16.222.880,00

CENTRO DE ENCUENTRO RAFAEL URIBE URIBE							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
21	Suministro e instalación de reja en malla metalica cuadrada hondulada tipo c, calibre 10, hueco 1"x1", marco en angulo 1-1/2", para proteccion de ventanas de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, platinas, pines, transporte al sitio, equipos y mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	2,47	M2	$ 164.280	$ 31.213,00	$ 195.493,00	$ 482.868
6	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	2,24	M2	$ 137.640	$ 26.152,00	$ 163.792,00	$ 366.894
TOTAL						$	849.762,00

SUPERCADE MANITAS							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 25	Suministro e instalacion de baranda segun diseño enviado, parales en tuberia coldrolled 50 x 50 cal 18 distanciados a 1.20 m h= 1.20 cm, pasamanos superior e inferior en tuberia cr 50x50 cal 18 y travesaños verticales en platina de 2" x 4 mm distanciados cada 15 cm, acabado en anticorrosivo y esmalte , incluye platinas de fijacion, pernos y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	98,2	M2	$ 405.000	$ 76.950,00	$ 481.950,00	
NP 26	uministro e instalación de puerta con una altura final de 1,8 metros, diseño y especificacion igual al cerramiento	8,39	M2	$ 512.000	$ 97.280,00	$ 609.280,00	
TOTAL						$	-

CADE LA GAITANA							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
1	Desmonte de ventanería (anclada a muro con tornillería y/o pata metálica) incluye desoldada de reja en acero galvanizado (soldada a la ventanería)	112,33	M2	$ 29.304	$ 5.568,00	$ 34.872,00	$ 3.917.172
2	Suministro e instalación de ventanería nueva en acero galvanizado cold rolled calibre 18 con perciana fija en la parte superior, incluye alfagia según diseño existente, en pintura electrostática cofrada de color gris basalto (Incluye transporte, anclajes, todos los accesorios y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS	93,95	M2	$ 97.680,00	$ 18.559,00	$ 116.239,00	$ 10.920.654
3	Mantenimiento y reinstalación de rejas de ventanería, incluye lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte brillante de color gris basalto (la reinstalación inluye soldadura y/o fijación con tornillo; incluye transporte, anclajes, todos los accesorios, materiales y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS	162,29	M2	$ 48.840,00	$ 9.280,00	$ 58.120,00	$ 9.432.295
4	Desmonte de puertas de acceso peatonal existentes (ancladas a peinazos de ventanería con soldadura) y suministro e instalación de puertas de acceso peatonal nuevas en peinazo batiente en acero galvanizado cold rolled calibre 18, en pintura electrostática de color gris basalto, incluye chapa doble con llaves, manija, doble pasador interno, incluye marcos según diseño existente y rejas tipo bancaria en varilla cuadrada de 1/2" (Incluye transporte, todos los accesorios y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR MEDIDAS EN SITIOS.	0	M2	$ 186.480,00	$ 35.431,00	$ 221.911,00	$ -
NP 5	Suministro e instalación de vidrio incoloro crudo en 6 mm para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue.)	77,58	M2	$ 100.418	$ 19.079,00	$ 119.497,00	$ 9.270.577
6	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	11,76	M2	$ 137.640	$ 26.152,00	$ 163.792,00	$ 1.926.194
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	18,1	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	$ 14.918.780
NP 17	Desmonte de puertaventanas y suministro e instalación de puertasventanas en peinazo batiente en acero cold rolled calibre 18, en pintura electrostática de color gris basalto, incluye chapa doble con llaves, manija, doble pasador interno, incluye marcos según diseño existente y (Incluye transporte, todos los accesorios y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR MEDIDAS EN SITIOS.	18,39	M2	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00	$ 5.033.343
TOTAL						$	55.419.015,00

SUPER CADE SUBA							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
8	Desmonte de puerta existente y suministro e instalación de marco y puerta con perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostática (Incluye transporte marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento) en color gris basalto. VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=,30cm	15,82	M2	$ 346.320	$ 65.801,00	$ 412.121,00	$ 6.519.754
8	Desmonte de puerta existente y suministro e instalación de marco y puerta con perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostática (Incluye transporte marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento) en color gris basalto. VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=,30cm	3,92	M2	$ 346.320	$ 65.801,00	$ 412.121,00	$ 1.615.514
NP 6	Suministro e instalación de barandilla metálica de tubo hueco cr de 90 cm de altura, acabado en pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales 16 mm de diámetro, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.	4,1	M2	$ 349.263,00	$ 66.360,00	$ 415.623,00	$ 1.704.054
NP 7	Suministro e instalación de pasamanos tubular cilíndrico en tubo hueco, cr. calibre 16, de 2" de diámetro para escalera y rampa de discapacidad, acabado en pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger, con soportes del mismo material fijados al muro mediante anclaje mecánico por atornillado, inicio y terminación en curva. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según imagen de referencia.	6,1	ML	$ 145.731,00	$ 27.689,00	$ 173.420,00	$ 1.057.862
NP 24	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 color azul oceano con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	13,4	M2	$ 170.000	$ 32.300	$ 202.300	$ 2.710.820
TOTAL						$	13.608.004,00

SUPER CADE ENGATIVA							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
NP 8	Suministro e instalación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, de acero inoxidable AISI 316 acabado brillante, formada por: montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina 40 mm x 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y pasamanos de perfil circular de 2" del mismo tipo de acero inoxidable, fijada mediante anclaje mecánico de expansión a las placas de piso. (incluye transporte al sitio, todos los accesorios, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación) VERIFICAR MEDIDA EN SITIO.	6,2	M2	$ 987.775	$ 187.677,00	$ 1.175.452,00	$ 7.287.802
NP 9	Suministro e instalación de pasamanos tubular cilíndrico en tubo hueco, acero inoxidable AISI 316 acabado brillante, de 2" de diámetro para rampa de discapacidad, con soportes del mismo material fijados al muro mediante anclaje mecánico por atornillado, inicio y terminación en curva. (Incluye transporte al sitio, todos los	10,4	ML	$ 361.065,00	$ 68.602,00	$ 429.667,00	$ 4.468.537
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	19,88	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	$ 16.385.931
TOTAL						**$**	**28.142.270,00**

SUPER CADE CAD							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
NP 6	Suministro e instalación de barandilla metálica de tubo hueco cr de 90 cm de altura, acabado en pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales 16 mm de diámetro, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según imagen de referencia	24,6	M2	$ 349.263	$ 66.360,00	$ 415.623,00	$ 10.224.326
TOTAL						**$**	**10.224.326,00**

CADE SERVITA							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
NP 8	Suministro e instalación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, de acero inoxidable AISI 316 acabado brillante, formada por: montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina 40 mm x 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y pasamanos de perfil circular de 2" del mismo tipo de acero inoxidable, fijada mediante anclaje mecánico de expansión a las placas de piso. (incluye transporte al sitio, todos los accesorios, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación) VERIFICAR MEDIDA EN SITIO.	14,4	M2	$ 987.775	$ 187.677,00	$ 1.175.452,00	$ 16.926.509
TOTAL						**$**	**16.926.509,00**

SUPERCADE CALLE 13							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
NP 22	Suministro e instalación de vidrio incoloro templado en 6 mm para ventaneria de fachadas .(incluye desmonte del vidrio existente, transporte del nuevo vidrio y material para el pegue.)	4,85	M2	$ 150.000	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 865.725
TOTAL						**$**	**865.725,00**

ARCHIVO DE BOGOTA							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
NP 14	Suministro e instalación de pasamanos tubular cilíndrico en tubo hueco, cr. calibre 16, de 2" de diámetro para escalera y rampa de discapacidad, acabado en pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger, con soportes DISEÑO ARQUITECTONICO EN PLATINA DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE, fijados al muro mediante anclaje mecánico por atornillado, inicio y terminación en curva. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según imagen de referencia.	38,5	ML	$ 167.000	$ 31.730,00	$ 198.730,00	$ 7.651.105
NP 16	Suministro e instalación de barandilla metálica DOBLE pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado EN 2 DIRECCIONES, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales 16 mm de diámetro, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según imagen de referencia.	13	M2	$ 590.000,00	$ 112.100,00	$ 702.100,00	$ 9.127.300
NP 19	Suministro e instalación de barandilla metálica DOBLE pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, remate en curva uniendo los dos sentidos de la baranda, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado EN 2 DIRECCIONES, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm la cual va doble para empotrar soporte de pasamanos construido en platina diseño igual a las barandas existentes con una separación de 120 cm entre sí;, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según plano entregado	13	M2	$ 660.000,00	$ 125.400,00	$ 785.400,00	$ 10.210.200
TOTAL						**$**	**26.988.605,00**

MANZANA LIEVANO							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)**	**VR. TOTAL CON (IVA)**
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	47,76	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	$ 39.365.798
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	77,13	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	$ 63.573.785
NP 11	Corte y desmonte tramo de porton acceso, suministro e instalacion de perfileria para convertir el tramo desmontado en hoja batiente, modificacion de porton para marco soporte de hoja, incluye bisagras, soldadura, pasamanos terminado en anticorrosivo y esmalte.	1	UNIDAD	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00	$ 1.428.000
NP 18	Desmonte de travesaños, suministro e instalacion de tuberia, de 3/4 cal. 16 para los nuevos travesaños, recorte retiro y reinstalacion de zona afectada en pasamanos, lijado y pintado en anticorrosivo y esmalte.	37	UNIDAD	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	$ 7.925.400
TOTAL						**$**	**112.292.983,00**

MAURO PALTA CERÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISO DEL CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA GED SAS

ELABORÓ: JAHIR ERNESTO GUERRERO ROZO - APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No. 4233000-781-2025
REVISÓ:

Anexos: Acta de aprobación de precios no previstos No.3 11 folioS
Fecha de suscripción: **10/02/2026**