



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN



Gobernación de
Cundinamarca

3. DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
ITEM: 3.4. CAJA DE INSPECCIÓN 40X40

PROVINCIA:
MUNICIPIO:

ALMEIDAS
Chocontá

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5,862.00	0.60	3,517.20	
ALAMBRE NEGRO NO. 18	KG	12,096.00	0.01	120.96	
ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO	M3	64,768.00	0.05	3,238.40	
ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	64,768.00	0.02	1,295.36	
CEMENTO GRIS	KG	702.00	86.40	60,652.80	
GRAVILLA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	107,100.00	0.11	11,781.00	
LADRILLO TOLETE COMÚN	UN	694.00	113	78,422.00	
RECEBO COMÚN	M3	16,192.00	0.07	1,133.44	
Sub-Total					\$ 160,161.16

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANS. RECEBO	0.07	25.00	1.8	995.00	1,741.25	
Sub-Total						\$ 1,741.25

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	154,687.00	220.00%	340,311.40	2.00	170,155.70	
Sub-Total						\$ 170,155.70

Total Costo Directo

\$ 332,058