ESTUDIOS PREVIOS

DEPENDENCIA QUE PROYECTA	Unidad Administrativa	**CODIGO DOCUMENTO**	UA-2025
1. INFORMACION GENERAL			
1.1 FECHA DE PESTRACION	OCTUBRE 2025		
1.2 OBJETO	REQUIERE SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAVADEROS DE LA RESIDENCIA ESCOLAR MASCULINO Y FEMENINO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION UNIDADES SANITARIAS EN LA SEDE PRINCIPAL, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS UNIDADES SANITARIAS SEDE COROCITO, SEDE GUAYACANES Y SEDE VILLA JULIA DEL CENTRO EDUCATIVO CARLOS LLERAS RESTREPO. FUENTE: TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES.		
1.3 CODIGO PRESUPUESTAL	2.2.2.7.3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-TRANSFRENCIAS DEPARTAMENTALES.		
1.4 POBLACION BENEFICIADA CON EL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO DE HATO COROZAL CASANARE.		
2. PROBLEMA			

En el normal funcionamiento del Centro Educativo Carlos Lleras Restrepo de Hato Corozal Casanare busca el mejoramiento de la infraestructura para que los niños y jóvenes puedan recibir la preparación académica en un ambiente agradable y adecuado, que de cómo resultado el mejoramiento de la calidad educativa, sostenemos con firmeza la posición de que la educación es la clave para el logro del bienestar individual y colectivo, partiendo de la base que se debe ofrecer una educación con calidad y con espacios propicios para su desarrollo, la educación es en nuestro país un derecho fundamental y un instrumento para lograr otros derechos inherentes a la calidad del ser humano tales como igualdad, el conocimiento, la dignidad entre otros establecidos en nuestra constitución política. Además, es política del gobierno nacional el mejoramiento de la infraestructura del centro educativo y para lograrlo es necesario la adecuación y mejoramiento de los espacios, y así brindar mejores condiciones de estudio a los niños, niñas y jóvenes para mejorar la autoestima y evitar la deserción escolar garantizando la permanencia de la población de la comunidad educativa.

En la sede principal se presenta filtración de agua lluvias por la avería de la cubierta en Eternit; los lavaderos no cuentan con llaves terminales para controlar el paso del agua; la acometida principal del agua funciona con motobomba y se necesita controlar el llenado de los tanques de almacenamiento; el área de los lavaderos masculinos no cuenta con una cubierta; el área de los lavaderos femeninos no cuenta con una cubierta; la acometida del agua potable presenta obstrucción; la tubería debe ir enterrada para su conservación y protección; existen tres tanques de almacenamiento de agua y cada uno necesita su respectivo registro plástico de PVC de 1 1/2" para controlar su llenado con motobomba; los lavamanos no están habilitados por falta de sus componentes como las llaves y acoples, su sifones no sirven; hay dos sanitarios los cuales están inoperados por carencia en su flotador, válvula de descarga y empaques.
En la sede Corocito existe una falla en la cubierta de Eternit y genera filtración de aguas lluvias; por su ubicación geográfica el transporte para llegar al sitio se hace con tractor desde la sede Corocito a

unos 30km aproximadamente ; la sede educativa en sus unidades sanitarias no cuenta con un tanque elevado para almacenar agua; la acometida del agua ya no funciona por la tubería averiada; los puntos hidráulicos ya no funcionan por avería y taponamiento en las tuberías.
Para poder darle solución a los requerimientos de la sede Guayacanes y llevar los materiales hasta el sitio dada las condiciones de la vía el desplazamiento es a través de un tractor como único medio para llegar. La sede no cuenta con un tanque elevado para almacenamiento de agua; hay dos sanitarios que necesitan cambio de elementos como manija ,empaques, válvula de descargue para poder volver a funcionar; los lavaderos no cuentan con llaves terminales para el paso del agua; se encuentra taponada la tubería acometida del agua y averiada; existen dos lavamanos que no cuentan con sus respectivas partes para funcionar.
En la sede Villa Julia existe una filtración constante en la placa de las unidades sanitarias generando humedad, acumulación de hongos y bacterias; los sanitarios no tiene alimentación de agua por averías en la tubería; los lavamanos no tienen grifería y sus componentes de desagüe están dañados; los sanitarios no tienen sus componentes para su funcionamiento correcto (kit de accesorios de descarga).

Por esto el centro Educativo Carlos Lleras Restrepo de Hato Corozal requiere suministro e instalación de cubierta en lavaderos de la residencia escolar masculino y femenino, mantenimiento y adecuación unidades sanitarias en la sede principal, mantenimiento y adecuación de las unidades sanitarias sede Corocito, sede Guayacanes y sede Villa Julia.

El Centro Educativo Carlos Lleras Restrepo de Hato Corozal Casanare no cuenta con una persona u empresa de planta que cumpla con las funciones de suministrar este tipo de mantenimiento.

3. NECESIDAD

Con lo anteriormente mencionado se requiere del mantenimiento que se relacionan a continuación:

SEDE PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1,02	Suministro e instalación de registro terminal de 1/2" área de lavaderos.	un	6
1,03	Suministro e instalación de registro PVC de 1 1/2" en tanques de almacenamiento.	un	3
1,04	Suministro y elaboración de estructura en tubo rectangular de 76 X 38 X 3.0mm" para construcción de cubierta galvanizada área de hombres.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m	30
1,05	Suministro e instalación de cubierta galvanizada pintada por ambas caras calibre 26 tipo acesco o similar área de hombres.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m2	15

1,06	Suministro y elaboración de estructura en tubo rectangular de 76 X 38 X 3.0mm" para construcción de cubierta galvanizada área de mujeres.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m	30
1,07	Suministro e instalación de cubierta galvanizada pintada por ambas caras calibre 26 tipo acesco o similar área de mujeres.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m2	15
1,08	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m	20
1,09	Excavación manual en zona blanda para instalación de tubería PVC de 1 1/2" a 50 cm de profundidad, incluye cinta de precaución, arena y relleno con material de la excavación.	m	20
1,10	Mantenimiento, adecuación, suministro e instalación punto de agua fría en tubería PVC de 1 1/2" para llenado de tanques (incluye transporte fluvial y terrestre)	un	3
1,11	Suministro e instalación de accesorios PVC de 1 1/2" (4 tee, 10 codos, 4 uniones + soldadura PVC + limpiador)en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial y terrestre)	global	1
1,12	Suministro e instalación de kit grifería completa para lavamanos (llave mono control cromada de corona o similar, sifón de descarga, empaques, y acople) (incluye transporte fluvial y terrestre)	un	6
1,13	Suministro e instalación de kit grifería completa para sanitario (flotador, válvula de descargue, empaques, acople y manija) (incluye transporte fluvial y terrestre)	un	2

SEDE GUAYACANES

ITEM	DECRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD

2,01	Suministro e instalación de tanque elevado de 1000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1" (incluye transporte fluvial) para abastecimiento de la sede.	un	1
2,02	Suministro e instalación de kit grifería completa para sanitario (flotador, válvula de descargue, empaques, acople y manija) (incluye transporte fluvial)	un	2
2,03	Suministro e instalación de registro terminal de 1/2" área de lavaderos.	un	2
2,04	Excavación manual en zona blanda para instalación de tubería PVC de 1" a 50 cm de profundidad, incluye cinta de precaución, arena y relleno con material de la excavación.	m	40
2,05	Suministro e instalación de kit grifería completa para lavamanos (llave mono control cromada de corona o similar, sifón de descarga, empaques, y acople) (incluye transporte fluvial)	un	2
2,06	Suministro e instalación de tubería PVC de 1" en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial)	m	40
2,07	Suministro e instalación de accesorios PVC de 1" (3 tee, 6 codos, 8 uniones + soldadura PVC + limpiador)en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial)	global	1

SEDE COROCITO

ITEM	DECRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
3,00	Desmonte de cubierta Eternit existente por reparación	m2	7,2
3,01	Suministro e instalación de teja Eternit N10 tipo perfil (incluye transporte fluvial y terrestre) a todo costo	m2	7,20
3,03	Suministro e instalación de tanque elevado de 1000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1" (incluye transporte fluvial) para abastecimiento de la sede.	un	1

3,04	Desmonte aparatos sanitarios	un	2
3,05	Suministro e instalación de sanitario de bajo consumo tipo corona o similar (incluye transporte fluvial)	un	2
3,06	Mantenimiento, adecuación y construcción de punto sanitario, que incluye la demolición y resane de placa en concreto, instalación de tubería sanitaria en PVC de 3" con sus respectivos accesorios (codo, miple de 1 m y yee de 3"), garantizando la correcta conexión y funcionamiento del sistema.	global	1
3,07	Excavación manual en zona blanda para instalación de tubería PVC de 1 1/4" a 50 cm de profundidad, incluye cinta de precaución, arena y relleno con material de la excavación.	m	70
3,08	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/4" en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m	70
3,09	Suministro e instalación de accesorios PVC de 1 1/4" (2 tee, 8 codos, 14 uniones + soldadura PVC + limpiador)en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial y terrestre)	global	1
3,10	Mantenimiento, adecuación, suministro e instalación de tubería en PVC de 1/2" para rehabilitación de puntos hidráulicos en sanitarios y duchas, incluyendo accesorios necesarios, a todo costo (incluye transporte fluvial.).	un	6

SEDE VILLA JULIA

ITEM	DECRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
4,00	Suministro y aplicación de Sikatecho para impermeabilizar placa de unidades sanitarias	m2	10,5

4,01	Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para rehabilitar puntos hidráulicos en sanitario y duchas.(incluye transporte fluvial, a todo costo)	un	6
4,02	Desmonte de grifería	un	3
4,03	Suministro e instalación de kit grifería completa para lavamanos (llave mono control cromada de corona o similar, sifón de descarga, empaques, y acople) (incluye transporte fluvial)	un	1
4,04	Suministro e instalación de kit grifería completa para sanitario (flotador, válvula de descargue, empaques, acople y manija) (incluye transporte fluvial)	un	2

4. FUNDAMENTOS LEGALES

Las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, los Decretos 1075 de mayo 26 de 2015 y el Decreto 4807 de diciembre 20 de 2011 y en especial los Artículos 2.3.1.6.3.6 y 2.3.1.6.3.17 del Decreto 1075 de 2015 así;

Artículo 2.3.1.6.3.6. RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES O DIRECTORES RURALES. Numeral 4. "Celebrar los contratos, suscribir actos administrativos y ordenar los gastos con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de Caja y el Plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de Tesorería

Artículo 2.3.1.6.3.17. REGIMEN DE CONTRATACION. "LA CELEBRACION DE CONTRATOS A QUE HAYA CON RECURSOS DEL Fondo de Servicios Educativos, debe realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en el estatuto contractual de la Administración Pública, cuando supere la cuantía de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes".

"Sí la cuantía es inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes se debe seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el Consejo Directivo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la Función Administrativa".

5. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICAIONES ESENCIALES, E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

5.1 OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR:

REQUIERE SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAVADEROS DE LA RESIDENCIA ESCOLAR MASCULINO Y FEMENINO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION UNIDADES SANITARIAS EN LA SEDE PRINCIPAL, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS UNIDADES SANITARIAS SEDE COROCITO, SEDE GUAYACANES Y SEDE VILLA JULIA DEL CENTRO EDUCATIVO CARLOS LLERAS RESTREPO. FUENTE: TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES.

5.2 ESPECIFICACIONES ESENCIALES:

Para este mantenimiento se contratarán con una persona jurídica o natural debidamente acreditada en el municipio con experiencia en el ramo que ofrezca las mejores condiciones de calidad,

confiabilidad y oportuna entrega del mantenimiento. En este sentido el proponente deberá presentar los requisitos de ley que se exige en la contratación pública estatal.

5.3 PERFIL:

Para este mantenimiento se requiere de una persona jurídica y/o Persona natural que cumpla con todos los requisitos de ley en contratación, además sea transparente, seria y responsable que garantice la calidad del mantenimiento a adquirir; con experiencia en el ramo y costos razonables en el mercado.

5.4 DESCRIPCIONES DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Para el desarrollo del Objeto Contractual, se realizará las siguientes actividades.
REQUIERE SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAVADEROS DE LA RESIDENCIA ESCOLAR MASCULINO Y FEMENINO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION UNIDADES SANITARIAS EN LA SEDE PRINCIPAL, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS UNIDADES SANITARIAS SEDE COROCITO, SEDE GUAYACANES Y SEDE VILLA JULIA DEL CENTRO EDUCATIVO CARLOS LLERAS RESTREPO. FUENTE: TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES.

5.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Suministrar los productos detallados en el contrato, teniendo en cuenta las cantidades y calidad de los mismos.
2. Hacer las entregas de los ítems detallados en el estudio previo, en la forma, lugar y oportunidad requeridos por LA INSTITUCIÓN.
3. Comunicar sobre cualquier novedad e inconveniente que afecte el cumplimiento del Objeto del Contrato, de manera oportuna a LA INSTITUCION.
4. Garantizar la calidad del material.

5.6 PRODUCTO A ENTREGAR:

El contratista deberá hacer entrega oportunamente del mantenimiento contratado en el lugar y en la fecha indicada y con las características específicas en la necesidad descrita y de acuerdo a la cronología del pago establecida.

5.7 IDENTIFICACION DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS	**X**
SUMINISTRO	

6. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO

El Centro Educativo contratará el presente objeto con una persona que ofrezca condiciones de idoneidad.

ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

La supervisión del presente Contrato, será ejercida por el Rector de la Institución, o por quien él delegue para tal fin

SEDE CENTRAL					
ITEM	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,02	Suministro e instalación de registro terminal de 1/2" área de lavaderos.	un	6	$ 50.000	$ 300.000
1,03	Suministro e instalación de registro PVC de 1 1/2" en tanques de almacenamiento.	un	3	$ 68.000	$ 204.000

1,04	Suministro y elaboración de estructura en tubo rectangular de 76 X 38 X 3.0mm" para construcción de cubierta galvanizada area de hombres.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m	30	$ 95.000	$ 2.850.000
1,05	Suministro e instalación de cubierta galvanizada pintada por ambas caras calibre 26 tipo acesco o similar área de hombres.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m2	15	$ 105.000	$ 1.575.000
1,06	Suministro y elaboración de estructura en tubo rectangular de 76 X 38 X 3.0mm" para construcción de cubierta galvanizada area de mujeres.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m	30	$ 95.000	$ 2.850.000
1,07	Suministro e instalación de cubierta galvanizada pintada por ambas caras calibre 26 tipo acesco o similar área de mujeres.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m2	15	$ 105.000	$ 1.575.000
1,08	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m	20	$ 32.000	$ 640.000
1,09	Excavacion manual en zona blanda para instalación de tuberia PVC de 1 1/2" a 50 cm de profundidad, incluye cinta de precaución, arena y relleno con material de la excavación.	m	20	$ 35.000	$ 700.000
1,10	Mantenimiento, adecuacion, suministro e instalación punto de agua fría en tuberia PVC de 1 1/2" para llenado de tanques (incluye transporte fluvial y terrestre)	un	3	$ 120.000	$ 360.000
1,11	Suministro e instalación de accesorios PVC de 1 1/2" (4 tee, 10 codos, 4 uniones + soldadura PVC + limpiador)en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial y terrestre)	global	1	$ 290.000	$ 290.000
1,12	Suministro e instalación de kit grifería completa para lavamanos (llave monocontrol cromada de corona o similar, sifón de descarga, empaques, y acople) (incluye transporte fluvial y terrestre)	un	6	$ 294.550	$ 1.767.300

1,13	Suministro e instalación de kit grifería completa para sanitario (flotador, válvula de descargue, empaques, acople y manija) (incluye transporte fluvial y terrestre)	un	2	$ 59.600	$ 119.200
COSTO TOTAL SEDE CENTRAL					**$ 13.230.500**

SEDE GUAYACANES					
ITEM	**DECRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2,01	Suministro e instalación de tanque elevado de 1000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1" (incluye transporte fluvial) para abastecimiento de la sede.	un	1	$ 1.420.000	$ 1.420.000
2,02	Suministro e instalación de kit grifería completa para sanitario (flotador, válvula de descargue, empaques, acople y manija) (incluye transporte fluvial)	un	2	$ 59.600	$ 119.200
2,03	Suministro e instalación de registro terminal de 1/2" área de lavaderos.	un	2	$ 50.000	$ 100.000
2,04	Excavacion manual en zona blanda para instalación de tuberia PVC de 1" a 50 cm de profundidad, incluye cinta de precaución, arena y relleno con material de la excavación.	m	40	$ 35.000	$ 1.400.000
2,05	Suministro e instalación de kit grifería completa para lavamanos (llave monocontrol cromada de corona o similar, sifón de descarga, empaques, y acople) (incluye transporte fluvial)	un	2	$ 294.550	$ 589.100
2,06	Suministro e instalación de tubería PVC de 1" en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial)	m	40	$ 26.500	$ 1.060.000
2,07	Suministro e instalación de accesorios PVC de 1" (3 tee, 6 codos, 8 uniones + soldadura PVC + limpiador)en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial)	global	1	$ 160.000	$ 160.000
COSTO TOTAL SEDE GUAYACANES					**$ 4.848.300**

SEDE COROCITO					
ITEM	**DECRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

3,00	Desmonte de cubierta Eternit existente por reparación	m2	7,2	$ 14.500	$ 104.400
3,01	Suministro e instalación de teja eternit N10 tipo perfil (incluye transporte fluvial y terrestre) a todo costo	m2	7,20	$ 74.000	$ 532.800
3,03	Suministro e instalación de tanque elevado de 1000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1" (incluye transporte fluvial) para abastecimiento de la sede.	un	1	$ 1.420.000	$ 1.420.000
3,04	Desmonte aparatos sanitarios	un	2	$ 16.000	$ 32.000
3,05	Suministro e instalación de sanitario de bajo consumo tipo corona o similar (incluye transporte fluvial)	un	2	$ 725.000	$ 1.450.000
3,06	Mantenimiento, adecuación y construcción de punto sanitario, que incluye la demolición y resane de placa en concreto, instalación de tubería sanitaria en PVC de 3” con sus respectivos accesorios (codo, miple de 1 m y yee de 3”), garantizando la correcta conexión y funcionamiento del sistema.	global	1	$ 195.000	$ 195.000
3,07	Excavacion manual en zona blanda para instalación de tuberia PVC de 1 1/4" a 50 cm de profundidad, incluye cinta de precaución, arena y relleno con material de la excavación.	m	70	$ 35.000	$ 2.450.000
3,08	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/4" en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial y terrestre)	m	70	$ 28.000	$ 1.960.000
3,09	Suministro e instalación de accesorios PVC de 1 1/4" (2 tee, 8 codos, 14 uniones + soldadura PVC + limpiador)en acometida de agua potable para llenado de tanques.(incluye transporte fluvial y terrestre)	global	1	$ 256.500	$ 256.500
3,10	Mantenimiento, adecuación, suministro e instalación de tubería en PVC de 1/2” para rehabilitación de puntos hidráulicos en sanitarios y duchas, incluyendo accesorios necesarios, a todo costo (incluye transporte fluvial.).	un	6	$ 65.000	$ 390.000
COSTO TOTAL SEDE COROCITO					**$ 8.790.700**

SEDE VILLA JULIA					
ITEM	**DECRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4,00	Suministro y aplicación de Sikatecho para impermeabilizar placa de unidades sanitarias	m2	10,5	$ 74.100	$ 778.050
4,01	Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para rehabilitar puntos hidraulicos en sanitario y duchas.(incluye transporte fluvial, a todo costo)	un	6	$ 62.200	$ 373.200
4,02	Desmonte de griferia	un	3	$ 11.700	$ 35.100
4,03	Suministro e instalación de kit grifería completa para lavamanos (llave monocontrol cromada de corona o similar, sifón de descarga, empaques, y acople) (incluye transporte fluvial)	un	1	$ 294.550	$ 294.550
4,04	Suministro e instalación de kit grifería completa para sanitario (flotador, válvula de descargue, empaques, acople y manija) (incluye transporte fluvial)	un	2	$ 59.600	$ 119.200
COSTO TOTAL SEDE VILLA JULIA					**$ 1.600.100**

COSTO TOAL CONTRATO	**$ 28.469.600**

7. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL	
7.1 TIPO DE CONTRATO	Regimen especial.
7.2 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION	VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO
7.3 LUGAR DE EJECUCION	CENTRO EDUCATIVO CARLOS LLERAS RESTREPO DE HATO COROZAL CASANARE.
7.4 VALOR	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($28.469.600).
7.5 GARANTIAS	El CONTRATISTA se compromete a constituir a su costa y en favor del COLEGIO en una compañía de seguros legalmente establecida en el país garantía única para amparar: a) El valor del pago anticipado por el 100% del valor recibido por el CONTRATISTA por el término de vigencia del contrato y tres meses más; b) El cumplimiento general del contrato por una suma equivalente al 20% del valor estimado del contrato y por el plazo del mismo y tres meses más
7.5 FORMA DE PAGO	Se realizará un pago parcial del 40% al perfeccionamiento del mismo y el saldo final una vez se entreguen resultados del servicio previa presentación de la factura o documento equivalente y celebrada el acta de liquidación del contrato se

	procederá a adelantar el pago. "El pago estará afectado por los respectivos descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y Local" y se hará mediante certificación de cumplimiento del rector.
8. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN	
8.1 DESCRIPCION	• Incumplimiento del Objeto del Contrato • Calidad deficiente del servicio a prestar por parte del contratista

LIC. NELSON EDUARDO ANZUETA MEDINA
C.C. N° 4.214.851 de Pore, Casanare.
Rector.