AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	
	FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA	
Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: (/ / 2026) (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : N/A

SIN ADICIÓN DE VALOR ☑ — CON ADICIÓN DE VALOR ☐

CDP _____ (Número de CDP)

CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☑ — SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No:	23001091 H4 DE 2023	PLAZO INICIAL: 20 MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 4 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO ZETA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**:	$ 42.601.388.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	23001211 H3 2023	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	3B PROYECTOS S. A. S.	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 42.601.388.000,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**CONSTRUCCION NUEVA CALLE DE RODAJE**				**$ 3.722.574.383,00**		**$ 4.804.404.740,00**			**$ 525.040.266,00**		**$ 5.329.445.006,00**
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA (COMISIÓN TOPOGRAFÍA, ESTACIÓN TOTAL, LOGÍSTICA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS)	M2	1.974,00	$ 2.700,00	$ 5.329.800,00	2.847,00	$ 7.686.900,00	+	215,00	$ 580.500,00	3.062,00	$ 8.267.400,00
1,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	M3	1.579,58	$ 55.514,00	$ 87.688.804,00	2.136,00	$ 118.577.904,00	+	415,00	$ 23.038.310,00	2.551,00	$ 141.616.214,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T2100	M2	1.974,47	$ 30.400,00	$ 60.023.888,00	1.974,47	$ 60.023.888,00	-	-1.510,47	$ (45.918.288,00)	464,00	$ 14.105.600,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 445 150 CBR 6,30%	M3	296,17	$ 139.100,00	$ 41.197.247,00	427,00	$ 59.395.700,00	+	136,00	$ 18.917.600,00	563,00	$ 78.313.300,00
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO CON MATERIAL DE ALUVION CBR 6,3%	M3	592,34	$ 492.000,00	$ 291.431.280,00	285,00	$ 140.220.000,00	+	80,00	$ 39.360.000,00	365,00	$ 179.580.000,00
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN P-209 AGREGADO SUB BASE TIPO C CBR 30% O EQUIVALENTE	M3	296,17	$ 480.000,00	$ 142.161.600,00	1,00	$ 480.000,00	-	-1,00	$ (480.000,00)		
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE ESTABILIZADA P401 P-403 O EQUIVALENTE	M3	296,17	$ 755.000,00	$ 223.608.350,00	1,00	$ 755.000,00	-	-1,00	$ (755.000,00)		
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 KG/CM2 INCL SELLADO DE JUNTAS	M3	691,07	$ 4.000.000,00	$ 2.764.280.000,00	964,00	$ 3.856.000.000,00	+	108,00	$ 432.000.000,00	1.072,00	$ 4.288.000.000,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO F'C=4000 PSI PARA CÁRCAMO CON REJILLA	M	88,96	$ 450.000,00	$ 40.032.000,00	1,00	$ 450.000,00	-	-1,00	$ (450.000,00)		
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZAL DE ENTRADA-SALIDA EN CONCRETO 1.00M	UND	1,00	$ 1.386.000,00	$ 1.386.000,00	1,00	$ 1.386.000,00	-	-1,00	$ (1.386.000,00)		
1,11	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN MALLA D= 1/2" 25X25	KG	2.857,46	$ 10.700,00	$ 30.574.822,00	6.700,00	$ 71.690.000,00				6.700,00	$ 71.690.000,00
1,12	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN ACERO LISO DE 1"	KG	3.146,67	$ 10.400,00	$ 32.725.368,00	12.254,00	$ 127.441.600,00				12.254,00	$ 127.441.600,00
1,13	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"	KG	205,31	$ 10.400,00	$ 2.135.224,00	1,00	$ 10.400,00	-	-1,00	$ (10.400,00)		
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)	M3		$ 393.262,00		854,00	$ 335.845.748,00	+	132,00	$ 51.910.584,00	986,00	$ 387.756.332,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA RELLENO DE GEOCELDAS EN FRANJAS DE SEGURIDAD Y CALLE DE RODAJE	M3		$ 85.760,00		285,00	$ 24.441.600,00	+	96,00	$ 8.232.960,00	381,00	$ 32.674.560,00
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS CALLE DE RODAJE**				**$ 643.785.000,00**		**$ 560.150.800,00**			**$ (48.447.000,00)**		**$ 511.703.800,00**
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ COMPLETA DE BORDE DE CALLE DE RODAJE ELEVADA FAA L-861T, 6.6A. TIPO LED FILTRO AZUL OMNIDIRECCIONAL	UN	23,00	$ 4.000.000,00	$ 92.000.000,00	23,00	$ 92.000.000,00				23,00	$ 92.000.000,00
2,2	TENDIDO BANCO DE DUCTOS 2ø6" PVC TDP	M	305,00	$ 381.000,00	$ 116.205.000,00	150,00	$ 57.150.000,00	-	-150,00	$ (57.150.000,00)		
2,3	TENDIDO BANCO DE DUCTOS 7ø3" PVC DB	M	190,00	$ 512.000,00	$ 97.280.000,00	350,00	$ 179.200.000,00				350,00	$ 179.200.000,00
2,4	TENDIDO BANCO DE DUCTOS 3ø3" PVC DB	M	350,00	$ 256.000,00	$ 89.600.000,00	1,00	$ 256.000,00	-	-1,00	$ (256.000,00)		
2,5	CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA NORMA CODENSA CS-274. INCLUYE DRENAJE EN DIAM 4" CON VÁLVULA CHEQUE A DRENAJE MÁS CERCANO.	UND	22,00	$ 4.500.000,00	$ 99.000.000,00	22,00	$ 99.000.000,00	+	2,00	$ 9.000.000,00	24,00	$ 108.000.000,00
2,6	CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA NORMA CODENSA CS-275. INCLUYE DRENAJE EN DIAM 4" CON VÁLVULA CHEQUE A DRENAJE MÁS CERCANO.	UND	13,00	$ 7.100.000,00	$ 92.300.000,00	13,00	$ 92.300.000,00				13,00	$ 92.300.000,00
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5 KV XLPE, TIPO C, APANTALLADO	M	1.400,00	$ 41.000,00	$ 57.400.000,00	1,00	$ 41.000,00	-	-1,00	$ (41.000,00)		
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5 KV XLPE, TIPO C	M		$ 28.717,00		1.400,00	$ 40.203.800,00				1.400,00	$ 40.203.800,00
3	**SEÑALIZACION CALLE DE RODAJE**				**$ 82.371.301,00**		**$ 31.469.750,00**					**$ 31.469.750,00**
3,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA PARA TRÁFICO (ML)	M	2.914,42	$ 8.600,00	$ 25.064.012,00	833,00	$ 7.163.800,00				833,00	$ 7.163.800,00
3,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA BASE NEGRA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (ML)	M	2.914,42	$ 8.450,00	$ 24.626.849,00	1.167,00	$ 9.861.150,00				1.167,00	$ 9.861.150,00

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: (Día / Mes / Año) 2026

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : N/A

SIN ADICIÓN DE VALOR ☑
CON ADICIÓN DE VALOR ☐

CDP _____ (Número de CDP)

CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☑
SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No:	23001091 H4 DE 2023	PLAZO INICIAL: 20 MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 4 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO ZETA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**:	$ 42.601.388.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	23001211 H3 2023	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	3B PROYECTOS S. A. S.	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 42.601.388.000,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA PARA TRÁFICO (M2)	M2	349,15	$ 47.600,00	$ 16.619.540,00	173,00	$ 8.234.800,00				173,00	$ 8.234.800,00
3,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA BASE NEGRA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (M2)	M2	349,15	$ 46.000,00	$ 16.060.900,00	135,00	$ 6.210.000,00				135,00	$ 6.210.000,00
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A CALLE DE RODAJE**				**$ 331.611.406,00**		**$ 968.195.169,00**			**$ (181.007.710,00)**		**$ 787.187.459,00**
4,1	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	M3	579,98	$ 55.514,00	$ 32.197.010,00	225,00	$ 12.490.650,00				225,00	$ 12.490.650,00
4,2	CANAL EN CONCRETO 4000 PSI SEGÚN DISEÑO	M	445,04	$ 441.400,00	$ 196.440.656,00	1,00	$ 441.400,00	-	-1,00	$ (441.400,00)		
4,3	NIVELACIÓN DE FRANJAS 78% EN MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN	M3	521,98	$ 73.000,00	$ 38.104.540,00	50,00	$ 3.650.000,00	-	-50,00	$ (3.650.000,00)		
4,4	NIVELACIÓN DE FRANJAS 22% EN MATERIAL COMUN	M3	147,43	$ 440.000,00	$ 64.869.200,00	20,00	$ 8.800.000,00	-	-20,00	$ (8.800.000,00)		
1,13	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"	KG		$ 10.400,00		49.522,00	$ 515.028.800,00				49.522,00	$ 515.028.800,00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACION DE AYUDAS VISUALES Y CANALES EN ZONA DE SEGURIDAD (INCLUYE SELLO Y CORTE DE JUNTAS)	M3		$ 1.867.959,00		221,00	$ 412.818.939,00	-	-90,00	$ (168.116.310,00)	131,00	$ 244.702.629,00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V-15 PARA BOX COULVERT	M		$ 70.260,00		213,00	$ 14.965.380,00				213,00	$ 14.965.380,00
5	**CONSTRUCCION ZONAS DE SEGURIDAD**				**$ 29.821.663.000,00**		**$ 26.915.096.781,00**			**$ (1.804.830.419,00)**		**$ 25.110.266.363,00**
5,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RÉCORD)	M2	202.500,00	$ 2.700,00	$ 546.750.000,00	353.874,29	$ 955.460.583,00	-	-93.901,95	$ (253.535.265,00)	259.972,34	$ 701.925.318,00
5,2	DESCAPOTE A MAQUINA E=0,2 M	M2	202.500,00	$ 13.100,00	$ 2.652.750.000,00	202.043,42	$ 2.646.768.802,00	+	57.930,19	$ 758.885.489,00	259.973,61	$ 3.405.654.291,00
5,3	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	M3	60.750,00	$ 303.850,00	$ 18.458.887.500,00	9.111,89	$ 2.768.647.776,00	-	-9.111,89	$ (2.768.647.777,00)		
5,4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	M3	60.750,00	$ 55.514,00	$ 3.372.475.500,00	60.750,00	$ 3.372.475.500,00	-	-19.199,11	$ (1.065.819.393,00)	41.550,89	$ 2.306.656.107,00
5,5	COBERTURA VEGETAL PARA FRANJAS DE SEGURIDAD	M2	36.450,00	$ 25.000,00	$ 911.250.000,00	14.925,25	$ 373.131.250,00	+	81.040,32	$ 2.026.008.000,00	95.965,57	$ 2.399.139.250,00
5,6	CONFORMACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD EXISTENTES	M2	60.750,00	$ 13.000,00	$ 789.750.000,00	47.859,00	$ 622.167.000,00	-	-2.990,00	$ (38.870.000,00)	44.869,00	$ 583.297.000,00
5,7	CANAL EN CONCRETO 4000 PSI SEGÚN DISEÑO	M	7.000,00	$ 441.400,00	$ 3.089.800.000,00	1,00	$ 441.400,00	-	-1,00	$ (441.400,00)		
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOCELDA 445 150 CBR 6,30%	M3		$ 139.100,00		7.283,00	$ 1.013.065.300,00	-	-209,00	$ (29.071.900,00)	7.074,00	$ 983.993.400,00
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO CON MATERIAL DE ALUVIÓN CBR 6,3%	M3		$ 492.000,00		4.855,00	$ 2.388.660.000,00	-	-139,00	$ (68.388.000,00)	4.716,00	$ 2.320.272.000,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 KG/CM2 INCL SELLADO DE JUNTAS	M3		$ 4.000.000,00				+	54,00	$ 216.000.000,00	54,00	$ 216.000.000,00
1,13	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"	KG		$ 10.400,00		234.207,01	$ 2.435.752.904,00				234.207,010	$ 2.435.752.904,00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACION DE AYUDAS VISUALES Y CANALES EN ZONA DE SEGURIDAD (INCLUYE SELLO Y CORTE DE JUNTAS)	M3		$ 1.867.959,00		2.147,00	$ 4.010.507.973,00	+	166,50	$ 311.018.587,00	2.313,50	$ 4.321.526.560,00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)	M3		$ 393.262,00				+	332,00	$ 130.562.984,00	332,00	$ 130.562.984,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA RELLENO DE GEOCELDAS EN FRANJAS DE SEGURIDAD Y CALLE DE RODAJE	M3		$ 85.760,00		5.290,00	$ 453.670.400,00	-	-574,00	$ (49.226.240,00)	4.716,00	$ 404.444.160,00
NP7	CARGUE, TRANSPORTE, EXTENDIDA, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN FRANJAS DE SEGURIDAD (NO INCLUYE MATERIAL DE DESCAPOTE)	M3		$ 37.045,00		60.244,00	$ 2.231.738.980,00	-	-15.879,00	$ (588.237.555,00)	44.365,00	$ 1.643.501.425,00

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: (Día / Mes / Año) 2026

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : N/A

SIN ADICIÓN DE VALOR ☑

CON ADICIÓN DE VALOR ☐

CDP _____ (Número de CDP)

CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☑

SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No:	23001091 H4 DE 2023	PLAZO INICIAL:	20 MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	4 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO ZETA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**:		$ 42.601.388.000,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	23001211 H3 2023	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	3B PROYECTOS S. A. S.	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**:		$ 42.601.388.000,00	

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP8	MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION ADICIONADO CON MATERIAL DE ALUVION CBR 6.3% (30%) Y CEMENTO (1%) EXTENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO PARA FRANJAS DE SEGURIDAD (INCLUYE TRANSPORTE)	M3		$ 308.301,00		11.793,00	$ 3.635.793.693,00	-	-1.249,00	$ (385.067.949,00)	10.544,00	$ 3.250.725.744,00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V-15 PARA BOX COULVERT	M		$ 70.260,00		97,00	$ 6.815.220,00				97,00	$ 6.815.220,00
6	**SUMINISTRO E INSTALACION LUCES PARA AYUDAS VISUALES**				**$ 3.046.572.910,00**		**$ 4.127.292.346,00**			**$ 131.867.562,00**		**$ 4.259.159.908,00**
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE BORDE DE PISTA DE VUELO ELEVADA FAA L-862(L), BIDIRECCIONAL TIPO LED, ALTA INTENSIDAD, 6.6 A. W/W. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	UND	48,00	$ 6.600.000,00	$ 316.800.000,00	27,00	$ 178.200.000,00				27,00	$ 178.200.000,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE BORDE DE PISTA DE VUELO ELEVADA FAA L-862(L), BIDIRECCIONAL TIPO LED, ALTA INTENSIDAD, 6.6 A. W/Y. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	UND	41,00	$ 6.600.000,00	$ 270.600.000,00	48,00	$ 316.800.000,00				48,00	$ 316.800.000,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE BORDE DE PISTA DE VUELO EMPOTRADA FAA L-862(L), BIDIRECCIONAL TIPO LED, ALTA INTENSIDAD, 6.6 A. W/W. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO)	UND	1,00	$ 9.486.910,00	$ 9.486.910,00	1,00	$ 9.486.910,00				1,00	$ 9.486.910,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE BORDE DE PISTA DE VUELO EMPOTRADA FAA L-862(L), BIDIRECCIONAL TIPO LED, ALTA INTENSIDAD, 6.6 A. Y/W. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO)	UND	8,00	$ 10.000.000,00	$ 80.000.000,00	4,00	$ 40.000.000,00				4,00	$ 40.000.000,00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE UMBRAL DE PISTA EMPOTRADA FAA L-850D(L), BIDIRECCIONAL TIPO LED, ALTA INTENSIDAD, 6.6A. R/G. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	UND	6,00	$ 11.000.000,00	$ 66.000.000,00	8,00	$ 88.000.000,00				8,00	$ 88.000.000,00
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ COMPLETA DE BORDE DE CALLE DE RODAJE ELEVADA FAA L-861T, 6.6A. TIPO LED FILTRO AZUL OMNIDIRECCIONAL	UND	45,00	$ 4.000.000,00	$ 180.000.000,00	67,00	$ 268.000.000,00				67,00	$ 268.000.000,00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES PAPI, TIPO LED	UND	2,00	$ 227.047.000,00	$ 454.094.000,00	2,00	$ 454.094.000,00				2,00	$ 454.094.000,00
6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE POTENCIA 7.5 KW FERRORESONANTE	UND	4,00	$ 130.000.000,00	$ 520.000.000,00	4,00	$ 520.000.000,00				4,00	$ 520.000.000,00
6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE POTENCIA 4 KW FERRORESONANTE	UND	4,00	$ 125.000.000,00	$ 500.000.000,00	4,00	$ 500.000.000,00				4,00	$ 500.000.000,00
6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE 2 CUERPOS OACI ANEXO 14	UND	9,00	$ 34.000.000,00	$ 306.000.000,00	10,00	$ 340.000.000,00				10,00	$ 340.000.000,00
6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE 1 CUERPOS OACI ANEXO 14	UND	2,00	$ 25.000.000,00	$ 50.000.000,00	4,00	$ 100.000.000,00	+	3,00	$ 75.000.000,00	7,00	$ 175.000.000,00
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO CONECTORES PRIMARIOS FAA L-823	UND	120,00	$ 340.000,00	$ 40.800.000,00	250,00	$ 85.000.000,00				250,00	$ 85.000.000,00
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO CONECTORES SECUNDARIOS FAA L-823	UND	120,00	$ 320.000,00	$ 38.400.000,00	230,00	$ 73.600.000,00				230,00	$ 73.600.000,00
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE LA DIRECCION DEL VIENTO	UND	2,00	$ 39.266.000,00	$ 78.532.000,00	2,00	$ 78.532.000,00				2,00	$ 78.532.000,00
6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 8", FAA L- 868, INCLUYE EPOXICO	UND	44,00	$ 2.515.000,00	$ 110.660.000,00	1,00	$ 2.515.000,00	-	-1,00	$ (2.515.000,00)		
6,16	RANURADO EN ASFALTO Y SELLADO PARA INSTALACION DE ACOMETIDA A LUCES EMPOTRADAS	M	200,00	$ 126.000,00	$ 25.200.000,00	200,00	$ 25.200.000,00				200,00	$ 25.200.000,00

FECHA: (Día / Mes / Año) 2026

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : N/A

SIN ADICIÓN DE VALOR ☑
CON ADICIÓN DE VALOR ☐

CDP _____ (Número de CDP)

CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☑
SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No:	23001091 H4 DE 2023	PLAZO INICIAL: 20 MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 4 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO ZETA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**:	$ 42.601.388.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	23001211 H3 2023	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	3B PROYECTOS S. A. S.	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 42.601.388.000,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5,4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	M3		$ 55.514,00		9.815,00	$ 544.869.910,00				9.815,00	$ 544.869.910,00
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 12", FAA L- 868, INCLUYE EPOXICO	UND		$ 2.306.766,00		13,00	$ 29.987.958,00				13,00	$ 29.987.958,00
NP2	SISTEMA DE CONTROL PARA LAS AYUDAS VISUALES, INCLUYE PC Y DEMAS ELEMENTOS	GBL		$ 428.800.000,00		1,00	$ 428.800.000,00				1,00	$ 428.800.000,00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)	M3		$ 393.262,00				+	151,00	$ 59.382.562,00	151,00	$ 59.382.562,00
NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ ELEVADA PARA UMBRAL FAA L -862D(L), BIDIRECCIONAL TIPO LED, ALTA INTENSIDAD 6.6 A R/G (INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO)	UND		$ 5.525.821,00		8,00	$ 44.206.568,00				8,00	$ 44.206.568,00
7	**CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES**				**$ 4.830.810.000,00**		**$ 5.072.778.414,00**			**$ 1.377.377.300,00**		**$ 6.450.155.714,00**
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5 KV XLPE, TIPO C, APANTALLADO	M	20.000,00	$ 41.000,00	$ 820.000.000,00	1,00	$ 41.000,00	-	-1,00	$ (41.000,00)		
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SECUNDARIO 2X12 AWG THHN-TWH	M	3.500,00	$ 42.000,00	$ 147.000.000,00	1.000,00	$ 42.000.000,00	+	750,00	$ 31.500.000,00	1.750,00	$ 73.500.000,00
7,3	BANCO DE DUCTOS EN ZONA VERDE 4Ø4", TUBERÍA PVC CORRUGADA TDP, NORMA CODENSA CS-217. INCLUYE COMPACTACIÓN, RECONFORMACIÓN.	M	5.500,00	$ 396.000,00	$ 2.178.000.000,00	5.400,00	$ 2.138.400.000,00				5.400,00	$ 2.138.400.000,00
7,4	CABLE DESNUDO CU, 7 HILOS PARA PUESTA A TIERRA , N° 6 AWG	M	5.013,00	$ 30.000,00	$ 150.390.000,00	5.700,00	$ 171.000.000,00				5.700,00	$ 171.000.000,00
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPERWELD 2.4 M. INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA VARILLA - CABLE N° 6 AWG	UND	66,00	$ 739.000,00	$ 48.774.000,00	161,00	$ 118.979.000,00	+	15,00	$ 11.085.000,00	176,00	$ 130.064.000,00
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS REGULADORES DE 10 CIRCUITOS, CON PROTECCIONES DE 40/100A Y TOTALIZADOR.	UND	1,00	$ 19.000.000,00	$ 19.000.000,00	1,00	$ 19.000.000,00				1,00	$ 19.000.000,00
7,7	CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA NORMA CODENSA CS-274. INCLUYE DRENAJE EN DIAM 4" CON VÁLVULA CHEQUE A DRENAJE MÁS CERCANO.	UND	62,00	$ 2.275.000,00	$ 141.050.000,00	107,00	$ 243.425.000,00	+	3,00	$ 6.825.000,00	110,00	$ 250.250.000,00
7,8	CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA NORMA CODENSA CS-275. INCLUYE DRENAJE EN DIAM 4" CON VÁLVULA CHEQUE A DRENAJE MÁS CERCANO.	UND	20,00	$ 4.318.000,00	$ 86.360.000,00	15,00	$ 64.770.000,00				15,00	$ 64.770.000,00
7,9	CANALIZACION HORIZONTAL DIRIGIDA, BANCO DE DUCTOS 6X4"	M	282,00	$ 4.398.000,00	$ 1.240.236.000,00	282,00	$ 1.240.236.000,00				282,00	$ 1.240.236.000,00
1,13	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"	KG		$ 10.400,00		4.822,00	$ 50.148.800,00				4.822,00	$ 50.148.800,00
5,4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	M3		$ 55.514,00		1.734,00	$ 96.261.276,00				1.734,00	$ 96.261.276,00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO DE 1" PVC. ENTRE CAJA Y BASE DE LAMPARA	M		$ 26.781,00		537,00	$ 14.381.397,00	+	585,00	$ 15.666.885,00	1.122,00	$ 30.048.282,00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACION DE AYUDAS VISUALES Y CANALES EN ZONA DE SEGURIDAD (INCLUYE SELLO Y CORTE DE JUNTAS)	M3		$ 1.867.959,00		99,00	$ 184.927.941,00				99,00	$ 184.927.941,00
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5 KV XLPE, TIPO C	M		$ 28.717,00		24.000,00	$ 689.208.000,00				24.000,00	$ 689.208.000,00
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TGE DE ACUERDO A ESPECIFICACION Y DIAGRAMA UNIFILAR	UN		$ 39.756.787,00				+	1,00	$ 39.756.787,00	1,00	$ 39.756.787,00

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: | | | 2026 | (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : N/A

SIN ADICIÓN DE VALOR ☑ | CON ADICIÓN DE VALOR ☐

CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☑ | SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

CDP _____ (Número de CDP)

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

CONTRATO DE OBRA No:	23001091 H4 DE 2023	PLAZO INICIAL:	20 MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	4 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO ZETA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**:		$ 42.601.388.000,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	23001211 H3 2023	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	3B PROYECTOS S. A. S.	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**:		$ 42.601.388.000,00	

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BY PASS Y PARALELO UPS DE ACUERDO A ESPECIFICACION Y DIAGRAMA UNIFILAR	UN		$ 43.277.543,00				+	1,00	$ 43.277.543,00	1,00	$ 43.277.543,00
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE COBRE Cu 3#4/0+1#2/0+6T AWG-THHN	Ml.		$ 635.637,00				+	55,00	$ 34.960.035,00	55,00	$ 34.960.035,00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE COBRE Cu 3#3/0+1#3/0+6T AWG-THHN	Ml.		$ 624.604,00				+	15,00	$ 9.369.060,00	15,00	$ 9.369.060,00
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE COBRE Cu 3#8+1#10+10T AWG-THHN	Ml.		$ 75.867,00				+	100,00	$ 7.586.700,00	100,00	$ 7.586.700,00
NP17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE COBRE Cu 2#8+10T AWG-THHN Reguladores	Ml.		$ 66.779,00				+	100,00	$ 6.677.900,00	100,00	$ 6.677.900,00
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE COBRE Cu 2#10+10T AWG-THHN Reguladores	Ml.		$ 47.718,00				+	100,00	$ 4.771.800,00	100,00	$ 4.771.800,00
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE COBRE Cu 2#12+10T AWG-THHN Tablero de control PLC	Ml.		$ 43.478,00				+	20,00	$ 869.560,00	20,00	$ 869.560,00
NP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TOTALIZADOR DE 3x200A (175/250) 50kA 220/440V	Ml.		$ 2.094.792,00				+	1,00	$ 2.094.792,00	1,00	$ 2.094.792,00
NP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 40x10cm	Ml.		$ 310.146,00				+	15,00	$ 4.652.190,00	15,00	$ 4.652.190,00
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 15x10cm	ML		$ 221.890,00				+	21,00	$ 4.659.690,00	21,00	$ 4.659.690,00
NP23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO ESCALERA CON TAPA 30x10 cm	Ml.		$ 304.407,00				+	6,00	$ 1.826.442,00	6,00	$ 1.826.442,00
NP24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA HORIZONTAL CON TAPA DE 30cm	UN		$ 623.765,00				+	2,00	$ 1.247.530,00	2,00	$ 1.247.530,00
NP25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT 1"	Ml.		$ 65.525,00				+	45,00	$ 2.948.625,00	45,00	$ 2.948.625,00
NP26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT 1/2"	Ml.		$ 55.017,00				+	6,00	$ 330.102,00	6,00	$ 330.102,00
NP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE 2 UPS MODULAR 40KVA, CON BANCOS DE BATERIAS AUTONOMIA 15 MIN	GL		$ 616.640.554,00				+	1,00	$ 616.640.554,00	1,00	$ 616.640.554,00
NP28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU C/U INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS MECÁNICAS X DISTANCIA 40 METROS, MONTAJE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL, Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TABLERO DE CONTROL	GL		$ 138.741.299,00				+	1,00	$ 138.741.299,00	1,00	$ 138.741.299,00
NP29	DESMONTE DE CASSETE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE EN CUARTO DE REGULADORES	GL		$ 3.606.272,00				+	1,00	$ 3.606.272,00	1,00	$ 3.606.272,00
NP30	TRASLADO PROVISIONAL DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE 4,5KVA-10KVA	UN		$ 7.252.135,00				+	4,00	$ 29.008.540,00	4,00	$ 29.008.540,00
NP31	DESMONTE DE PLC EXISTENTE	GL		$ 1.623.936,00				+	1,00	$ 1.623.936,00	1,00	$ 1.623.936,00
NP32	DESMONTE UPS 50KVA	UN		$ 1.623.936,00				+	1,00	$ 1.623.936,00	1,00	$ 1.623.936,00
NP33	ADECUACION GABINETE DE COMUNICACIONES EN CUARTO DE REGULADORES	UN		$ 1.413.363,00				+	1,00	$ 1.413.363,00	1,00	$ 1.413.363,00
NP34	DESMONTE DE CANALETAS, DUCTERIAS EMT, BANDEJAS PORTACABLES	ML		$ 42.773,00				+	30,00	$ 1.283.190,00	30,00	$ 1.283.190,00
NP35	DESMONTE SELECTOR PAPI	UN		$ 1.283.200,00				+	1,00	$ 1.283.200,00	1,00	$ 1.283.200,00
NP36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO CU 7 HILOS N°12 AWG PARA PUESTA A TIERRA SECUNDARIA	ML		$ 22.165,00				+	1.700,00	$ 37.680.500,00	1.700,00	$ 37.680.500,00
NP37	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE EN PLATINA CU 3/16" X 1" X 150mm 6 TORNILLOS DE PUESTA TIERRA PARA CAJAS DE INSPECCION CS 274 Y CS 275	UN		$ 326.418,00				+	150,00	$ 48.962.700,00	150,00	$ 48.962.700,00

FECHA: | | | 2026 | (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : N/A

SIN ADICIÓN DE VALOR ☑
CON ADICIÓN DE VALOR ☐

CDP _____ (Número de CDP)

CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☑
SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐
ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No:	23001091 H4 DE 2023	PLAZO INICIAL: 20 MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 4 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO ZETA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**:	$ 42.601.388.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	23001211 H3 2023	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	3B PROYECTOS S. A. S.	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 42.601.388.000,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS TIPO SERIE PARA CIRCUITOS PRIMARIOS DE PISTA, NIVEL DE TENSIÓN 5 KV, CORRIENTE DE DESCARGA 25 KA, CORRIENTE NOMINAL 6.6 A, O SIMILAR.	UN		$ 24.131.379,00				+	11,00	$ 265.445.169,00	11,00	$ 265.445.169,00
	Total costo directo (con AIU)				**$ 42.479.388.000,00**		**$ 42.479.388.000,00**			**$ (1,00)**		**$ 42.479.388.000,00**
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)									$ 1,00		$ (1,00)
	Total costo directo (antes de AIU)				**$ 33.187.021.875,00**		**$ 33.187.021.875,00**					**$ 33.187.021.875,00**
*	Administración	25%			$ 8.296.755.469,00		$ 8.296.755.469,00					$ 8.296.755.468,00
*	Imprevistos	1%			$ 331.870.218,00		$ 331.870.218,00					$ 331.870.219,00
*	Utilidad	2%			$ 663.740.438,00		$ 663.740.438,00					$ 663.740.438,00
*	IVA sobre Utilidad	19%										
*	**Costo Total**				**$ 42.479.388.000,00**		**$ 42.479.388.000,00**					**$ 42.479.388.000,00**

***En caso que el contrato tenga actividades en donde no aplique AIU, se debe diligenciar la siguiente relación:**

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS**											
8,1	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO INCLUYE DISEÑO DE HIDRAULICO	GL	1,00	$ 72.000.000,00	$ 72.000.000,00	1,00	$ 72.000.000,00				1,00	$ 72.000.000,00
8,2	DESARROLLO INGENIERIA DE DETALLE AYUDAS VISUALES	GL	1,00	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00				1,00	$ 50.000.000,00
	Total costo directo				**$ 122.000.000,00**		**$ 122.000.000,00**					$ 122.000.000,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)											
	Total costo directo				**$ 122.000.000,00**		$ 122.000.000,00					$ 122.000.000,00
	IVA sobre Actividad	19%										
	Costo Total				**$ 122.000.000,00**		**$ 122.000.000,00**					**$ 122.000.000,00**

TOTALES				
Total costo directo		$ 33.309.021.875,00	$ 33.309.021.875,00	$ 33.309.021.875,00
Administración		$ 8.296.755.469,00	$ 8.296.755.469,00	$ 8.296.755.468,00
Imprevistos		$ 331.870.218,00	$ 331.870.218,00	$ 331.870.219,00
Utilidad		$ 663.740.438,00	$ 663.740.438,00	$ 663.740.438,00
IVA (sobre Utilidad + sobre Actividades con IVA pleno)				
Costo Total Contrato		**$ 42.601.388.000,00**	**$ 42.601.388.000,00**	**$ 42.601.388.000,00**

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: | | | 2026 | (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : N/A

SIN ADICIÓN DE VALOR ☑
CON ADICIÓN DE VALOR ☐

CDP _____ (Número de CDP)

CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☑
SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No:	23001091 H4 DE 2023	PLAZO INICIAL: 20 MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 4 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO ZETA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**:	$ 42.601.388.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	23001211 H3 2023	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	3B PROYECTOS S. A. S.	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 42.601.388.000,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación técnica en un acta en Word donde se aprecien las modificaciones efectuadas que en valor deben coincidir con lo estipulado en el presente formato. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

Nota: Todas las cantidades deben tener máximo dos decimales y los valores deben estar redondeados a cero es decir sin centavos.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Guillermo Andrés Galan Echeverri
Representante Legal - Consorcio Zeta
Contratista

Firma:
Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia
Representante Legal - 3B Proyectos S.A.S.
Interventoría

Firma:
Daniel Felipe Suárez Estrada
Ordenador del Gasto
Secretario de Servicios Aeroportuarios

Firma
Miguel Leonardo Castellanos Rivera - Profesional Aronáutico III
Verificó Supervisor del Contrato de Interventoria

Vo.Bo.
Revisó: Hayder Julian Suarez Zamudio - Profesional Aeronáutico I
Coordinador de Grupo Infraestructura Aeroportuaria Centro Sur - Noroccidente/DIAA
(Visto bueno Según Competencias)

Firma
Bismark Andrés Rodriguez Forero - Director de Infraestructura y ayudas aeroportuarias
Aprobó Director del Área

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador del Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas: