CONSORCIO ZETA
Nit. 901.346.140-7

JUSTIFICACION TECNICA PARA LA INCLUSION DE ITEM NO PREVISTOS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 23001091 H4 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ZETA
INTERVENTORIA: ACINCO INGENIERÍA S.A.S. – BIC

Como contratista ejecutor de las obras del Contrato N° 23001091 H4 DE 2023 cuyo objeto es "**REALIZAR CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)"**, nos permitimos mencionar la justificación técnica para la inclusión de cada actividad no prevista e identificada a la fecha dentro del contrato de obra mencionado previamente, las cuales han sido analizadas y avaladas por las áreas técnicas y comercial del Consorcio Zeta.

A continuación, se mencionan las razones por las que se requiere realizar dichas actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VLR. UNITARIO
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE COBRE CU 2#10+10T AWG-THHN REGULADORES	ML	100	**$ 47.718**

JUSTIFICACIÓN: De conformidad con las recomendaciones realizadas por la autoridad aeronáutica en mesas de trabajo de componente eléctrico, se propone la instalación de una nueva Acometida en cable Cu 3#8+1#10+10T AWG-THHN, la cual alimentara de energía reguladores de corriente constante, de acuerdo a diseño suministrado.
Equipos: al tratarse de la instalación de cables se ha tomado el mismo recurso de equipos del ítem de pago contractual NP 11.
Mano de obra: para acometidas eléctricas se ha contemplado un rendimiento relacionado al NP11 teniendo en cuenta el calibre y la cantidad de conductores, en este caso en particular también se reduce el rendimiento por la fijación y figurado del cable en las bandejas portacable y el trabajo en alturas. Peso próximo a los 0.25 4Kg/m lo cual genera moderada manejabilidad de los cables. 3 conductores por metro.

De este modo, se requiere la creación del ítem no previsto **SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE COBRE Cu 2#10+10T AWG-THHN Reguladores**, para el funcionamiento del nuevo sistema de ayudas visuales de la pista del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia (Amazonas), el cual incluye los equipos, herramientas menores y materiales necesarios para su correcta instalación.