Fecha: 22/02/2026
Cotización: 202610_213_002

Empresa: UNION TEMPORAL METROPOLITANA PORVENIR
Referencia: Ing. Andres Vega
Celular: 311 2577733
email: avega@cyg.com.co

Notas Aclaratorias

1	Los elementos ofertados son de la marca Legrand están acorde a la información suministrada por el cliente.
2	Todo producto y servicio suministrado por Sollertia de llegar a requerir modificaciones no realizadas por Sollertia perderá la garantía.
3	Si el cliente es gran contribuyente, los gastos de impuestos que de este hecho se desprendan serán adicionales al valor de la presente oferta.
4	Todo elemento que no este dentro de la oferta no será suministrado o ejecutado por Sollertia.
5	Se comprende un máximo de tramos rectos menores a 3m del 20%, de excederse este limite la oferta deberá ser actualizada en su precio.
6	Los anteriores precios son expresados en pesos colombianos.
7	La entrega se realizará en plataforma de camión.
8	En caso de que pasen dos (2) meses después del envió de la orden de compra, la oferta podrá ser revaluada y nos reservamos el derecho de ajustar los precios de ser necesario.
9	La oferta incluye el acompañamiento al cliente para la realización de los diseños y visita a sitio.
10	El tiempo de entrega es de 30 días calendario una vez se tenga el visto bueno por parte del cliente y se realicen los respectivos pagos.
11	Una vez fabricado el producto el cliente cuenta con 15 días calendario para el retiro del producto de lo contrario pueden ser cargados costos por temas de almacenamiento, esta situación será confirmada por Sollertia Ingeniería SAS antes de realizar algún recargo.
12	Ninguna parte será responsable ante la otra por daños y perjuicios punitivos o indirectos, incluyendo sin limitación, tiempo fuera de servicio, lucro cesante, pérdida de ganancia, pérdida o incapacidad de propiedad y equipo o interrupción de negocio, multas, sin importar la causa. En cualquier caso, la responsabilidad de EL CONTRATISTA, por cualquier causa o evento, sin exceder el valor de la Orden de Compra u Orden de Servicio respetuoso.
13	Sollertia no será responsable cuando imprevistos a que no es posible resistir, circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito, impidan o demuestren el cumplimiento de las obligaciones a su carga.
14	Esta oferta no incluye pólizas de llegar a requerirse se deberá actualizar la oferta
15	La oferta incluye: 1) Pruebas de aislamiento eléctrico para la energización de la electrobarra. 2) Mantenimiento predictivo de 2 años en los cuales se realizaran: inspección visual de los elementos suministrados, pruebas de aislamiento y termografía a la electrobarra (Cualquier hallazgo encontrado durante las labores serán informados al cliente, al igual que se entregará la respectiva oferta económica para su corrección). 3) La garantía del producto es de 2 años una vez se energice el proyecto (La vigencia de la garantía estará dada por: Realizar los respectivos mantenimientos de la electrobarra, instalar la electrobarra con personal certificado, no haber manipulado de manera incorrecta los equipos y no haber expuesto los materiales a líquidos o agentes químicos)

Condiciones Comerciales

Validez de la Oferta 22/05/2026

La presente oferta es valida desde la fecha de entrega de la misma, a partir de esta fecha los precios no deberán utilizarse como referencia para futuros proyecto y/o posibles ampliaciones de esta misma oferta.

Forma de pago

La forma de pago establecida es:

Anticipo: 50%
2do Pago: 50% antes de la entrega

Garantía

Equipos: Todo equipo, producto, material y bien suministrado por Sollertia cuenta con garantía, a no ser que se especifique lo contrario. Esta garantía esta definida por los requisitos y condiciones ofrecidas por el fabricante de cada insumo, motivo por el cual si el cliente realiza manipulaciones incorrectas y que no estén aprobadas por el personal de Sollertia será causal de pérdida de la garantía.

Servicios: Todo servicio prestado por Sollertia cuenta con garantía, esta será definida por el tipo de actividad y servicios prestado. De no establecerse la garantía esta será por un periodo máximo de 6 meses.

Propiedad del cliente

En caso de que el cliente requiera hacer entrega de equipos o materiales No Contemplados dentro del suministro de la presente oferta o que considere como propiedad intelectual de valor la información entregada para la elaboración de la oferta o la ejecución futura del proyecto, el cliente deberá informarlo previamente para acordar el manejo especial que se dará al equipo o a la propiedad intelectual declarada.

Carlos Eduardo Acevedo Torres
Gerente de Proyectos
3.133.894.979
cacevedo@sollertiaingenieria.com

Oferta Comercial

202610_213_002_SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SUBESTACION VELODROMO GIBRALTAR - BOSA

Fecha: 22/02/2026
Cotización: 202610_213_002

Empre UNION TEMPORAL METROPOLITANA PORVENIR
Refere Ing. Andres Vega
Celular 311 2577733
email: avega@cyg.com.co

SOLLERTIA S.A.S.
cacevedo@sollertiaingenieria.com - 313 3894979 jsanchez@sollertiaingenieria.com - 321 3059840
Ingeniería Ambientalmente Sostenible

OFERTA COMERCIAL

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	Subtotal
	line L1: - TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGAP				
1	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGAP Gabinete metálico auto soportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (2000x1000x1000mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostática ral.7035, contiene: interrupt. automat. Amp, elevado poder d/corte icu=66ka, 240v ac 3 polos. Regulable li ir=1280-3200a, analizador de red pac 3120, transformador de corriente 3000/5, interrupt. automat. Amp, elevado poder d/corte icu=85ka, 240v ac 3 polos. Regulable li ir=560-800a, interrupt.automat. Amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. Fijo li ir=630a, interrupt. automat. Amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. Fijo li ir=500a, interrupt.automat. Amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. Fijo li ir=400a, interrupt.automat. Amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. Regulable li ir=175-250a, interrupt. automat. Amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. Fijo li ir=32a (protección dps), suministro de barrajes en platina de cu 3300a soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje, neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberación.	und	1	$ 138.695.236,13	$ 138.695.236,13
	ARMARIO DE MEDIDORES 24 CUENTAS TRIFASICO AM1				
2	ARMARIO DE MEDIDORES 24 CUENTAS TRIFASICO AM1 armario de medidores tipo interior ik 10/ip33 trifásico 24 cuentas fabricado según norma codensa; contiene: 1 interruptor industrial de 500a 55ka 220v, 19 interruptores riel de 2x50a 10ka 220v, 3 interruptores de 3x100a 25ka 220v, 1 interruptores riel de 3x50a 10ka 220v, 1 reserva no equipada, incluye cableado de cu #2,6 ducto y piso.	und	1	$ 19.983.326,02	$ 19.983.326,02
	ARMARIO DE MEDIDORES 21 CUENTAS TRIFASICO AM2				
3	ARMARIO DE MEDIDORES 21 CUENTAS TRIFASICO AM2 armario de medidores tipo interior ik 10/ip33 trifasico 18 cuentas fabricado según norma codensa; contiene: 1 interruptor industrial de 175-250a 55ka 220v, 18 interruptores riel de 2x50a 10ka 220v, 0 reserva no equipada, incluye cableado de cu #6 ducto y piso.	und	1	$ 14.551.349,73	$ 14.551.349,73
	ARMARIO DE MEDIDORES 21 CUENTAS TRIFASICO AM3				
4	ARMARIO DE MEDIDORES 21 CUENTAS TRIFASICO AM3 armario de medidores tipo interior ik 10/ip33 trifasico 21 cuentas fabricado según norma codensa; contiene: 1 interruptor industrial de 630a 55ka 220v, 4 interruptores riel de 2x50a 10ka 220v, 3 interruptores de 3x100a 25ka 220v, 12 interruptores riel de 3x50a 10ka 220v, 2 reserva no equipada, incluye cableado de cu #2,6 ducto y piso.	und	1	$ 19.705.908,00	$ 19.705.908,00
	CELDA GRUPO DE MEDIDA AE319 (ML1)				
5	CELDA GRUPO DE MEDIDA AE319 (ML1) celda metálica tipo exterior según norma, fabricada en lamina cr cl 16, dimensiones (2000x800x400mm), acabado final en pintura electrostática rall 7035, contiene: interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=85ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=560-800a, empalme de conexión ct´s a interruptores, bornera 3 elementos, transformadores de corriente barra 800/5 0,5s, kit de barraje neutro y tierra en platina, pruebas en fabrica y liberación.	und	1	$ 24.381.687,06	$ 24.381.687,06
	CELDA GRUPO DE MEDIDA AE319 (ML2)				
6	CELDA GRUPO DE MEDIDA AE319 (ML2) celda metálica tipo exterior según norma, fabricada en lamina cr cl 16, dimensiones (2000x800x400mm), acabado final en pintura electrostática rall 7035, contiene: interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=85ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=560-800a, empalme de conexión ct´s a interruptores, bornera 3 elementos, transformadores de corriente barra 800/5 0,5s, kit de barraje neutro y tierra en platina, pruebas en fabrica y liberación.	und	1	$ 24.381.687,41	$ 24.381.687,41
	CELDA GRUPO DE MEDIDA AE319 (ML3)				
7	CELDA GRUPO DE MEDIDA AE319 (ML3) celda metálica tipo exterior según norma, fabricada en lamina cr cl 16, dimensiones (2000x800x400mm), acabado final en pintura electrostática rall 7035, contiene: interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=85ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=440-630a, empalme de conexión ct´s a interruptores, bornera 3 elementos, transformadores de corriente barra 600/5 0,5s, kit de barraje neutro y tierra en platina, pruebas en fabrica y liberación.	und	1	$ 14.030.595,78	$ 14.030.595,78

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML2)						
8	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML2) gabinete metálico autosoportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (2000x1200x800mm),grado de protección ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=85ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=560-800ª analizador de red pac 3120 transformador de corriente 800/5 interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=250a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=36ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=56-80a mini interruptor tipo riel 3x50a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 2x40a 10ka 220v interruptor diferencial 4x40a 30ma mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t suministro de barrajes en platina de cu 850a soportados mediante aisladores, proceso de electro plateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberación	und	1	$ 44.406.074,08	$	44.406.074,08
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML1)						
9	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML1) gabinete metálico autosoportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (2000x800x600mm), grado de protección ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035. contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=440-630ª analizador de red pac 3120 transformador de corriente 600/5 interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=100a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=220-320a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=36ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=56-80a mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t, suministro de barrajes en platina de cu 630a soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje, neutro y tierra. suministro de canaleta ranurada,marquillas, riel din, amarres platicos y	und	1	$ 31.416.268,89	$	31.416.268,89
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML4)						
10	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML4) gabinete metálico auto soportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (1500x800x600mm),grado de protección ip65, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=250a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=36ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=112-160a analizador de red pac 3120 transformador de corriente 200/5 transformador de corriente 300/5 mini interruptor tipo riel 3x63a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t suministro de barrajes en platina de cu 429a soportados mediante aisladores, proceso de electro plateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberación	und	1	$ 21.920.476,44	$	21.920.476,44
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML3)						
11	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD-ML3) gabinete metálico auto soportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (1500x800x600mm),grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=500a analizador de red pac 3120 transformador de corriente 300/5 interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=112-160a interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=36ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=56-80a mini interruptor tipo riel 3x50a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 2x40a 10ka 220v interruptor diferencial 4x40a 30ma mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t suministro de barrajes en platina de cu 429a soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos	und	1	$ 21.920.476,44	$	21.920.476,44
TABLERO BYPASS						
12	TABLERO BYPASS gabinete metálico autosoportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (500x500x2500mm), grado de protección ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v conmutador tetrapolar de 80a, norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada,marquillas, riel din, amarres platicos y demas elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberación	und	1	$ 6.587.042,57	$	6.587.042,57
TABLERO BYPASS SONIDO						
13	TABLERO BYPASS gabinete metálico autosoportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (500x500x2500mm), grado de protección ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v conmutador tetrapolar de 80a, norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada,marquillas, riel din, amarres platicos y demas elementos eléctricos menores pruebas en fabrica y liberación	und	1	$ 7.490.213,30	$	7.490.213,30
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CALENTADORES (TAB-CALENTADORES)						
14	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CALENTADORES (TAB-CALENTADORES) gabinete metálico auto soportado tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (1500x800x600mm),grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. regulable li ir=220-320a analizador de red pac 3120 transformador de corriente 300/5 mini interruptor tipo riel 2x40a 10ka 220v interruptor diferencial 4x40a 30ma mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t suministro de barrajes en platina de cu 429a soportados mediante aisladores, proceso de electro plateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos electricos menores pruebas en fabrica y liberación.	und	1	$ 24.549.104,57	$	24.549.104,57
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BOMBAS (T-BOMBAS)						
15	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BOMBAS (T-BOMBAS) cofre metálico tipo interior fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (1200x800x300mm), grado de protección ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica ral.7035 contiene interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=55ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a analizador de red pac 3120 transformador de corriente 100/5 mini interruptor tipo riel 3x40a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v mini interruptor tipo riel 3x32a 10ka 220v (protección dps) dps tipo 1+2 50ka 208/120v 3p+n+t suministro de barrajes en platina de cu 186a soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma kit de barraje ,neutro y tierra suministro de canaleta ranurada, marquillas, riel din, amarres platicos y demás elementos electricos menores pruebas en fabrica y liberación.	und	1	$ 14.333.196,86	$	14.333.196,86

	TABLERO ASCENSOR DE PERSONAS					
16	TABLERO ASCENSOR DE PERSONAS, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=50a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra.	und	1	$ 3.258.726,96	$	3.258.726,96
	TABLERO MULTITOMAS					
17	TABLERO MULTITOMAS, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=50a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra.	und	1	$ 3.290.675,50	$	3.290.675,50
	TABLERO RACK DE SONIDO					
18	TABLERO RACK DE SONIDO, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=60a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra.	und	1	$ 3.226.778,89	$	3.226.778,89
	TABLERO PANTALLA INT					
19	TABLERO PANTALLA INT, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=100a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra.	und	1	$ 3.730.553,80	$	3.730.553,80
	TABLERO PANTALLA EXT					
20	TABLERO PANTALLA EXT, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra.	und	1	$ 4.298.183,29	$	4.298.183,29
	TABLERO GENERAL DE PLANTA					
21	TABLERO GENERAL DE PLANTA, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra.	und	1	$ 15.429.792,92	$	15.429.792,92
	TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA					
22	TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA, cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra.	und	1	$ 33.835.385,14	$	33.835.385,14
	TABLERO TRANSFERENCIA DE ILUMINACION PISTA					
23	TABLERO TRANSFERENCIA DE ILUMINACION PISTA , cofre metalico fabricado en lamina cr cl.18 con dimensiones aproximadas (400x300x200mm), grado de proteccion ip54, frente muerto metalico, acabado final en pintura electrostatica, interrupt.automat. amp, elevado poder d/corte icu=25ka, 240v ac 3 polos. fijo li ir=125a. suministro de barrajes en platina de cu 186a. soportados mediante aisladores, proceso de electroplateado en puntos de conexión, acabado final en funda termoencogible según norma, kit de barraje , neutro y tierra.	und	1	$ 41.955.865,93	$	41.955.865,93
	TRANSFORMADOR 800kVA TIPO SECO CLASE F					
24	TRANSFORMADOR 800kVA TIPO SECO CLASE F. Incluye: transformador y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas de operador y RETIE.	und	1	$ 285.423.214,29	$	285.423.214,29
	CELDA PARA TRANSFORMADOR 800kVA TIPO SECO CLASE F					
25	CELDA PARA TRANSFORMADOR 800kVA TIPO SECO CLASE F	und	1	$ 13.122.501,39	$	13.122.501,39
	RIEL PARA TRANSFORMADOR					
26	Suministro, transporte e Instalación de RIELES para transformador Incluye: rieles y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas de operador y RETIE.	und	1	$ 690.961,39	$	690.961,39
	TERMÓMETRO DIGITAL					
27	Suministro, transporte e Instalación de Termómetro digital con contactos, 3 sondas PT100, bornera de conexiones y display digital, Para habilitar la instalación de ventiladores y la función de alarma y disparo. Incluye: Termometro digital y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas de operador y RETIE.	und	1	$ 4.502.676,86	$	4.502.676,86
				Subtotal	$	841.117.959,63
				IVA 19%	$	159.812.412,33
				Total	$	**1.000.930.371,95**

Carlos Eduardo Acevedo Torres

Gerente de Proyectos

3.133.894.979

cacevedo@sollertiaingenieria.com