ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	x	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELÓDROMO	CÓDIGO DEL PARQUE	08-110

EMPRESA CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
NIT	901781400-1
DIRECCIÓN	CR 7 # 75 - 51 OF 602
TELEFONO	3228894543

CONTRATO N° Y OBJETO

CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023
"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

NUMERO DE CAPITULO	E1	ITEM	13120	APU Nº	NP 175
UNIDAD DEL UNITARIO	UND	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	503,00	ACCESORIOS PVC.P 1 1/4"			
FECHA BASE DE DATOS CIO	16/01/1900				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	12/03/2026				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102487	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 186,42	$ 187,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 187,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100255	ADAPTADOR PVCP HEMBRA 1 1/4"		0,2000	2%	$ 1.536,00	$ 314,00
	100268	ADAPTADOR PVCP MACHO 1 1/4" S/NORMA ICONTEC		0,2000	2%	$ 1.652,01	$ 338,00
	101001	CINTA TEFLON INDUSTR.AGUA-ROLLO (1/2")X10M		0,3000	0%	$ 1.359,00	$ 408,00
	100309	CODO 45° PVCP 1 1/4"		0,2000	2%	$ 2.734,00	$ 558,00
	2060	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4GAL) S/NORMA ICONTEC		0,0100	2,00%	$ 46.899,99	$ 479,00
	841	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL-S/NORMA ICONTEC		0,0022	0,00%	$ 88.873,00	$ 196,00
	343	TEE PRESION 1 1/4 PVC S/NORMA ICONTEC		0,2000	0,00%	$ 5.852,00	$ 1.171,00
	100324	UNION PRESION 11/4" PVCS/NORMA ICONTEC		0,2000	2,00%	$ 1.843,58	$ 377,00
						SUBTOTAL	$ 3.841,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
MAN004		CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)	JRN	0,0151		$ 350.652,00	$ 5.295,00
						SUBTOTAL	$ 5.295,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 9.323,00**

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

La Unión Temporal Metropolitano Porvenir ha identificado la necesidad de suministrar e instalar para el proyecto ACCESORIOS PVC-P 1.1/4", están definidos para sistemas que requieren conducción de agua a presiones moderadas, como redes hidráulicas internas, sistemas de riego y distribución de agua potable.

ARQ. JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

ARQ. ANDRES MARTINEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	x	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELÓDROMO	CÓDIGO DEL PARQUE	08-110

EMPRESA CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTRATO N° Y OBJETO			
NIT	901781400-1	CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"			
DIRECCIÓN	CR 7 # 75 - 51 OF 602				
TELEFONO	3228894543				
NUMERO DE CAPITULO	E1	ITEM	13120	APU Nº	NP 175
UNIDAD DEL UNITARIO	UND	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	503,00	ACCESORIOS PVC.P 1 1/4"			
FECHA BASE DE DATOS CIO	16/08/2024				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	12/03/2026				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS



