	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA NIT: 900000193 – 8 DANE: 244560000240 DECRETO 233 de Noviembre 11 del 2011	**PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** **ÁREA** **PAGADURÍA** **VIGENCIA:** **2026** **AFECTACIÓN** **F.S.E**
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	**PRESUPUESTO OFICIAL**	

PRESUPUESTO OFICIAL ESTUDIO PREVIO RÉGIMEN ESPECIAL MÍNIMA CUANTÍA (LEY 715- DECRETO 4791)		**PROCESO No**	**003**
FECHA:	**16/03/2026**	**COMPONENTE:**	**FINANCIERO**
DEPENDENCIA SOLICITANTE :	**RECTORÍA**	**TIPO DE CONTRATO:**	**SERVICIO**

PRESTACIÓN DEL SERVICIO (A TODO COSTO) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, ABANICOS Y TURBINA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED, RELFECTORES, PUERTAS METALICAS PARA LAS AULAS DE CLASE Y EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2026.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionado Mini Split de 24.000 BTU de la oficina de rectoría, 3 salones de clases, Incluye: desmonte, lavado REPARACIÓN DE FUGAS CAMBIO DE TORNILLERÍA -AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE -TOMA DE PRESIONES EN ALTA Y BAJA -LIMPIEZA DE BLOWE	4	278.500	1.114.000
2	Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionado Mini Split de 12.000 BTU de coordinación académica y salón de primara. Incluye: desmonte, lavado REPARACIÓN DE FUGAS CAMBIO DE TORNILLERÍA -AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE -TOMA DE PRESIONES EN ALTA Y BAJA -LIMPIEZA DE BLOWE	2	231.750	463.500
3	Desmonte e Instalación, Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionado Mini Split de 24.000 BTU de la oficina de rectoría, salones grado preescolar, Incluye: desmonte, lavado REPARACIÓN DE FUGAS CAMBIO DE TORNILLERÍA -AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE -TOMA DE PRESIONES EN ALTA Y BAJA -LIMPIEZA DE BLOWE	2	383.300	766.600
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO; Desmonte e Instalación de Abanicos Orbiatles y de pared. Incluye: Limpieza, engrase, cambio de balinesas etc	30	85.000	2.550.000

	Suministro e Instalación de Lámparas Led de 36W. Incluye desmonte de las existente dañada, ampliación para conexión de 2 más por salón, suministro de alambre y accesorios pertinentes	45	72500	3.262.500
6	Suministro e Instalación de Lámparas Led de 60x60 . Incluye desmonte de las existente dañada,	4	160.000	640.000
7	Suministro e Instalación Reflector Led de 400W. de 110 voltios, Incluye; suministro de alambre y accesorios pertinentes	4	460.000	1.840.000
8	Suministro e Instalación de puertas metálicas de seguridad en lamina de hierro calibre 18 entamborada más pasador para candado y reforzada internamente. Incluye desmonte del existente	5	1.680.000	8.400.000
9	Suministro e Instalación de puerta en aluminio para Rectoría	1	1.750.000	1.750.000
10	Mantenimiento correctivo de turbina: Cambio de balinera, carcasa, engrase etc	1	180.000	180.000
			TOTAL	20.966.600

SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($20.966.600)

El valor del presupuesto incluye todos los costos directos e indirectos de los mantenimientos que se pretenden.

Original Firmado
AMINTA CORREA GUTIÉRREZ
Profesional INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA.