PROJECTS & SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 901427225-2	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CÓDIGO:	MI-GS-RG-832
		VERSIÓN:	0
		FECHA DE APROBACIÓN	0
		PÁGINA	1 DE 1

PROYECTO :	"REALIZAR ADECUACIONES DE CUBIERTA, CANOERAS, PAREDES E INSTALAR SISTEMA DE BOMBEO, GARANTIZADO EL SUMINISTRO DE AGUA Y DEMAS ACTIVIDADES CIVILES PARA EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO"
CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC05 DE 2025
AÑO:	2025
ITEM:	NP-4
DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalación de pintura anticorrosiva blanca, para la alfajía de cerramiento en postes metalicos incluye resane y limpieza
UNIDAD:	m2
CANTIDAD:	92,00

1.EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO
Herramienta Menor y Equipos		1,00	$ 826,39	$ 826,39
compresor (proporcional)	un	1,000	$ 3.000,00	$ 3.000,00
			Sub - Total Equipo	**$ 3.826,39**

2. MATERIALES DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO
Anticorrosivo epóxico	Galon	0,70	$ 79.500,00	$ 55.650,00
Esmalte sintético exterior	Galon	2,00	$ 17.500,00	$ 35.000,00
Thinner / disolvente	litro	0,30	$ 3.400,00	$ 1.020,00
Lija / cepillo metálico	und	10,00	$ 150,00	$ 1.500,00
			Sub - Total Materiales de obra	**$ 93.170,00**

3. TRANSPORTE

MATERIAL	DISTANCIA	CANTIDAD (Vol - Peso)	M3 Ó T/Km	TARIFA	VALOR PARCIAL
				Sub - Total Transporte	

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES SOCIALES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	$ 121.333,33	194,60%	$ 236.112,15	0,07	$ 16.527,85
				Sub - Total Mano de obra	**$ 16.527,85**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 113.524,24**

JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Director de obra
TP:05202323702 ANT

Elaborado por:

Revisado por: