PROJECTS & SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 901427225-2	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CÓDIGO:	MI-GS-RG-832
		VERSIÓN:	0
		FECHA DE APROBACIÓN	0
		PÁGINA	1 DE 1

PROYECTO :	"REALIZAR ADECUACIONES DE CUBIERTA, CANOERAS, PAREDES E INSTALAR SISTEMA DE BOMBEO, GARANTIZADO EL SUMINISTRO DE AGUA Y DEMAS ACTIVIDADES CIVILES PARA EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO"
CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC05 DE 2025
AÑO:	2025
ITEM:	NP-2
DESCRIPCIÓN:	Pintura anticorrosiva en postes metálicos de cerramiento, incluye lavado, liempieza y lijada
UNIDAD:	m2
CANTIDAD:	210,00

1.EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO
Herramienta Menor y Equipos		1,00	$ 3.911,78	$ 3.911,78
Andamio / escalera	Vr/Dia	0,040	$ 160.000,00	$ 6.400,00
			Sub - Total Equipo	**$ 10.311,78**

2. MATERIALES DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO
Anticorrosivo epóxico	Lt	0,20	$ 43.200,00	$ 8.640,00
Esmalte sintético exterior	Lt	0,25	$ 40.500,00	$ 10.125,00
Thinner / disolvente	Lt	0,05	$ 27.200,00	$ 1.360,00
Lija / cepillo metálico	m2	1,00	$ 3.100,00	$ 3.100,00
Cinta y protección	m2	1,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00
sepillo y escobas	UND	4,00	$ 7.600,00	$ 30.400,00
			Sub - Total Materiales de obra	**$ 54.825,00**

3. TRANSPORTE

MATERIAL	DISTANCIA	CANTIDAD (Vol - Peso)	M3 Ó T/Km	TARIFA	VALOR PARCIAL
				Sub - Total Transporte	

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES SOCIALES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	$ 121.333,33	194,60%	$ 236.112,15	0,10	$ 23.611,22
AYUDANTE CONSTRUCCION	$ 74.666,67	207,68%	$ 155.065,39	0,1	$ 15.506,54
				Sub - Total Mano de obra	**$ 39.117,75**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 104.254,53**

JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Director de obra
TP:05202323702 ANT

Elaborado por:

Revisado por: