Consejo Superior de la Judicatura

PROJECTS & SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 901427225-2

"REALIZAR ADECUACIONES DE CUBIERTA, CANOERAS, PAREDES E INSTALAR SISTEMA DE BOMBEO, GARANTIZADO EL SUMINISTRO DE AGUA Y DEMAS ACTIVIDADES CIVILES PARA EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO"

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

PRESUPUESTO OFICIAL - "REALIZAR ADECUACIONES DE CUBIERTA, CANOERAS, PAREDES E INSTALAR SISTEMA DE BOMBEO, GARANTIZADO EL SUMINISTRO DE AGUA Y DEMAS ACTIVIDADES CIVILES PARA EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO"

FECHA:	**feb-26**
CAPITULO:	**MANTENIMIENTO GENERAL Y EXTERIOR**

ITEM:	**NP-1**	**Mantenimiento correctivo en los muros inferior d cerramiento perimetral – incluye limpieza, retiro de pintura deteriorada, resane y aplicación de dos manos de pintura Coraza**	**UNIDAD:**	**m2**

DIAGRAMA:	**LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**				**CANT**	**TOTAL**
		LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**OTROS**		
	muro inferior de cerramiento en fachada	46		0,65		29,90	29,90
	muro inferior de cerramiento lateral y trasero del cerramiento	46		0,65		29,90	29,90
OBSERVACIONES:				**TOTAL ITEM:**			**59,80**

JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Director de obra
TP:05202323702 ANT