BELLOS AMANECERES

La empresa Bellos Amaneceres presenta la siguiente cotización correspondiente al presupuesto para la ejecución del proyecto, desarrollada conforme a las especificaciones técnicas, cantidades de obra y requerimientos establecidos.

OFERTA COMERCIAL No V&S-CL-098-2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**					
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA PROYECTO DE CICLOBANDA, INCLUYE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, MATERIALIZACIÓN DE EJES, NIVELES Y PUNTOS DE CONTROL, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA DE PRECISIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		M	6180	$ 12.378,45	$ 76.498.842,95
2	**DEMARCACIÓN HORIZONTAL**					
2.1	MARCAS VIALES CRUCES PRIORIDAD CICLISTA COLOR AZUL CON PINTURA PLASTICA EN FRIO METILMETACRILATRO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION MANUAL EN LLANA, IMPRIMANTE, ANTIDESLIZANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=50mils		M2	2892,56	$ 233.406,77	$ 675.143.082,92
2.2	MARCAS VIALES CRUCES PRIORIDAD CICLISTA CEDA EL PASO (PATA DE ELEFANTE) COLOR BLANCO CON PINTURA PLASTICA EN FRIO METILMETACRILATRO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION MANUAL EN LLANA, IMPRIMANTE, ANTIDESLIZANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=50mils		M2	585,04	$ 230.812,36	$ 135.034.463,91
2.3	MARCAS VIALES PARA PICTOGRAMA CORREDOR CICLISTA, PRIORIDAD CICLISTA, PARE CICLISTA, FLECHA+ BICI, ETC CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATRO (ANTIDESLIZANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=22mils aplicado por pulverización spray.		M2	53,2	$ 166.720,89	$ 8.869.551,44
2.4	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL BLANCA CICLO A=0,10M, PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=22MILS aplicado por pulverización o spray		ML	8255,78	$ 13.681,86	$ 112.954.397,34
2.5	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL AMARILLA CICLO A=0,10M, PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=22MILS aplicado por pulverización o spray		ML	2	$ 13.681,86	$ 27.363,71
2.6	LÍNEA DISCONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL CICLO (1x1) A=0,10M, PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=22MILS aplicado por pulverización o spray		ML	2	$ 13.681,86	$ 27.363,71
2.7	LÍNEA DISCONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL CICLO AMARILLA (1x1) A=0,10M, PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=22MILS aplicado por pulverización o spray		ML	3	$ 13.681,86	$ 41.045,57
2.8	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL BLANCA A=0,12M, PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=22MILS aplicado por pulverización o spray		ML	971	$ 12.767,46	$ 12.397.203,34
2.9	LÍNEA DISCONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL BLANCA (3x5) A=0,12M, PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=22MILS aplicado por pulverización o spray		ML	1405,49	$ 12.767,46	$ 17.944.536,89
2.10	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL AMARILLA A=0,12M, PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=22MILS aplicado por pulverización o spray		ML	3157,96	$ 12.767,46	$ 40.319.126,93
2.11	LÍNEA DISCONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL VEHICULAR AMARILLA (3x5) A=0,10M, PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=22MILS aplicado por pulverización o spray		ML	2	$ 13.681,86	$ 27.363,71
2.12	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL AMARILLA A=0,40M, PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=22MILS aplicado por pulverización o spray		ML	646,3	$ 65.146,90	$ 42.104.441,85
2.13	MARCAS VIALES PARA PICTOGRAMA CALZADAS VEHICULARES, CEBRAS,FLECHAS, SENDEROS, VELOCIDADETC CON PINTURA PLASTICA EN FRIO METILMETACRILATRO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION MANUAL EN LLANA, IMPRIMANTE, ANTIDESLIZANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=50mils		M2	842,52	$ 230.812,36	$ 194.464.030,73
2.14	MARCAS VIALES PARA PICTOGRAMA CALZADAS VEHICULARES, ACHURADOS, PASO PEATONES EN AMARILLO, ETC CON PINTURA PLASTICA EN FRIO METILMETACRILATRO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION MANUAL EN LLANA, IMPRIMANTE, ANTIDESLIZANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) e=50mils		M2	296,82	$ 230.812,36	$ 68.509.725,11
2.15	IMPRIMACION PARA DEMARCACION DE PICTOGRAMA EN PINTURA ACRILICA(INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA)		M2	296,82	$ 49.726,14	$ 14.759.712,95

2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHA VIAL SOLAR LED BIDIRECCIONAL, DESTELLANTE (INTERMITENTE), DE DIMENSIONES APROXIMADAS 13 × 13 × 2 CM, CON CARCASA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN, RESISTENTE A CARGA VEHICULAR, PROTECCIÓN MÍNIMA IP68, INCLUYE ANCLAJE CON ADHESIVO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO.		ML	2451	$ 191.229,83	$ 468.704.305,53
2.17	RETIRO DE ELEMENTOS DE SEGREGACIÓN VIAL EXISTENTES, INCLUYE DESMONTAJE, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL RETIRADO.		ML	12	$ 44.938,73	$ 539.264,76
2.18	BORRADO DE LINEAS DE DEMARCACION, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: PINTURAEXISTENTE TERMOPLASTICA O ACRILICA, ANCHO DE LINEA DE 12 A 15 CM, MEDIANTE METODO DE BORRADO SANBLASTING O AGUA A ULTRA PRESION.		ML	676,2	$ 15.126,29	$ 10.228.399,71
2.19	BORRADO DE MARCAS VIALES, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: PINTURA EXISTENTE TERMOPLASTICA O ACRILICA, MEDIANTE METODO DE BORRADO SANBLASTING O AGUA A ULTRA PRESION.		M2	70,22	$ 100.738,64	$ 7.073.866,98
2.20	CONSTRUCCIÓN DE BANDAS ALERTADORAS TRANSVERSALES CONFORMADAS EN SITIO EN MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-12.5 O EQUIVALENTE, CON ANCHO DE 12 CM Y ALTURA TERMINADA ENTRE 1.0 Y 1.5 CM, DISPUESTAS PERPENDICULARMENTE AL EJE DE LA VÍA SEGÚN DISEÑO APROBADO.		ML	52	$ 244.395,03	$ 12.708.541,51
2.21	RETIRO DE SEÑALIZACION VERTICAL. (INCLUYE DISPOSICION DE ESCOMBROS AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE Y LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATANTE)		UND	12	$ 218.838,41	$ 2.626.060,95
2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METÁLICOS PARA ZONAS ESCOLARES, CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 0,10m, ALTURA 0,025m CON ESPIGO DE MÍNIMO 0,05 (NTC 4745); INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN		UND	12	$ 42.841,82	$ 514.101,80
2.23	RETIRO DE TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO		UN	12	$ 22.469,37	$ 269.632,38
3	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**					
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO SP-46 , ESPECIFICACIONES SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIGENTE.		Un	2	$ 841.330,34	$ 1.682.660,67
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOBLE SP-46A /SR30 , ESPECIFICACIONES SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIGENTE.		Un	2	$ 1.202.544,99	$ 2.405.089,97
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO SR-30 , ESPECIFICACIONES SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIGENTE.		Un	16	$ 805.913,73	$ 12.894.619,72
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO SI-11A , ESPECIFICACIONES SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIGENTE.		Un	6	$ 798.634,20	$ 4.791.805,22
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO SP-59A , ESPECIFICACIONES SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIGENTE.		Un	2	$ 841.330,34	$ 1.682.660,67
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO SP-59A , ESPECIFICACIONES SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIGENTE.		Un	2	$ 841.330,34	$ 1.682.660,67
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO SP-46B , ESPECIFICACIONES SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIGENTE.		Un	3	$ 1.061.575,99	$ 3.184.727,97
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPOSRC-06 , ESPECIFICACIONES SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIGENTE.		Un	7	$ 707.537,03	$ 4.952.759,22
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO SIC-11 , ESPECIFICACIONES SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIGENTE.		Un	6	$ 675.517,13	$ 4.053.102,76
3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO SP-47 , ESPECIFICACIONES SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIGENTE.		Un	5	$ 792.048,48	$ 3.960.242,40
3.11	RETIRO DE SEÑALIZACION VERTICAL. (INCLUYE DISPOSICION DE ESCOMBROS AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE Y LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATANTE)		Un	4	$ 218.838,41	$ 875.353,65
					SUBTOTAL	**$ 1.867.453.266,67**
					Administración 26%	**$ 485.537.849,33**
					Imprevistos 1%	**$ 18.674.532,67**
					Utilidad 5%	**$ 93.372.663,33**

IVA Sobre Utilidad	19%	$	17.740.806,03
VALOR TOTAL DE LA OFERTA		$	2.482.779.118,04



Firma Representante Legal