LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA

CERTIFICA:

Que el proyecto de inversión "**CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA**", se encuentra en concordancia con los planes de desarrollo como se detalla a continuación:

1.1. Concordancia y pertinencia del Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo
Plan Nacional de Desarrollo: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Sector: Deporte y recreación
Transformación: 2. Seguridad humana y justicia social
Catalizador: 03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz
Pilar: 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida
Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

1.2. Concordancia con el Plan de Desarrollo del Departamento del Huila
Plan de Desarrollo Departamental: Por un Huila grande (2024 - 2027)
Pilar: 2. Alianza para el progreso social
Sector: Deporte y recreación
Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
Objetivo: Infraestructura Deportiva para Todos. Apoyar la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura recreo deportiva en los diferentes municipios del departamento, para propiciar espacios de integración y participación en los grupos poblacionales del departamento del Huila
Indicador de resultado: 270030003 – beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre
Indicador de Producto: 4301026 – Cancha construida y dotada
Meta de Proyecto: 1

1.3. Concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal
Plan de Desarrollo Departamental: Conectados con el pueblo (2024 - 2027)
Pilar: 1. Conectado con el desarrollo social
Sector: Deporte y recreación
Programa: 4302 - Formación y preparación de deportistas
Objetivo: Fomentar infraestructuras deportivas idóneas para el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas
Indicador de resultado: Personas beneficiadas de la infraestructura al servicios deportivo y recreativo
Indicador de Producto: 4302064 - Polideportivos construidos
Meta de Proyecto: 1

1.4 Actividades del proyecto:

Se hará la intervención de 767,45 M2 que incluye la construcción de una cubierta para polideportivo Las Minas y las obras complementarias (placa y muro de cerramiento), para ello se contemplan las siguientes actividades:

PRELIMINARES
Localización y replanteo
DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS
Demolición muros Impacto de Balones e-0.15m, con retiro
Demolición mecánica viga concreto armado Muros de Impacto y Columnetas.
Retiro de Postes de iluminación en concreto 510 kg
MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavación manual
Relleno compactado con material de sitio
CIMIENTOS
Concreto ciclópeo base 2500 p.s.i.
Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 p.s.i
Cimentación, concreto 3000 psi. Vigas (101_,40x,60) & (102_,50x,60).
Cimentación, concreto 3000 p.s.i. Viga de Muros de Impacto
Alfajía de amarre Muros de Impacto, 0,20X0,05 concreto 3000 p.s.i.
Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.20x0.20 Muros de impacto.
MAMPOSTERIA
Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)
ESTRUCTURA
Suministro de Acero de refuerzo Estribos de 60000 p.s.i
Suministro de Acero de refuerzo longitudinal y vertical de 60000 p.s.i
Construcción de Pedestales en concreto de 3000 p.s.i
Columna Metálica HEB 340
Suministro e Instalación Viga Metálica, IPE 500
Suministro e Instalación Viga Metálica, IPE 270
Suministro e Instalación HSS Ø4" E=4 mm
Suministro e instalación de placa base, incluye pernos de anclaje
Suministro e Instalación de Angulo 1 1/2"X1/8"X220
Suministro e instalación de Rigidizador 297X270X19,1 mm
Suministro e instalación de Rigidizador 297X140X19,1 mm
Suministro e instalación de Rigidizador 468X94X19,1 mm
Suministro e instalación de Rigidizador 297X270X12,7 mm
Suministro e instalación de Rigidizador 600X200X9,5 mm
Suministro e instalación de Chapa 340X380X25,4 mm
Suministro e instalación de Chapa 230X1030X19,1 mm
Suministro e instalación de Chapa 160X305X12,7 mm
Suministro e instalación de Chapa 160X300X12,7 mm
Suministro e instalación de Chapa 270X248X9,5 mm
Suministro e instalación de Chapa 270X247X9,5 mm
INSTALACIONES ELECTRICAS
Red eléctrica en tubería IMC de 1 1/2", incluye 1 línea de cable concéntrico (2x6+6T)
Red eléctrica en tubería PVC de 1 1/2", incluye 1 línea de cable concéntrico (2x6+6T)
Suministro e instalación de murete y gabinete para control y medida
Suministro e instalación de tablero de automáticos 8 circuitos. Incluye tacos.
Suministro e instalación de equipo de medida directa 2x208/120 V

Suministro e instalación de luminaria tipo ufo 100w DI Gc015 Dim 15800 Lm
Suministro e instalación de salida parcial aérea
Suministro e instalación de salida parcial subterránea
Suministro e instalación de salida toma corriente doble 110v
Suministro e instalación de salida toma corriente doble 220v
Apantallamiento para cubierta
Suministro e instalación de cámara de inspección CS 274 DE 0,6x0,6 mts
INSTALACIONES SANITARIAS
Suministro e Instalación de Tubería PVC 10"
Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en PVC 8"
Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en PVC 4"
Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en PVC 6"
Construcción de caja de inspección de 60x60cm, en Ladrillo
Construcción de caja de inspección de 80x80cm, en Ladrillo
PAÑETES E IMPERMEABILIZACIÓN
Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones
CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Suministro e instalación se Teja Arquitectónica color, Cal. 26 termoacústica con acabados galvanizado con recubrimiento en zinc G.60, Incluye accesorios de fijación
Suministro e instalación de caballete Arquitectónico color, Cal. 26 termoacústico con acabados galvanizado con recubrimiento en zinc G.60, Incluye accesorios de fijación
Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50
Suministro e instalación de perfil C P-9-16 de 228,6X63,5X1.5mm incluye pintura y anticorrosivo.
CARPINTERÍA METÁLICA
Suministro e instalación cancha múltiple de microfútbol en tubo en ø3"x2.5 mm y baloncesto tubo estructural ø2" según diseño, incluye tablero 1,8 * 1,20 m en acrílico 10 mm, platinas fijación, parales, aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo, pintura.
Construcción de Cerramiento en malla eslabonada acero galv. cal.10 de 2 1/4"x2 1/4" y tubo cerramiento galv. 2".
PINTURA GENERAL
Suministro y aplicación de Pintura estructura metálica en esmalte
Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada
EXTERIORES
Demarcación de las áreas de juegos de la cancha con pintura resistente al tráfico peatonal y deportivo
LIMPIEZA GENERAL
Aseo final de obra
TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERÍA

Para constancia se firma en el Municipio de La Argentina – Huila, en el mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

HENRY MAURICIO QUIROGA RAMIREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo económico

Vo. Bo. Stefanny Robles - Banco de proyectos
Revisó: Henry Quiroga – Secretaria de planeación