ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

ITEM: 14.1. **BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO	M3	64,768.00	0.02	1,295.36	
CEMENTO BLANCO	KG	3,025.00	0.51	1,542.75	
CERÁMICA BLANCO 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	40,114.00	1.03	41,317.42	
CEMENTO GRIS	KG	702.00	6.27	4,401.54	
AGUA	LT	71.00	2.85	202.35	
				Sub-Total	$ 48,759.42

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	154,687.00	220.00%	340,311.40	9.41	36,158.09	
					Sub-Total	$ 36,158.09

Total Costo Directo	$ 84,918