ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

13. PISOS BASES

ITEM: 13.5. **ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LT	71.00	14.83	1,052.93	
ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO	M3	64,768.00	0.10	6,476.80	
CEMENTO GRIS	KG	702.00	37.00	25,974.00	
SIKA 2	KG	24,025.00	2.24	53,816.00	
				Sub-Total	$ 87,319.73

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	154,687.00	220.00%	340,311.40	13.33	25,523.36	
					Sub-Total	$ 25,523.36

Total Costo Directo $ 112,843