ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

11 INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.60. **GABINETE TIPO I**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	49,720.00	1.00	49,720.00	
				Sub-Total	$ 49,720.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CAJILLA GABINETE TIPO III 0.77x0.99x0.24, LÁMINA COLD ROLLED	UN	214,688.00	1.00	214,688.00	
VIDRIO ESTANDAR PARA PUERTA GABINETE ESPESOR 3 MM	UN	28,202.00	1.00	28,202.00	
VÁLVULA ANGULAR TIPO GLOBO 1 1/2" EN BRONCE	UN	112,455.00	1.00	112,455.00	
SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA	UN	43,008.00	1.00	43,008.00	
TRAMO DE MANGUERA DE 1 1/2" x 100 FT SINTEX-PPLAST	UN	278,495.00	1.00	278,495.00	
BOQUILLA CHORRO NIEBLA EN POLICARBONATO UL-FM	UN	36,839.00	1.00	36,839.00	
LLAVE SPANER CROMADA DOS SERVICIOS 2 1/2" Y 1 1/2"	UN	28,555.00	1.00	28,555.00	
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC, CAPACIDAD 10 LB	UN	65,393.00	1.00	65,393.00	
				Sub-Total	$ 807,635.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	170,156.00	220.00%	374,343.20	2	214,215.19	
					Sub-Total	$ 214,215.19

Total Costo Directo $ 1,071,570