ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

11 INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.49. **TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	2,250.00	1.00	2,250.00	
				Sub-Total	$ 2,250.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBERÍA ACERO NEGRO 2" SCH 40	ML	44,066.00	1.00	44,066.00	
LUBRICANTE	GR	67.00	2.00	134.00	
SOPORTE 2"	UN	2,996.00	0.50	1,498.00	
CODO HIERRO DUCTIL RANURADO 2"	UN	12,449.00	0.25	3,112.25	
SEMICODO HIERRO DUCTIL RANURADO 2"	UN	10,576.00	0.15	1,586.40	
TEE HIERRO DUCTIL RANURADO 2"	UN	20,711.00	0.15	3,106.65	
COUPLING FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO 2"	UN	13,771.00	1.27	17,443.27	
				Sub-Total	$ 70,946.57

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	170,156.00	220.00%	374,343.20	15	24,956.21	
					Sub-Total	$ 24,956.21

Total Costo Directo	$ 98,153