ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

11 INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.46. **TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1,000.00	1.00	1,000.00	
ROSCADORA ELÉCTRICA	H	5,770.00	1.80	3,206.83	
				Sub-Total	$ 4,206.83

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBERÍA ACERO NEGRO 1" SCH 40	ML	37,015.00	1.00	37,015.00	
SELLANTE ANAERÓBICO FUERZA ALTA	GR	1,407.00	1.00	1,407.00	
SOPORTE 1"	UN	231.00	0.50	115.50	
CODO ACERO NEGRO 1" 200 PSI ROSCAR	UN	4,345.00	0.20	860.31	
SEMICODO ACERO NEGRO 1" 200 PSI ROSCAR	UN	3,790.00	0.10	379.00	
TEE ACERO NEGRO 1" 200 PSI ROSCAR	UN	11,707.00	0.10	1,158.99	
UNIÓN ACERO NEGRO 1" 200 PSI ROSCAR	UN	4,435.00	0.10	439.07	
				Sub-Total	$ 41,374.87

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	170,156.00	220.00%	374,343.20	35.00	10,695.52	
					Sub-Total	$ 10,695.52

Total Costo Directo	$ 56,277