ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

11 INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.47. **TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1,000.00	1.00	1,000.00	
ROSCADORA ELÉCTRICA	H	5,770.00	1.80	3,205.56	
				Sub-Total	$ 4,205.56

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBERÍA ACERO NEGRO 1 1/2" SCH 40	ML	42,303.00	1.00	42,303.00	
SELLANTE ANAERÓBICO FUERZA ALTA	GR	1,407.00	1.00	1,407.00	
SOPORTE 1 1/2"	UN	2,970.00	0.50	1,485.00	
CODO ACERO NEGRO 1 1/2" 200 PSI ROSCAR	UN	8,108.00	0.20	1,621.60	
SEMICODO ACERO NEGRO 1 1/2" 200 PSI ROSCAR	UN	7,819.00	0.10	781.90	
TEE ACERO NEGRO 1 1/2" 200 PSI ROSCAR	UN	13,992.00	0.10	1,399.20	
UNIÓN ACERO NEGRO 1 1/2" 200 PSI ROSCAR	UN	6,837.00	0.10	683.70	
				Sub-Total	$ 49,681.40

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	170,156.00	220.00%	374,343.20	30.00	12,478.11	
					Sub-Total	$ 12,478.11

Total Costo Directo	$ 66,365