ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM: 4.25. **TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: M3**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VIBRADOR PARA CONCRETO	D	82,435.00	3.20	25,760.94	
				Sub-Total	$ 25,760.94

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 2000 PSI	M3	383,305.00	0.09	34,497.45	
CONCRETO 3500 PSI	M3	459,234.00	1.03	473,011.02	
FORMALETA ENTREPISOS	MS	13,572.00	2.53	34,337.16	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	6,326.00	2.12	13,411.12	
TABLA BURRA ORDINARIO 0.30	ML	7,579.00	0.76	5,760.04	
VARA CLAVO	ML	2,820.00	0.47	1,325.40	
				Sub-Total	$ 562,342.19

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	154,687.00	220.00%	340,311.40	0.67	507,927.46	
					Sub-Total	$ 507,927.46

Total Costo Directo $ 1,096,031