

5. MAMPOSTERÍA
ITEM: 5.13. MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M

PROVINCIA:
MUNICIPIO:

ALMEIDAS
Chocontá

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	5,104.66	1.00	5,104.66	
Sub-Total					\$ 5,104.66

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CANAL 63 MM CAL. 20	ML	26,952.00	0.82	22,100.64	
PARAL 63 MM CAL. 26	ML	10,399.00	1.70	17,678.30	
CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16" B. VEL. 1"	UN	569.00	5.00	2,845.00	
TORNILLO CABEZA EXTRAPLANA 8 X 1/2"	UN	141.00	10.00	1,410.00	
LÁMINA SUPERBOARD 8MM	M2	27,195.00	1.10	29,914.50	
TORNILLO 7 X 7/16	UN	30.00	6.00	180.00	
CINTA EN FIBRA DE VIDRIO DE 50 MM, 90M	RL	13,925.00	0.008	111.40	
MASILLA SUPERMÁSTICO 5GLN	GLN	80,904.00	0.286	23,115.43	
LIJA DE AGUA 965 SUPER	UN	1,816.00	1.50	2,724.00	
Sub-Total					\$ 100,079.27

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
_MANO_DE_OBRA_DD_	185,624.00	220.00%	408,372.80	8.00	51,046.60	
Sub-Total						\$ 51,046.60

Total Costo Directo
\$ 156,231