ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM: 4.4. **CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: M3**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LT	71.00	158.00	11,218.00	
CEMENTO GRIS	KG	702.00	180.00	126,360.00	
ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	64,768.00	0.30	19,430.40	
GRAVILLA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	107,100.00	0.57	61,047.00	
RAJÓN	M3	42,240.00	0.42	17,740.80	
				Sub-Total	$ 235,796.20

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANS. RAJÓN	0.42	35.00	14.7	995.00	14,626.50	
					Sub-Total	$ 14,626.50

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	154,687.00	220.00%	340,311.40	5.00	68,062.28	
					Sub-Total	$ 68,062.28

Total Costo Directo $ 318,485