ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

3. DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

ITEM: 3.3. **CAJA DE INSPECCIÓN 100 X 100**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5,862.00	4.11	24,092.82	
ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO	M3	64,768.00	0.23	14,896.64	
ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	64,768.00	0.07	4,533.76	
CEMENTO GRIS	KG	702.00	118.00	82,836.00	
GRAVILLA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	107,100.00	0.27	28,917.00	
LADRILLO TOLETE COMÚN	UN	694.00	260.00	180,440.00	
RECEBO COMÚN	M3	16,192.00	0.83	13,439.36	
				Sub-Total	$ 349,155.58

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANS. RECEBO	0.83	25.00	20.8	995.00	20,646.25	
					Sub-Total	$ 20,646.25

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	154,687.00	220.00%	340,311.40	1.20	283,592.83	
					Sub-Total	$ 283,592.83

Total Costo Directo $ 653,395